



ДОГОВОР

Днес, г. в гр. Генерал Тошево, между:

1. **ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО**, представлявана от Валентин Вълчев Димитров, в качеството на Кмет и Мария Бонева Върбанова, в качеството на главен счетоводител, с адрес: гр. Генерал Тошево, ул. "Васил Априлов" № 5, ЕИК по Булстат: 000852633, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. **ОДЕСОССТРОЙ ООД**, със седалище и адрес на управление: обл. Варна, общ. Аксаково, ул. „Здравец“ №4 ЕИК103591328 и ДДС номер BG103591328, представлявано от Ангел Илиев Ушев, в качеството управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл.194 от ЗОП във връзка с проведена обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП – събиране на оферти с обява, и утвърден Протокол от 21.03.2019г. на Кмета на Община Генерал Тошево за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** на обществена поръчка с предмет:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР

Чл. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши строителни работи с предмет: „Рехабилитация на участък, с дължина 7020 м.л, от довеждащ водопровод от ПС Малина до водоем 300м3 в гр. Генерал Тошево и прилежащите съоръжения към него“.

(2) Изпълнителят се задължава да изпълни предмета на договора по предходната алинея със собствени/наети сили, средства, материали и механизация, изцяло за своя сметка.

(3) Предметът на договора следва да бъде изпълнен в съответствие с Пълното описание на предмета на поръчката от документацията за участие, Техническата спецификация, Количествено-стойностната сметка и Предложение за изпълнение на поръчката от офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) Мястото на изпълнение на предмета на договора е: Община Генерал Тошево.

II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.2 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

(2) Изпълнението на Договора започва, съответно Срокът за изпълнение на Дейностите започва да тече, след осигуряване на финансиране от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, за което **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Срокът за изпълнение на видовете СМР, предмет на договора е 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получаване от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на уведомително писмо, изпратено от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, за стартиране на дейностите по договора и приключва, до подписване на протокол Образец №16 от Наредба №3/2003г., с който строежа се приема без забележки.

(4) Предмета на договора се счита за завършен на датата, на която е подписан

Констативният протокол за приемане на строежа и предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без забележки.

(5) Приемането на извършената работа по чл.1 от настоящия договор се извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.

(6). Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

Чл. 3. (1) Сроковете по чл. 2 се удължават при условията на чл. 116 от ЗОП, разпоредбите на ЗУТ и раздел IX „Непреодолима сила”.

III. ЦЕНИ.НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. (1) Общата цена за изпълнение предмета на договора, съгласно предложено от Изпълнителя и прието от Възложителя Ценово предложение – е 210 663,08/двеста и десет хиляди шестотин шестдесет и три лева и осем ст./ лева без ДДС или 252 795,69 /двеста петдесет и две хиляди седемстотин деветдесет и пет лева и шестдесет и девет ст. / лева с включен ДДС.

Стойността е получена след остойностяване на приложените количествени сметки за видовете СМР, с включени всички начисления към единичните цени.

(2) Цената по предходната алинея е за цялостно изграждане на обекта, включително цената на вложените материали, извършените работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалбата на строителя.

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да иска увеличение на цената, ако увеличението е в резултат на увеличаването на количеството на вложените материали и/или извършените работи в следствие на:

- несъгласувано с възложителя отклонение от техническата документация;
- нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;
- отстраняване на допуснати от строителя недостатъци;
- влагане на некачествени или неподходящи материали.

Чл.6. При възникване в процеса на работа на обстоятелства, довели до необходимост от отпадане на някои видове СМР, както и при замяна на едни видове с други, същите се изпълняват след одобрение от страна на лицето, което упражнява инвеститорски контрол на база на изготвен Констативен протокол. Заплащането се извършва с протокол за приемане и отчитане на действително извършените работи / бивш обр. 19 / със замяна, до размера на стойността, посочена в чл. 4 от този договор. При изпълнение на други видове СМР, извън изброените в КСС, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единични цени, формирани в съответствие с посочените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ценови показатели в офертата:

- часова ставка – 4,00лв./час;
- допълнителни разходи върху труд - 95%;
- допълнителни разходи върху механизация - 45%;
- доставно-складови разходи - 10%;
- печалба - 10% .

Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща еднократно аванс по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 30 % от цената по чл.4 -75 838,71/седемдесет и пет хиляди осемстотин тридесет и осем лева и седемдесет и една ст./лева с включен ДДС. Авансът се изплаща в 5 -дневен срок след подписване на договора и представена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Сумата на аванса ще се приспадне от окончателното разплащане по договора.

Чл. 8 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема и заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на действително извършени дейности от стартиране на изпълнението на работите по договора, след оформянето на протокол за приемане и отчитане на действително извършените работи / бивш обр. 19 /- в рамките на 5 дни след завършване на обекта и представянето на сертификати

за качество на вложените материали и изделия. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове работи, които са приети от инвеститорския контрол и са отразени в съответния протокол.

(2) Ако при приемане на обекта са констатирани недостатъци, до отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже плащането на цялата сума, като задържи 20 % (двадесет процента) от сумата до отстраняване на недостатъците от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.9. Окончателното плащане се извършва по банков път, в рамките на 30 дни след представяне на фактура и всички документи по реда на чл.8 и чл. 2, ал.3 от настоящия договор.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното с настоящия договор възнаграждение, при условията и в сроковете, предвидени в договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска и да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оказване на необходимото съдействие за изпълнение на договора.

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява в срок дейностите, предмет на договора със съответните количества, качество и вид на материалите, при стриктното спазване на установените с настоящия договор и приложенията към него, технически стандарти и действащите законови изисквания за строителството в Р. България, както и да отстрани всички появили се дефекти в него, във всяко едно отношение, в сроковете и по начин, с необходимата и дължима грижа и съгласно разпоредбите на настоящия договор, като гарантира, че разполага с необходимите технически умения, знания, капацитет, техника и персонал (работна сила).

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството съгласно издадените строителни книжа, да изпълнява предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да гарантира, че доставяните материали и съоръжения, предназначени за изпълнение на дейностите, предмет на договора, са в съответствие със спецификациите и техническите стандарти, както и на изискванията, заложи в Количествено-стойностната сметка.

(4) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да:

1. осигури необходимата трудова и технологична дисциплина;

2. осигури квалифицирана работна сила и технически компетентно ръководство за изпълнение на дейностите, предмет на договора;

3. представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сертификати за качество, декларация за произход и декларация за съответствие на материалите, влагани при изпълнение предмета на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва за своя сметка през цялото време за строителство следните дейности и разходи:

1. Обезопасяване на строителната площадка;

2. Изграждане на временно ел. хранване със съответните подтабла;

3. Поддържане и заплащане на временното хранване с ел. енергия и вода;

4. Сметосъбиране и сметоизвозване до сметище.

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи мостри и каталози за материалите, предназначени за влагане в дейността, предмет на договора, за одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружени от сертификати за качество, най-малко петнадесет календарни дни преди започване на дейностите, за които са предназначени. В срок до 7 (седем) дни предоставените мостри се одобряват или отхвърлят с писмени забележки.

(2) Не се допуска влагането на доставки, неотговарящи на спецификациите и стандартите.

(3) При констатиране от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествени

доставки, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да отстрани за своя сметка същите от строителната площадка.

Чл. 14. При отчитането на СМР Изпълнителят е длъжен да представя следните документи: протокол за приемане и отчитане на действително извършените работи / бивш обр. 19 / - 3 екз.; Сертификати и документи за съответствие на вложените материали.

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предупреждава своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникването на проблеми, които могат да се отразят неблагоприятно на работата, увеличаване стойността на договора или забавяне на предвиденото време за завършване.

Чл. 16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна застраховка „Професионална отговорност“ през цялото времетраене на настоящия договор.

(2) Минималната застрахователна сума за всички видове застраховки е съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ полиците и договорите за застраховка при подписване на договора.

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява всички недостатъци, получени в резултат на неизпълнение на задълженията по договора, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Некачествено или лошо изпълнени, неотговарящи на стандартите в строителството СМР, не се заплащат.

Чл. 18. В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстранява некачествени материали или не изпълнява задълженията си по предходния член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право безусловно да удържа направените разходи първо от плащания, дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор, а след това от гаранцията за изпълнение.

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява за своя сметка всички недостатъци, възникнали от неговата работа в рамките на посочените гаранционни срокове, след изпълнение на договора.

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в лицето на упълномощените от него представители и да се съобразява с указанията му относно качествено и точно изпълнение на работата.

Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал във връзка или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените от закона случаи.

Чл. 22. При проверка на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствие на негов представител, както и да осигури достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнение на възложените дейности.

Чл. 23. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обявил в офертата си, че ще използва подизпълнител/и, той е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на Възложителя в 3-дневен срок.

Чл. 24. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на договора. В случай, че е заявено ползване на подизпълнители, изпълнението на договора не започва преди да бъде представен сключен договор за подизпълнение.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да създаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за изпълнение на строителството съгласно този договор и изискванията на нормативните актове, както и да му заплати извършената работа и вложените материали по цени, при условията и сроковете, уговорени в този договор.

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта.

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава в тридневен срок от подписване на договора да

съобща лицето, което ще упражнява инвеститорски контрол.

Чл.28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.

Чл. 29. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска отстраняването от дейността на персонал при обосновани случаи на незадоволителна компетентност и/или нарушения на технологичната дисциплина. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да замени такива лица с други. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за трудово - правните отношения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с персонала.

Чл.30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да осъществява контрол върху качеството и количеството по изпълнените СМР, да прекратява частично или цялостно изпълнението на видовете дейности, да прави контролни измервания, да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи за изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума, при констатиране на дефекти и скрити недостатъци - да иска отстраняването им в определен от него срок, да контролира срока за цялостното изпълнение на строителството.

Чл. 31. Необходимите за извършването на работата електро и водозахранване се осигуряват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 32. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от общата стойност на договора без включен ДДС или сумата от 10 533,15/десет хиляди петстоин тридесет и три лева и петнадесет ст./.

(2) Гаранцията за изпълнение се освобождава до 30 (тридесет) календарни дни след приемането на обекта по реда на чл. 2, ал.2 от настоящия договор, без да се дължат лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след получено писмено искане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, парична сума или застраховка, по свой избор.

(4) В случай, че гаранцията се предостави под формата на банкова гаранция или застраховка и срокът ѝ изтече преди окончателното изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава своевременно да я продължи с подходящ срок.

Чл.33.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение в следните случаи:

1. за компенсиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за разходи, направени за отстраняване на констатирани недостатъци, свързани с предмета на договора, както и за вреди;
2. за удържане на неустойки ;
3. при прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
4. за разходи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на недостатъци в строително-монтажните работи, констатирани след датата на завършване.

(2) Извън случаите по чл.32, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора и когато в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд, до окончателното решаване на спора.

VII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 34. (1) Гаранционните срокове, приети с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са съобразно действащата Наредба № 2/2003г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите и минималните гаранционни срокове и предложението направено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: месеца/години за изпълнените строителни работи. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в поетия гаранционен срок.

(2) Гаранционните срокове текат от деня на подписването на Констативен протокол за установяване годността за приемане на строежа и предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 7 дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ

Чл. 35. При неизпълнение на договора всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство.

Чл. 36. При забава за извършване и предаване на работите по този договор в срока по чл.2, ал.2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1%(нула цяло и един процент) от стойността на договора без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора без ДДС.

Чл. 37. При виновно некачествено или неточно извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и изпълнение, съгласно уговореното, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10% (десет процента) от стойността на некачествено или неточно извършените СМР.

Чл.38 Ако е в забава за плащане съгласно чл.9 от този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и един процент от размера на забавеното плащане без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора без ДДС.

Чл.39. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в троен размер.

Чл.40. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.41. При прекратяване на работата по независещи от двете страни причини не се дължат неустойки, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на извършените до момента на прекратяване работи, установени със споразумителен протокол.

IX НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 42. „Непреодолима сила“ е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора, съгласно чл. 306 от Търговския закон.

Чл. 43. „Непредвидени обстоятелства“ са обстоятелствата, възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

Чл. 44. Не са налице „непреодолима сила“ и „непредвидени обстоятелства“, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страните или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

Чл. 45. Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, ако то се дължи на „непреодолима сила“ и/или на „непредвидени обстоятелства“.

Неизправната страна, която е била в забава към момента на настъпване на непреодолима сила и/или непредвидените обстоятелства, не може да се позове на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства.

Чл. 46.(1) При спиране на строителството в следствие на непреодолима сила, предвидените в чл.2, ал.2 срокове се увеличават със срока на спирането.

(2) За възникването и преустановяването на непреодолимата сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като представи доказателства за това. Спирането на СМР се констатира с акт образец 10.

(3) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по чл.2, ал.2 съответно се удължават, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за спирането.



Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 47. (1) Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

1. с изтичане на срока на договора, включващ срока на изпълнение на възложеното строителство и гаранционните срокове;
 2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
 3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие:
 - а) в случай, че констатира съществени отклонения от офертата, допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
 - б) при грубо неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на други негови задължения по договора.
 - в) използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
 - г) бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
 4. по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;
 5. В случай, че не е осигурено финансиране от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всяка от Страните може да прекрати Договора след изтичане на тримесечен срок от сключването му, чрез писмено уведомление до другата Страна, без да дължи предизвестие или обезщетение
- (2) При прекратяването на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената само на успешно завършените строителни работи.
- (3) При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, договорът се прекратява с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 48. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор

Чл. 49. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 50. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожността на друга клауза или на договора, като цяло.

Чл. 51. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси неуредени в този договор се прилага действащото българско законодателство, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България.

Чл. 52. (1) Банковите сметки и адреси на Страните по договора са:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Лице за контакт:

Инж. Станимира Лищева

Община Генерал Тошево

Седалище: гр. Генерал Тошево,
п.к. 9500

ул. Васил Априлов 5

БУЛСТАТ: 000852633

Тел. 05731 20 20

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Лице за контакт:

Ангел Илиев Ушев

„Одесострой“ ООД

гр. Варна

Седалище: обл. Варна, общ. Варна,
с. Тополи, местност „Козаджи“,

база „Одесострой“

БУЛСТАТ: 103591328

Тел: 052 638 540

Факс:0731 25 05

„Токуда Банк” АД
офис Генерал Тошево,

BIC: CREXBGSF

IBAN: BG04 CREX 9260 3314 7087 01

e-mail: mail@toshevo.org

Факс:052 638 540

чл.2 от ЗЗЛД, чл.36а, ал.3 от ЗОП

e-mail:odesos_ood@abv.bg

(2) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея данни, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

Този договор се сключи в три еднообразни оригинални екземпляра по два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение;
2. Количествено-стойностна сметка;
3. Предложение за изпълнение на поръчката;
4. Техническа спецификация.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

Кмет на Община Генерал Тошево
Валентин Димитров



чл.2 от ЗЗЛД, чл.36а, ал.3 от ЗОП

Управител на Одесострой ООД
Ангел Ушев



Главен Счетоводител
Мария Върбанова

чл.2 от ЗЗЛД, чл.36а, ал.3 от ЗОП

Образец № 7

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД

(наименование на участника)

и подписано от АНГЕЛ ИЛИЕВ УШЕВ ~~чл. 2~~ от ЗЗЛД, чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
(трите имена и ЕГН)

в качеството му на управител

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или под изпълнителя (когато е приложимо): 103 591328;

във връзка с участие във възлагане на обществена поръчка с предмет : „Рехабилитация на участък, с дължина 7020 м.л, от довеждащ водопровод от ПС Малина до водоем 300м3 в гр. Генерал Тошево и прилежащите съоръжения към него“,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение предмета на обявената от Вас обществена поръчка: „Рехабилитация на участък, с дължина 7020 м.л, от довеждащ водопровод от ПС Малина до водоем 300м3 в гр. Генерал Тошево и прилежащите съоръжения към него“

и предлагаме да изпълним поръчката, съгласно документацията за участие при следните финансови условия:

1. Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на обществената поръчка е: **210 663,08 лв.**, (словом двеста и десет хиляди шестстотин шестдесет и три лева и осев ст.лв.) **без ДДС** или **252795,69 лв.** (словом двеста петдесет и две хиляди седемстотин деветдесет и пет лева и шестдесет и девет ст.лв.) **с включен ДДС.**

Предложената цена е определена съгласно приложената Количествено-стойностна сметка и при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

2. За допълнителни видове СМР/появили се непредвидено в процеса на работа и належащи да се изпълнят/, невяключени в количествената сметка, за които няма единични (посочени в количествено-стойностната сметка) цени, ще се заплащат по анализни цени, формирани на база УНС, ТНС и СЕК и по техникo – икономическите показатели, както следва:


- часова ставка – 4,00 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд – 95%;
- допълнителни разходи върху механизация – 45 %;
- доставно-складови разходи върху цени на материали – 10 %;
- печалба – 10 % .

ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите



ил. 2 от ЗЗЛД, чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

ISO 14001 - Система за управление на околната среда



Допълнителните видове СМР са за сметка на друг вид работа посочена в КСС, след уточняване предварително с лицето, което упражнява инвеститорски контрол, без да се променя общата предложена цена по офертата.

3. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените работи, съгласно сроковете и условията, определени в договора и съгласно действащата нормативна уредба в областта на строителството.

4. При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5 % от стойността му, без ДДС./за конкретната ОП./

5. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни включително от крайния срок за получаване на офертите.

6. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложение:

1. Количествено-стойностна сметка;
2. Подписани и подпечатани анализи на всички офертни единични цени, съобразени с нормите и номенклатурата на СЕК, УСН, ТНС и нормативната уредба в страната.

Дата: 22.11.2018

ПОДПИС И ПЕЧАТ ЗЗЛД, чл.36а, ал.3 от ЗОП

Инж. Ангел Ушев

[име и фамилия]

управител [качество на представляващия

участника]



ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите

ISO 14001 - Система за управление на околната среда



Обект: „Рехабилитация на участък, с дължина 7020 м.л, от довеждащ водопровод от ПС Малина до водоем 300м3 в гр. Генерал Тошево и прилежащите съоръжения към него“

КОЛИЧЕСТВЕНА С М Е Т К А

№ по ред	Наименование на работите	Мярка	К-во	ед. Цена	стойност
1	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН, Н ≤ 2,00м	м3	400,00	17,13	6852,00
2	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	1 600,00	2,36	3776,00
3	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНА ПОЧВА ДО 3м ХОРИЗОНТАЛНО И 2м ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	241,70	8,58	2073,79
4	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ, МЕХАНИЗИРАНО	м3	1 800,00	1,15	2070,00
5	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	200,00	10,16	2032,00
6	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ	м3	900,00	2,37	2133,00
7	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНА ПОДЛОЖКА	м3	152,00	2,37	360,24
8	УКРЕПВАНЕ ИЗКОПИ	м2	235,23	3,93	924,45
9	НАПРАВА И ПОЛАГАНЕ НА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	14,00	15,91	222,74
10	КОФРАЖ И ДЕКОФРАЖ СТЕНИ	М2	40,00	11,83	473,20
11	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В20	М3	6,50	164,97	1072,31
12	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМАТУРА	КГ	300,00	2,19	657,00
13	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДРЕНАЖ ОТ ТРОШЕН КАМЪК 60/90/90	Т	2,00	18,82	37,64
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА Ф100 ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ВОДА ОТ ШАХТА НА ВЪЗДУШНИК	М	8,00	40,31	322,48
15	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБА - НОМИНАЛЕН ДИАМЕТЪР DE160 НА ЗАВАРКА	м.	7 020,00	23,70	166374,00
16	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБА - НОМИНАЛЕН ДИАМЕТЪР DE90 НА ЗАВАРКА	м.	20,00	10,81	216,20
17	ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м.	1 900,00	0,10	190,00
18	ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м.	1 900,00	0,38	722,00
19	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОЙНИК DE90/160/90 ПЕВП	бр.	5,00	70,21	351,05
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНА МУФА DE90	бр.	1,00	50,90	50,90
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪГА 90° DE160	бр.	2,00	39,05	78,10
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪГА 45° DE160	бр.	2,00	39,05	78,10
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪГА 90° DE90	бр.	2,00	41,21	82,42
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN80 КОМПЛ. С ОХР. ГАРН.	бр.	2,00	239,88	479,76
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПХ DN70/80 КОМПЛ.	бр.	2,00	395,99	791,98
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВ DE80	бр.	2,00	192,65	385,30
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE90	бр.	2,00	31,85	63,70
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ АДАПТОР 200/160	бр.	1,00	272,81	272,81
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФСП DE80	бр.	2,00	20,91	41,82
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE160	бр.	2,00	50,93	101,86
31	НАМАЛИТЕЛ СТОМАНЕН 200/450(219/159	бр.	1	148,02	148,02
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНА МУФА DE160	бр.	3	55,63	166,89
33	УНИВЕРСАЛНА ВРЪЗКА "ЖИБО" РН 15 Ф157 -Ф174	бр.	1	235,72	235,72
34	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ ДО 200 ММ	м.	7 040,00	1,84	12953,60
35	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ	м.	7 040,00	0,55	3872,00
ОБЩО:					210663,08

21.11.2018

ПОДПИС: 
инж. Ангел Ушев

чл.2 от ЗЗЛД, чл.36а, ал.3 от ЗОП

ХАРТА

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД

(наименование на участника)

и подписано от АНГЕЛ ИЛИЕВ УШЕВ

(име, презиме, фамилия)

в качеството му на упавител.

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника.103 591 328,

във връзка с участие във възлагане на обществена поръчка с предмет : „Рехабилитация на участък, с дължина 7020 м.л, от довеждащ водопровод от ПС Малина до водоем 300м3 в гр. Генерал Тошево и прилежащите съоръжения към него“,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

1. След запознаване с Обявата за обществена поръчка и всички документи и образци към нея, получаването, на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представленият от нас участник отговаря на изискванията и условията, посочени в Обявата за участие и документите към нея за горепосочената обществена поръчка.

2. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. Предлагаме да изпълним поръчката качествено и добросъвестно, в пълен обем на описаните дейности в количествените сметки и техническите спецификации на Възложителя.

4. Срок за изпълнение на видовете СМР, предмет на обществената поръчка е **30 календарни дни**, считано от датата на получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на уведомително писмо, изпратено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за стартиране на дейностите по договора. (Минималният срок за извършване на ремонтните работи е 30 /тридесет/ календарни дни, но не повече от 100/сто/ календарни дни, считано от датата на получаване от



ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите

ISO 14001 -Система за управление на околната среда



ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на уведомително писмо, изпратено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за стартиране на дейностите по договора).

5. Гаранционните срокове за изпълнените от нас видове работи, са както следва: 8 години.

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

6. Гаранционни срокове за изпълнените строително - монтажни работи започват да текат от деня, следващ деня на окончателното приемане на обекта/ите съгласно договора и не могат да бъдат по-кратки от законоустановените, съобразно изискванията на чл.20, ал.4, т.4 от НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

7. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти“, приета с ПМС №235/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба.

8. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническите спецификации;

9. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

10. Декларираме, че сме запознати с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка с горепосочения предмет и сме съгласни с клаузите в него, като ги приемаме без възражения.

11. Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е до 90 дни (не по-малко от 90 дни), считано от крайния срок за получаване на оферти.

12. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

Към настоящото предложение **прилагам/не прилагам** /вярното се подчертава/ декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП.

Приложение: **Приложение 1 „Линеен график за изпълнение на поръчката“** (свободен формат по преценка на участника)

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 21.11.2018

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

чл.2 от ЗЗД, чл.36а, ал.3 от ЗОП
управител [качество на представляващия

участника]



ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите

ISO 14001 -Система за управление на околната среда



ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: „Рехабилитация на участък, с дължина 7020 м.л, от довеждащ водопровод от ПС Малина до водоем 300м3 в гр. Генерал Тошево и прилежащите съоръжения към него“

№ по ред	Наименование на работите	Марка	К-во	начало / ден	продълж./ дни	край/ ден	брой/ работни дни	механизация/ БР	ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СМР В ДНИ - ЗОДНИ																													
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2м - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН, Н ≤ 2.00м	м3	400.00	3	9	11	10																															
2	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	1 600.00	2	6	7		багер1																														
3	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНА ПОЧВА ДО 3м ХОРИЗОНТАЛНО И 2м ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	241.70	6	6	11	5																															
4	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ, МЕХАНИЗИРАНО	м3	1 800.00	23	4	26		булдозер1																														
5	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОТГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	200.00	23	4	26	10																															
6	УПЪЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ	м3	900.00	23	4	26	5	пнев.трамбовк а 5																														
7	УПЪЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНА ПОДЛОЖКА	м3	152.00	12	3	14	3	пнев.трамбовк а 3																														
8	УКРЕПВАНЕ ИЗКОПИ	м2	235.23	11	2	12	4																															
9	НАПРАВА И ПОЛАГАНЕ НА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	14.00	20	3	22	2																															
10	КОФРАЖ И ДЕКОФРАЖ СТЕНИ	м2	40.00	14	2	22	2																															
11	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В20	м3	6.50	16	1	16	2																															
12	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМАТУРА	кг	300.00	15	1	15	2																															
13	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДРЕНАЖ ОТ ТРОШЕН КАМЪК 60/90/90	т	2.00	14	1	14	2																															
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА Ф100 ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ВОДА ОТ ШАХТА НА ВЪЗДУШНИК	м	8.00	14	1	14	2																															
15	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБА - НОМИНАЛЕН ДИАМЕТЪР DE160 НА ЗАВАРКА	м.	7 020.00	14	6	19	4	зав.апарат-2; ел.агрегат -2																														
16	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБА - НОМИНАЛЕН ДИАМЕТЪР DE90 НА ЗАВАРКА	м.	20.00	19	1	19	2	зав.апарат-1; ел.агрегат -1																														
17	ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м.	1 900.00	24	2	25	1																															
18	ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м.	1 900.00	17	4	20	1																															
19	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОЙНИК DE90/160/90 ПЕВП	бр.	5.00	20	1	20	2	зав.апарат-1; ел.агрегат -1																														
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНА МУФА DE90	бр.	1.00	20	1	20	2	зав.апарат-1; ел.агрегат -1																														
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪЛГА 90° DE160	бр.	2.00	20	1	20	2	зав.апарат-1; ел.агрегат -1																														
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪЛГА 45° DE160	бр.	2.00	20	1	20	2	зав.апарат-1; ел.агрегат -1																														
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪЛГА 90° DE90	бр.	2.00	20	1	20	2	зав.апарат-1; ел.агрегат -1																														
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN80 КОМПЛ. С ОХР. ГАРН.	бр.	2.00	20	1	20	2	зав.апарат-1; ел.агрегат -1																														
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПХ DN70/80 КОМПЛ.	бр.	2.00	21	1	21	2																															
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВ DE80	бр.	2.00	21	1	21	2																															
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНЦОВ НАКРАЙНИК DE90	бр.	2.00	21	1	21	2	зав.апарат-1; ел.агрегат -1																														
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНЦОВ АДАПТОР 200/160	бр.	1.00	21	1	21	2																															

21.11.2018г



чл.2 от ЗЗЛД, чл.36а, ал.3 от ЗОП

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ОБЕКТ: „Рехабилитация на участък, с дължина 7020 м.л, от довеждащ водопровод от ПС Малина до водоем 300м³ в гр. Генерал Тошево и прилежащите съоръжения към него“, находящ се на територията на ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

1. ПРЕДМЕТ, ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на територията на Община Генерал Тошево за обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на участък, с дължина 7020 м.л, от довеждащ водопровод от ПС Малина до водоем 300м³ в гр. Генерал Тошево и прилежащите съоръжения към него“.

Целта на проекта е рехабилитация на съществуващата водопроводната мрежа от ПС Малина към водоем 300 м³ - Генерал Тошево, която е от остарели етеритови тръби.

С оглед намаляване на загубите на питейна вода, подобряване на битовия живот на населението и създаване на предпоставки за по-ефективно управление на водния сектор се предвижда, подмяна с висококачествени полиетиленови тръби с висока плътност, максимална проводимост и продължителен срок на годност, което гарантира максимално намаление на загубите на питейна вода, сигурно водоподаване и по-ниска себестойност на произведената вода.

2. ОБХВАТ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

2.1. Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности в съответствие с изготвения инвестиционен проект, издаденото Разрешение за строеж и съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

2.2. Проектът е приложение към настоящата техническа спецификация, където са посочени обхватът от видовете СМР и количества.

2.3. Проектът е разработен в следните части:

- Част В и К;
- Част Геодезия;
- Част Пожарна безопасност;
- Част План безопасност и здраве.

3. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

3.1. Общи изисквания:

При изпълнение, документиране и приемане на работите да се спазват изискванията на приложимата нормативна уредба. При изпълнение на поръчката да се спазват техническите нормативни актове по изпълнението, документирането и приемането на строителството, съгласно Закона за устройство на територията и следните наредби към него: Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, както и всички действащи в Република България нормативни актове, без да се ограничава до следните:

- Наредба № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, заедно с нейните изменения и допълнения;
- Закон за водите, заедно с всички изменения към него;
- Закон за техническите изисквания към продуктите;
- Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България;
- Наредба № 3 от 9.11.1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции;
- Закон за управление на отпадъците;
- Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в и извън населени места;
- Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № Из-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, заедно с нейните изменения и допълнения;
- Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
- Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

3.2. Категория на строежа в зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатацията им според чл. 137 от ЗУТ.

Според чл. 137 от Закона за устройство на териториите и Наредба 1 от 30.07.2003 г. заедно с нейните изменения за номенклатурата на видовете строежи, настоящият обект „Рехабилитация на участък, с дължина 7020 м.л, от довеждащ водопровод от ПС Малина до водоем 300м³ в гр. Генерал Тошево и прилежащите съоръжения към него“, находящ се на територията на Община Генерал Тошево, попада във втора категория строежи.

3.3. Изисквания към изпълнението на работите, към вляганите строителни материали и използваните машини и съоръжения

Трасето на водопроводът се движи в сервитута на съществуващия АЦ водопровод. Предвижда се новият водопровод да се положи в съществуващото трасе, като с оглед снижаване на строителната стойност на рехабилитацията, ще се използва технологията за полагане на тръба в тръба (промушване в съществуващия). Този начин на работа гарантира също така ограничен обем от изкопни работи и засегнати територии по време на строителството, и по-къси срокове за изпълнение на СМР. Участъците, които ще се полагат в изкоп са в същия сервитут и в площта на земеделски пътища.

Водопроводът ще се подмени от шахтата на ПС Малина до 1000 м преди водоем 300 м³ - гр. Генерал Тошево, където трасето е вече подменено.

Общата дължина на водопровода, предмет на настоящата поръчка, е с дължина $L = 7020$ м, който съгласно техническия проект е разделен на два участъка, съответно: участък 1 $L = 2720$ м и участък 2 $L = 4300$ м.

В проекта са заложени изкопи по трасето на работни интервали от 70-80 метра по дължина на водопровода. Технологията позволява и по-дълги работни участъци, когато трасето е разположено в сравнително прави участъци. Общата дължина на трасето според актуално топографско заснемане е приблизително 7020 м. Строително-ремонтните работи ще се извършват на отделни участъци със средна дължина 70-80 м с напрежение на 2 броя изкопи с дължина до 12 м, широчина до 3 м и средна дълбочина 1,5 м в началото и края на участъка за вкарване и изтегляне на новата водопроводна тръба.

Подмяната ще се извърши с полиетиленови тръби ПЕВП Ф 160/10 и съответните фасонни части, чрез промушване, където участъците от съществуващия водопровод са АЦТ Ф 200, а където участъците от съществуващия водопровод са АЦТ Ф 150 в изкоп с покритие от 1,20 м. Участъците които ще се полагат в изкоп са в същия сервитут и са в площта на земеделски пътища. За правилната експлоатация по трасето ще бъдат поставени 2 броя автоматични въздушници и 2 броя наземни ПХ в ролята си на оттопи (виж чертеж 1/7, приложен към настоящата техническа спецификация, част ВиК). Дадена е възможност за захранване на с. Петлешково, като за целта е предвидена връзка със съществуващ водопровод ПЕВП Ф 90.

При проектирането са спазени Норми за проектиране на водоснабдителни системи. Обезпечеността на необходимото средно денонощно водно количество е съобразено с категорията на водоснабдителната система. Оразмерителният дебит за разглеждания водопровод е 15,40 л/сек. със скорост $V = 1,06$ м/сек. Връзките на водопровода са посочени на монтажния план (виж чертеж 2/7, приложен към настоящата техническа спецификация, част ВиК).

При пресичане на съществуващи комуникации да се спазва Наредба № 8/28.07.1999 г., съответно: във вертикално отношение за силнотокрови и съобщителни кабели - минимум 0,50 м, както и в хоризонтала за силнотокрови кабели - 0,25 м, а за съобщителни кабели - минимум 0,15 м. В местата на пресичане на водопровода с други подземни комуникации да се копае ръчно.

При изпълнението на водопроводът ширината на изкопа трябва да бъде достатъчна, за да позволи правилното разполагане на дъното и лесно свързване на различните елементи на тръбопровода. Минималната ширина на дъното на изкопа при тръба Ф 160 следва да бъде 0,80 м. (виж чертеж 5/7, приложен към настоящата техническа спецификация, част ВиК). Дъното на изкопа задължително следва да се трамбова, като преди полагането на тръбите, на дъното се полага слой от пресята земна маса, с дебелина 10 см, върху който се полага тръбата. С пресята земна маса се насипва изкопа отстрани на тръбата и се запълва на височина най-малко 20 см над горния ръб на тръбата (виж чертеж 5/7, приложен към настоящата техническа спецификация, част ВиК). При изпълнението на водопровода при нужда изкопът следва да се укрепи.

Реконструираните водопроводни участъци се предвижда да се изпълнят от полиетиленови (PEHD) тръби висока плътност PE100 за налягане 10 атмосфери (PN10, SDR17). Всички тръби е необходимо да бъдат произведени в съответствие със стандарта БДС EN 12201-2:2011+A1:2013 или еквивалентен. Фасонните части за челно заваряване трябва да отговарят на БДС EN 12201-3:2011+A1:2013 или еквивалентен и да бъдат

инжекционно лети, като не се допуска използването на сегментно заварени фасонни части (изработени от сегменти тръби). Върху изделията от полиетилен да има щемпел и маркировка от производителя. При доставката на тръби и фасонни части, същите задължително се придружават от сертификат от завода-производител, с гарантирани химически състав и механични свойства.

Всички неполиетиленови арматури в техническия проект се предвиждат от сферографитен чугун с епоксидно покритие против корозия и за номинално налягане от 10 атмосфери, в съответствие с БДС EN 1074 или еквивалентен. Уплътненията при фланшовите връзки да са от материал EPDM и да притежават сертификат за допустимост на допир с питейна вода. Спирателните кранове следва да са подходящи за монтаж в шахта. Предвижда се ръчно колело за задвижване на СК.

Свободните фланци за присъединяване следва да са стоманени, с размери и отвори по БДС EN 1092 или еквивалентен.

При транспорт и складиране на тръбите Изпълнителят следва да спазва изискванията на завода производител. Тръбите и фасонните части трябва да бъдат разположени по продължение на трасето, без да бъдат търкаляни и влачени, да се внимава да не се повредят от удари или да се деформират, в следствие на неправилно съхранение. Трасето следва да се обозначи с репери, както и местата на фасонните части, според проекта. Тръбите и фасонните части трябва да бъдат наредени близо до изкопа, като е необходимо да се внимава дължината на тръбите да отговаря на тази на трасето по проекта. Връзките между тръба и тръба, тръба и фитинг или арматура следва да се изпълнят според методологията на производителя.

По трасето на съществуващия водопровод ще бъдат изградени 2 броя шахти за автоматични въздушници (*виж чертеж 6/7, приложен към настоящата техническа спецификация, част ВиК*) в които ще бъдат монтирани и 2 броя автоматични въздушници. Бетонният капак следва да стърчи поне 50 см над нивото на терена (котата), също така в последствие да бъде отбелязана с бетонен стълб с дължина 1,50 м (над земната повърхност), оцветен в черни и жълти ивици през 25 см.

За правилната експлоатация по трасето следва да бъдат поставени 2 броя наземни ПХ DN 70/80 в ролята си на оттоци. (*виж чертеж 7/7, приложен към настоящата техническа спецификация, част ВиК*).

При изкопните дейности изкопаните земни маси следва да бъдат сепарирани по дължината на изкопа, така че при полагане на обратната засипка да бъде възстановен най-горния хумусен слой. При полагане на обратната засипка да се уплътнява съгласно чертеж 5/7, приложен към настоящата техническа спецификация, част ВиК.

Рехабилитираният външен водопровод е необходимо да се подложи на хидравлично изпитване за доказване на водоплътността му, както и за проверка на якостта и изпълнението на тръбите, на фасонните части, заваръчните връзки и другите водопроводни елементи - въздушници и кранове. Хидравличната проба може да започне след запълването на изкопа с пресята земна маса и първия заравящ пласт, като се съблюдава съединенията да са оставени открити. Изпитването на водопровода да се извърши според методиката, дадена в техническия каталог на фирмата производител, като се спазват етапите по БДС и стандарт СЕН EN.

Рехабилитираният външен водопровод се въвежда в експлоатация само след надеждната му дезинфекция и промивка.

За вложените строителни продукти изпълнителят се задължава да предостави на възложителя декларации по чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Всички продукти подлежат на одобрение от Възложителя. Влагат се само нови, неупотребявани и без дефекти материали.

Изпълнителят е длъжен да предаде на Възложителя гаранционни карти, указания за експлоатация на български език и други подобни документи за вложените в строежа съоръжения, ако такива са получени при закупуването им.

Изпълнителят да осигурява достъп за представители на Възложителя, за проверка изпълнението на графика, технологичната последователност и използваните материали. Изпълнителят е отговорен за необходимото количество и качество на материалите.

Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа, следва да се одобрят от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез проби.

Изпълнителят следва да осигури съответствието на доставените за влагане на обекта материали без дефекти. Изпълнителят следва да извършва визуална проверка и да проверява документите по доставките, както и други, свързани с това дейности. Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации и действащите стандарти, следва да се отстранят незабавно от обекта. Материалите следва да се съхраняват и опазват по начин, осигуряващ защита от кражби или влошаване на техническите им характеристики. Материалите, които са негодни - увредени или замърсени, не могат да се влагат в обектите и следва да се заменят, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

Оборудване

Изпълнителят трябва да разполага с инструментите, съоръженията и оборудването съгласно минималните изисквания на Възложителя, посочени в обявлението и в настоящата документация, необходими за извършване на дейностите, включени в КС.

Строителството трябва да се изпълнява при подходящи условия, като изпълнителят трябва да следи метеорологичната прогноза и да вземе подходящи мерки за предпазване на изпълненото строителство от компрометирането му при неблагоприятни условия.

Изпълнителят да осигурява достъп за представители на Възложителя, за проверка изпълнението на графика, технологичната последователност и използваните материали. Изпълнителят е отговорен за необходимото количество и качество на материалите.

4. ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ

Опасни за рехабилитация на водопроводите явления като свлачища, срутища, заблатявания и други в района не се срещат. Към настоящата техническа спецификация е приложена обяснителна записка с координатни списъци на изходните точки от РГО и подробните точки на чупките на трасетата, както и трасировъчен план.

5. ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Към настоящата техническа спецификация е приложен План за пожарна безопасност, съгласно който по време на строителството Изпълнителят следва да влага само продукти с оценено и удостоверено съответствие със съществените изисквания определени с наредбите по ЗТИП.

6. ЧАСТ ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

Към настоящата техническа спецификация е приложен подробен План за безопасност и здраве, който е съставен съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР.

6.1. Изисквания за осигуряване на безопасност на строителната площадка

Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки, за да осигури безопасността и сигурността на лицата, намиращи се на строителната площадка. По време на изпълнението на работите изпълнителят трябва да спазва задължително всички изисквания на ЗЗБУТ и Наредба № 2 на МТСП и МРРБ от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и на всички други действащи нормативни актове относно безопасността и хигиената на труд, техническата и пожарната безопасност при строителство.

6.2. Мероприятия за опазване на околната среда

С оглед опазване и възстановяване на околната среда в първоначалния вид се предвиждат редица мероприятия, както при започване на строителството, така също и при неговото завършване. Тъй като строителните работи ще причинят неудобства за хората и ползването на достъп до съседните терени, Изпълнителят трябва да сведе до минимум и намали негативните въздействия на строителните работи, за да може да се намалят щетите и замърсяването и възможно най-малко да се въздейства на околната среда, за тази цел където е възможно, следва да се използват съществуващите възможности на сервитут за преминаване.

Забранено е безредното складиране, разпиляване и изоставяне на строителни материали - тръби, арматури, фасонни парчета, развалени строителни машини, стружки и др.

Да не се допуска свободното изпускане на вода от дезинфекцията на водопровода.

Изброените до тук мероприятия, заедно с всички изисквания по безопасност и хигиена и противопожарна безопасност, представляват екологичните изисквания за опазване на околната среда по време на строителството с цел да се гарантира спазването на законовите разпоредби и недопускане на негативно въздействие върху околната среда и здравето на хората, работещи на обекта, както и на населението в района.

Всички строително-монтажни работи да се изпълняват в съответствие с българските разпоредби и закони за защита на околната среда.

7. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - приложена е към документацията за участие

Изпълнителят следва да приложи подписани и подпечатани анализи на всички единични цени, съответстващи на позициите в Количествените сметки, съобразени с нормите и номенклатурата на СЕК, УСН, ТНС и нормативната уредба в страната - на хартиен носител. В анализната цена за „доставка и монтаж на АВ ф80 - 2 броя“ (*позиция № 15 от Количествената сметка*),

8. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят е длъжен:

8.1. да започне изпълнението по Договора от датата на съставяне и подписване на Протокол обр. № 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура от Наредба № 3 на МРРБ от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

8.2. да спре изпълнението по Договора, когато получи от Възложителя известие за това;

8.3. да информира Възложителя за всички потенциални проблеми, които възникват и биха могли да възникнат в хода на строителството, като предложи адекватни решения за тях;

8.4. при приключване на договора да предостави на Възложителя всички доклади, както и цялата информация, включваща карти, диаграми, чертежи, спецификации, планове, статистически данни, изчисления и първични документи и/или получени материали, както и тези, които са събирани и подготвени от него при и по повод изпълнението на „Договора за строителство“;

8.5. да уведоми писмено Възложителя за спиране на изпълнението на Договора в случай на възникване на непреодолими обстоятелства;

8.6. да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за Възложителя, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на Договора за строителство;

8.7. Да направи необходимите застраховки според условията на договора и според „Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството“ (ДВ 17/2004), вкл. да застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му; да представи копия на застрахователните полици на Възложителя според условията на договора;

8.8. При необходимост от смяна на ключов експерт, да направи писмено искане пред Възложителя, в което мотивира предложенията си и прилага данните за квалификацията и професионалния опит на предложената замяна;

8.9. Да спазва указанията на отговорния персонал на Възложителя, доколкото не противоречат на задълженията му по силата на нормативните актове, регулиращи дейността му, условията на издадените му лицензи и ангажиментите му по договора с Възложителя.

8.10. Да спазва стриктна конфиденциалност по отношение на данни и обстоятелства, които са му станали известни при или по повод изпълнението на задълженията му по договора за надзор, включително и в срок от 5 години след приключване на договора.

Възложителят ще проверява редовно спазването на всички организационни изисквания към Изпълнителя (вкл. изискванията към документите, техническите средства, персонала и офиса) и при констатиране на отклонения може да състави предписания и да задържи дължими плащания до изпълнение на всички изисквания.

Работният език при изпълнението на поръчката, включително кореспонденция, документация, както и при провеждането на работни срещи, е български език.

Срок на изпълнение

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи започва да тече от датата на съставяне и подписване на Протокол № 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура от Наредба № 3 на МРРБ от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва с издаване на Разрешение за ползване.

9. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛСТВОТО

Изпълнителят носи пълна отговорност за реализираните видове работи до изтичане на гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения на строителния обект. Всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, следва да бъдат с високо качество и в съответствие с проекта и с изискванията на нормативните документи.

Предвидените строително-монтажни работи се извършват съгласно изискванията на ЗУТ, подзаконовата нормативна уредба и одобрения проект, респективно следва да се изпълняват и да се поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове, настоящата Документация и техническата спецификация.

Строежите се изпълняват и поддържат в съответствие с основните изисквания към строежите, определени в Приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.), за:

1. механично съпротивление и устойчивост;
2. безопасност в случай на пожар;
3. хигиена, здраве и околна среда;
4. достъпност и безопасност при експлоатация;
5. защита от шум;
6. икономия на енергия и топлосъхранение;
7. устойчиво използване на природните ресурси.

Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове за:

1. опазване на защитените зони, на защитените територии и на другите защитени обекти и на недвижимите културни ценности;
2. инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии;
3. физическа защита на строежите.

В строежите се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ и отговарят на изискванията, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите, и с наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от същия закон.

Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други, се документират от представителите на страните по сключените договори.

При отказ или при неявяване да се състави съвместен акт заинтересуваната страна отправя писмена покана до другата или другите страни за съставяне на акта. Ако представител на поканената страна не се яви до 24 часа след определения в поканата срок, страната се замества от органа, издал разрешението за строеж, или от упълномощено от него длъжностно лице.

Всички предписания, свързани с изпълнението на строежа, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи, се вписват в заповедната книга на строежа, която се съхранява на строежа.

Изпълнителят е длъжен да осигурява и поддържа цялостно наблюдение на обекта, с което поема пълна отговорност за състоянието му и съответните наличности, до приемане на обекта от Възложителя.

Обектът да бъде изпълнен в завършен вид с готовност за въвеждане в експлоатация, като качеството на извършваните СМР, да бъде в съответствие с всички действащи нормативни изисквания.

Гаранционните срокове - следва да равни на посочените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Некачествено свършените работи и некачествените материали и изделия по време на гаранционните срокове ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят е задължен да влага в строежа само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите изисквания и спецификации.

При изпълнение на СМР следва да се спазват изискванията за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него. Строежът следва да се изпълнява в съответствие с изискванията на нормативните актове и съществените изисквания за хигиена, опазване на здравето и живота на хората и опазване на околната среда.

10. КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ

10.1. Възложителят ще определи отговорно длъжностно лице - инвеститорски контрол, което ще следи за изпълнение на договорените задължения.

10.2. Всички декларации и сертификати за материалите да се предават на представителя на Възложителя, определен за контрол на обекта.

10.3. Гаранциите за изпълнение на извършените СМР, започват да текат от датата на подписване на Протокол за приемане на обекта от Възложителя.

10.4. Предаването на изпълнени видове работи и вложени материали да съответства на стандартите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация.

10.5. График на изпълнение на СМР на обекта - при започване на работа, Изпълнителят трябва да представи на възложителя актуален линеен график за изпълнение на обекта. След приключване на работа изпълнителят трябва да състави и предаде на Възложителя екзекутивна документация в съответствие с изпълнените работи.

11. ПОЧИСТВАНЕ

11.1. Общо

Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на площадките всички отломки и отпадъци поне един път седмично, а и по-често, ако те пречат на собствениците на земеделските терени или друго обслужване, или представляват опасност за възникване на пожар или инцидент.

Изпълнителят трябва щателно да почиства от разпилени отпадъци и/или строителни материали, битови отпадъци или друг вид отпадъци.

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици.

11.2. Окончателно почистване

След завършване и тестване на строителните и монтажни работи, Изпълнителят трябва да отстрани от работните площадки всички отпадъци, а също така и временните строителни знаци, инструменти, материали, строителна механизация или оборудване, които той или всеки негов подизпълнител е използвал при извършването на работите. Изпълнителят трябва да почисти и да остави площадката в чисто състояние. Окончателното почистване на работният район трябва да приключи в рамките на седем (7) дни от предаването на строежа и строителната документация от Изпълнителя на Възложителя с Акт 15 (констативен акт за установяване годността за приемане на строежа). Този акт дава основание на Строителния надзор да състави окончателен доклад за строежа, както и за последващи действия по приемателни комисии, въвеждане на обекта в експлоатация и т.н. (т.н. Акт 15 - констативен акт за установяване годността за приемане на строежа).

11.3. Право на Възложителя да почиства

В случай че Изпълнителят не успее, откаже или пренебрегне премахването на отпадъците, временните съоръжения или не почисти работната площадка, както се изисква в настоящето, то Възложителят може, без това да го задължава, да отстрани и изхвърли тези отпадъци и временни съоръжения. Направените във връзка с това разходи ще се приспаднат от дължимите пари, или ще бъдат дължими от Изпълнителя по сключения договор.

12. ВРЕМЕННО ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ И САНИТАРНИ ВЪЗЛИ

12.1. Общо

Всички временни съоръжения трябва да се предоставят от Изпълнителя. Изпълнителят ще координира и монтира всички временни съоръжения в съответствие с изискванията на местните власти или комунални фирми и съгласно всички местни норми и правилници.

При приключване на работата или когато временните съоръжения не са нужни повече, то те трябва да бъдат преместени и площадката трябва да се възстанови в първоначалното си състояние. Всички разходи във връзка с временните съоръжения, включително поддръжка, преместване и изнасяне, трябва да се поемат от Изпълнителя.

12.2. Временно водоснабдяване

Изпълнителят трябва да предостави и поеме всички разходи за вода за нуждите на строителството, санитарните възли, полски офиси, питейни нужди, както и за други нужди в етапа на изпълнение на обекта.

12.3. Временно ел. захранване

За своя сметка при необходимост Изпълнителят трябва да предостави нужната техника за временно ел. захранване за строителни цели, полските офиси и извършване на проби.

12.4. Санитарни възли

Изпълнителят трябва да предостави и заплати всички разходи за временни тоалетни и умивалници за нуждите на своите служители. Съоръженията трябва да са на подходящи за целта места, както и да се поддържат в чисто състояние и обслужвани по задоволителен начин.

чл. 2 от ЗЗЛД, – чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Изготвил: ...

Инж. С. Лицева