

До:

ВАЛЕНТИН ВЪЛЧЕВ ДИМИТРОВ – кмет на Община Генерал Тошево,
ОБЩИНА Генерал Тошево
обл. Добрич
гр. Генерал Тошево
ул. Васил Априлов № 5
тел.: 05731/20-20
факс: 05731/ 25-05
e-mail: mail@toshevo.org

ОФЕРТА

във връзка с

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти, за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Изграждане, реконструкция и ремонт на публична инфраструктура за отдих, култура и туризъм, находяща се в ПИ с иди. 34045.54.222 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Йовков, Община Генерал Тошево“ по процедура BG06RDNP001-19.144 МИГ БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СИЦ „МИГ-БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО“ по ПРСР 2014-2020.

ОТ ЕТ” ГАЗСТРОЙ – ДАНИЕЛА ПЕТРОВА” ЕИК 127586001,

с адрес: гр.Нови Пазар, ул.”Васил Априлов” №8, тел.0899 870 795 ,
e-mail: gazstroi@abv.bg , представлявано от Даниела Маринова Петрова

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

След запознаване с поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви представяме стойност на разхода, за който ще кандидатствате, както следва: 263 552,70 (Двеста шестдесет и три хиляди петстотин петдесет и два лева и седемдесет стотинки) лв.. без ДДС или 316 263,24 (Триста и шестнадесет хиляди двеста шестдесет и три лева и двадесет и четири стотинки)лв. с ДДС за извършване на всички дейности, съгласно техническата спецификация на Възложителя.

Настоящата оферта е със срок на валидност 180 дни (не по-малко от 180 календарни дни).

Приложение:

Одобрена техническа спецификация

Ценово предложение

Дата 23/05 /2019г.



Име и фамилия

Подпис

Наименование на оферента и печат

Име и фамилия

чл.2 от ЗЗЛД, чл.36а, ал.3, от ЗОП

Даниела

ЕТ”Газстрой – Даниела Петрова
Даниела Петрова

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за извършване на отделни видове работи по проектно предложение:

„Изграждане, реконструкция и ремонт на публична инфраструктура за отдих, култура и туризъм, находяща се в ПИ с идп. 34045.54.222 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Йовков, Община Генерал Тошево“, по процедура BG06RDP001-19.144 МИГ БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО“ по ПРСР 2014-2020г.

№ по ред	Наименование	мярка	количество
	1.ЕКСТЕРИОРНИ МАТЕРИАЛИ		
	1.1.ФАСАДИ		
	1.1.1.ДОГРАМА-PVC 4камери/двоен стъклоп.-бяло/бяло,цвет-бяло		
1	Демонтаж на дървени врати	бр.	22.00
2	Демонтаж на дървени прозорци до 2м2	бр.	27.00
3	Обръщ. на врати и прозорци с гипсокарт.и мет.ръбоогран.	мл.	220.00
4	Доставка и монтаж на входна врата,двукрила-140/210см,AL-Термомост, с 1/2-термо панел-бяло/двоен стъкло-бяло/бяло, бяло	бр.	1.00
5	Доставка и монтаж на вътрешна врата,единична,дясна - 100/200см,алум., плътна, бяло	бр.	1.00
6	Доставка и монтаж на вътрешна врата,единична,дясна - 90/200см,алум., плътна, бяло	бр.	7.00
7	Доставка и монтаж на вътрешна врата,единична,лява - 90/200см,алум., плътна, бяло	бр.	7.00
8	Доставка и монтаж на вътрешна врата,единична,дясна - 70/200см,алум., плътна,с 1/2 стъкло,бяло	бр.	3.00
9	Доставка и монтаж на вътрешна врата,единична,лява - 70/200см,алум., плътна,с 1/2 стъкло,бяло	бр.	3.00
10	Доставка и монтаж на плъзгаща врата - 90/200см,PVC, плътна, бяло	бр.	1.00
11	Доставка и монтаж PVC дограма	м2	37.00

//ОУ ПИ...


чл.2 от ЗЗЛД, чл.36а, ал.3

ПАВАР
от ЗОП

12	Доставка и монтаж на комарници към прозорци 100/125	бр.	20.00
	Общо		
	1.1.2.ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ		
1	Очукване на компрометирана вароциментна мазилка	м2	120.00
2	Външна, гладка вароциментна мазилка по стени	м2	160.00
3	Полагане топлоизолация EPS-10 см по фасадни стени с мрежа, дюбелиране и шпакловка	м ²	245.00
4	Полагане на топлоизолация EPS-10 см по таван с мрежа, дюбелиране и шпакловка	м ²	11.00
5	Полагане на топлоизолация EPS-5 см по /колони и греди/ с мрежа, дюбелиране и шпакловка	м ²	12.00
6	Полагане на топлоизолация XPS-8 см по цокъл с мрежа, дюбелиране и шпакловка	м ²	20.00
7	Обръщане топлоизолация XPS-2 см около прозорци	м'	27.00
8	Доставка и монтаж на водооткапващ профил	м'	75.00
9	Доставка и полагане на - силиконова мазилка при цокъл зграда - RAL -1011	м2	20.00
10	Доставка и полагане на - минерална мазилка при стени зграда - RAL -1006 и 9010	м2	295.00
11	Доставка и монтаж на алуминиеви подпрозоречни первази с водооткапващ профил	м'	24.00
	Общо		
	1.2.ПОКРИВ		
1	Демонтаж и спускане на керемиди	бр.	4300.00
2	Сортиране на керемиди	бр.	4300.00
3	Почистване на пръст от покрив	м2	332.00
4	Покриване с нови керемиди вкл. мушама и летви	м2	332.00
5	Покриване с нови капаци на била	м	50.00
6	Ремонт, измазване и бетонни шапки по комини	бр.	7.00
7	Подмяна на ламар. обшивка на комини	м2	10.00
8	Доставка и монтаж на челна лакирана дъска	м.л.	81.50
9	Демонтаж на улуци от поцинкована ламарина	мл	81.50



10	Демонтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина	мл	34.00
11	Доставка и монтаж на олуци от поцинкована ламарина в комплект със скоби и кривки.	мл	81.50
12	Доставка и монтаж на водост. тръби от поцинк. ламарина	мл	34.00
13	Доставка и монтаж на есове от поцинкована ламарина	бр.	8.00
14	Доставка и монтаж на водосточно казанче от поц. ламарина	бр.	8.00
15	Подковаване на стреха с рендосани и лакирани дъски	м2	49.00
16	Топлоизолация/таван - каменна вата 15см	м2	190.00
17	Събиране, натоварване и извозване на строителни отпадъци до депо с.Стожер	т	45.00
Общо			
Всичко Екстериорни материали			
2.ИНТЕРИОРНИ МАТЕРИАЛИ			
2.1.ПОД			
1	Демонтаж/разбиване/ на мозаечна настилка	м2	162.00
2	Демонтаж на паркетни настилки	м2	52.00
3	Демонтаж на рулонни настилки	м2	36.00
4	Настилка от гранитогрес на лепило	м2	135.50
5	Направа на первази от гранитогрес на лепило - Н 10 см.	мл.	99.00
6	Доставка и монтаж ламинат АС-4 вкл. и пвц первази	м2	70.52
7	Настилка от теракотни плочи	м2	16.71
Общо			
2.2.СТЕНИ			
1	Разваляне на тухлена зидария на варошиментов р-р	м3	5.50
2	Разваляне на паянтова тухлена зидария	м2	12.00
3	Тухлена зидария до 12см.	м2	15.00
4	Тухлена зидария над 12см.	м3	1.00
5	Премахване цялостно на боя и мазилка, до тухла	м2	507.60
6	Облицовка на стени с гипсокартон на лепило	м2	507.6
7	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	521.88
8	Облицовка на стени с влагоустойчив гипсокартон на лепило	м2	94.50




9	Облицовка с фаянсови плочки на лепилен р-р	м2	80.00
10	Боядисване с цветен латекс по стени	м2	521.84
11	Грундиране с готов грунд по стени и тавани	м2	597.98
	Общо		
	2.3.ТАВАН		
1	Окачен таван от гипсокартон на метална конструкция	м2	190.08
2	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	190.08
3	Боядисване с бял латекс по тавани трикратно	м2	190.08
	общо		
	Всичко Интериорни материали		
	Всичко Архитектура		
	Част Конструктивна		
1	Премахване на стояща покривна конструкция	м3	7.75
2	Премахване на дървен гредоред	м2	6.94
3	Котраж стоманобетонни пояси-кота +3,00	м2	128.00
4	Бетон В25 за стоманобетонни пояси	м3	16.40
5	Армировка за стоманобетонни пояси	кг	1181.00
6	Направа дървен гредоред кота +3,00	м3	6.94
7	Направа на лежаща покривна конструкция	м3	7.75
8	Дъсчена обшивка за покривна конструкция-3см	м3	9.96
9	Армирана (изравнителна) бетонова замазка - 6см	м2	250.00
10	Рампа от армирана стоманобетонна настилка 12см	м2	2.50
	всичко част Конструктивна		
	Част Ел.		
	I. Площадкови ел.мрежи		
1	Направа изкоп 0.8/0.4 м	м	350.00
2	Доставка и полагане HDPE тръба Ø40 в изкоп и улей	м	105.00
3	Изтегляне кабел СВТ 3x1.5 мм ² в стълб	м	40.00
4	Полагане кабел СВТ 3x4 мм ² в изкоп и изтегляне в тръба	м	215.00
5	Полагане кабел СВТ 5x4 мм ² в изкоп и изтегляне в тръба	м	160.00
6	Изправяне стълб за парково осв. Н 3.0 м	бр	10.00
7	Изправяне метална тръба Ø60 с Н 0.6 м	бр	5.00
8	Направа бетонов фундамент за стълб и тръба	бр	15.00
9	Монтаж кабелна кутия К-2 на стълб	бр	5.00




10	Монтаж осв.тяло за парково осв. върху стълб	бр	10.00
11	Доставка ЛЕД осв.тяло за парково осв. 1x39W IP 54	бр	10.00
12	Доставка тръба Ø60 с Н 0.6 м	бр	5.00
13	Доставка стълбче за парково осв. Н 3.0 м	бр	10.00
14	Доставка кабелна кутия К-2	бр	5.00
15	Доставка кабел СВТ 3x1.5 мм ²	м	40.00
16	Доставка кабел СВТ 3x4 мм ²	м	215.00
17	Доставка кабел СВТ 5x4 мм ²	м	160.00
18	Свързване проводник към съоръжение до 4мм ²	м	95.00
	II. Вътрешни ел. инсталации		
1	Полагане PVC тръба Ø23 скрито	м	25.00
2	Изтегляне кабел СВТ 5x4 мм ² в тръба	м	25.00
3	Полагане мостов проводник ПВВМ скрито	м	900.00
4	Монтаж плафониера противовлажна	бр	9.00
5	Монтаж плафониера обикновена	бр	1.00
6	Монтаж аплик противовлажен	бр	4.00
7	Монтаж ЛЕД осв.тяло "Луна" Ø220; 18 W; 220V; IP 21 вградена	бр	14.00
8	Монтаж ЛЕД "Луна" малка вградена	бр	5.00
9	Монтаж ЛЕД пано 30/30 см. вградено	бр	15.00
10	Монтаж ЛЕД пано 18/18 см. вградено	бр	11.00
11	Монтаж осв.тяло тип луминесцентно вградено на таван	бр	3.00
12	Монтаж осветително тяло за евакуационно осветление	бр	4.00
13	Монтаж контакт и ключ скрити	бр	71.00
14	Монтаж контакт и ключ противовлажни	бр	11.00
15	Монтаж трифазен контакт	бр	1.00
16	Доставка и монтаж разклонителна кутия скрита	бр	56.00
17	Монтаж PVC конзола кръгла единична	бр	82.00
18	Монтаж бойлерно табло	бр	3.00
19	Монтаж табло Т-Главно на стена	бр	1.00
20	Доставка кабел СВТ 5x4 мм ²	м	25.00
21	Доставка мостов проводник ПВВМ 3x1.5 мм ²	м	360.00
22	Доставка мостов проводник ПВВМ 3x2.5 мм ²	м	260.00
23	Доставка мостов проводник ПВВМ 3x4 мм ²	м	280.00
24	Доставка плафониера противовлажна с ЛЕД крушка	бр	3.00

чл.2 от ЗЗЛД, чл.36а, ал.3 от ЗОП



25	Доставка плафониера противовлажна с ЛЕД крушка и датчик за движение	бр	6.00
26	Доставка аплик противовлажен с КЛЛ "up-down"	бр	4.00
27	Доставка плафониера обикновена с ЛЕД крушка	бр	1.00
28	Доставка осв.тяло ЛЕД "Луна" 10W 220V IP 21 за вграждане	бр	5.00
29	Доставка осв.тяло ЛЕД "Луна" Ø220:18W 220V IP 21 за вграждане	бр	14.00
30	Доставка ЛЕД пано 30/30 см. вградено	бр	15.00
31	Доставка ЛЕД пано 18/18 см. вградено	бр	11.00
32	Доставка осв.тяло тип луминесцентно вградено 1x18W IP 21	бр	1.00
33	Доставка осв.тяло тип луминесцентно вградено 2x18W IP 54	бр	2.00
34	Доставка осветително тяло за евакуационно осветл. 5x10W	бр	4.00
35	Доставка ключ единичен скрит IP21	бр	14.00
36	Също сериен IP21	бр	3.00
37	Доставка ключ единичен скрит IP44	бр	1.00
38	Доставка контакт "Шуко" скрит с 1 гнездо	бр	54.00
39	Доставка контакт "Шуко" противовлажен	бр	10.00
40	Доставка трифазен контакт РК 16A	бр	1.00
41	Доставка бойлерно табло	бр	3.00
42	Доставка табло Т-Главно по схема	бр	1.00
III. Ел. инсталация външна тоалетна			
1	Полагане кабел СВТ открито	м	30.00
2	Монтаж плафонiera противовлажна	бр.	1.00
3	Монтаж осв.тяло тип луминесцентно вградено на таван	бр.	1.00
4	Монтаж контакт и ключ противовлажен	бр.	2.00
5	Монтаж табло Т-WC открито на стена	бр.	1.00
6	Доставка плафониера противовлажна с ЛЕД крушка и датчик за движение	бр.	1.00
7	Доставка осв.тяло тип луминесцентно вградено 2x18W IP 54	бр.	1.00
8	Доставка ключ единичен скрит IP 44	бр.	1.00
9	доставка контакт "Шуко" противовлажен	бр.	1.00
10	Доставка и монтаж разклонителна кутия открит	бр.	1.00
11	Доставка табло Т-WC Mini Progma 4модула 1x20A;1x16A;1x6A	бр.	1.00


чл.2 от ЗЗЛД, чл.36а, ад.3 от ЗОП



12	Доставка кабел СВТ 3х4 мм2	м	5.00
13	Доставка кабел СВТ 3х2,5 мм2	м	10.00
14	Доставка кабел СВТ 3х1,5 мм2	м	15.00
IV.Заземителна и мълниезащитна инсталации			
1	Доставка и монтаж мълниеприемна мачта ММ4	бр	1.00
2	Доставка и полагане проводник изолиран AlMgSi 0.5 Ø8	м	45.00
3	Монтаж предпазна газова тръба 3/4" 1м за отводи	м	2.00
4	Монтаж прав съединител	бр	2.00
5	Направа и монтаж заземление с 2 кола 63/63/6 мм2,5 м	бр	1.00
6	Направа и монтаж заземление с 1 кол 63/63/6 мм2,5 м	бр	2.00
7	Полагане поц.шина 40/4 мм скрито и в изкоп	м	20.00
8	Изпитване преходно съпротивление на заземител	бр	3.00
Всичко по Част Ел.			
часть В и К			
I. СВО- подмяна на съществуващо			
1	Изкоп с дълб. до 2м и шир. до 1.20м	м3	115.20
2	Обратно засипване с трамбоване	м3	115.18
3	Изпитване водопровод	м	48.00
4	Дезинфекция водопровод	м	48.00
5	Детекторна лента- доставка и монтаж	м	48.00
6	Сигнална лента- доставка и монтаж	м	48.00
7	ПЕВП тръби ф90/10- доставка и монтаж	м	48.00
8	Водомерна шахта- доставка и монтаж	бр	1.00
9	СК 2"- доставка и монтаж	бр	1.00
10	Мрежест филтър 2"- доставка и монтаж	бр	1.00
11	Комбиниран водомер Qn=2.5m³/h; Qn=15m³/h - доставка и монтаж	бр	1.00
12	ОК 2"- доставка и монтаж	бр	1.00
13	СК 2" с изпразнител- доставка и монтаж	бр	1.00
14	ТСК 2" на клипс - доставка и монтаж	бр	1.00
15	Доставка и монтаж на ПХ 70/80 - надземен	бр	1.00
16	Разваляне на асф. настилка	м2	6.40
17	Възстановяване на асф. настилка	м2	6.40
18	Разваляне на тротоарна настилка	м2	3.20
19	Възстановяване на тротоарна настилка	м3	3.20



20	Пясъчнавъзглавница с дебелина 30см	м3	5.70
21	Направа трошенокаменна настилка с дебелина 40см	м2	30.40
22	Демонтаж на поц. Тръба	м	60.00
23	Демонтаж на ТСК	бр	1.00
24	Демонтаж на водомерен възел	бр	1.00
25	Почистване на същ. водомерна шахта	бр	1.00
Общо за СВО			
II. Площадков водопровод			
1	Изкоп с дълб. до 2м и шир. до 1.20м	м3	199.80
2	Обратно засипване с трамбоване	м3	199.80
3	Изпитване водопровод	м	166.50
4	Дезинфекция водопровод	м	166.50
5	Детекторна лента - доставка и монтаж	м	166.50
6	Сигнална лента- доставка и монтаж	м	166.50
7	ПЕВП тръби ф63/10- доставка и монтаж	м	82.50
8	ПЕВП тръби ф40/10- доставка и монтаж	м	32.50
9	ПЕВП тръби ф32/10- доставка и монтаж	м	51.50
10	Пясъчнавъзглавница с дебелина 30см	м3	24.98
11	Направа трошенокаменна настилка с дебелина 30 см	м2	133.20
12	Демонтаж на поц.тръба	м	82.50
13	СК 2" за противопожарни нужди месингов доставка и монтаж в комплект с табела	бр	1.00
14	Градински хидрант 3/4"	бр	1.00
Общо за площадков водопровод			
III. Площадкова канализация			
1	Изкоп с дълб. до 2м и шир. до 1.20м	м3	204.00
2	Обратно засипване с трамбоване	м3	204.00
3	Изпитване канализация	м	85.00
4	PVC тръби дебелостенни ф160- доставка и монтаж	м	85.00
5	Ревизионна шахта с чугунен капак с дълбочина до 2м	бр	3.00
6	Почистване на същ РШ	бр	1.00
7	Подмяна на бетонов капак с чугунен за РШ-- доставка и монтаж	бр	1.00
8	ОК ф160- доставка и монтаж	бр	1.00
9	Демонтаж на съществуваща канализация до ф200	м	64.00
Общо за площадкова канализация			
Водопроводна мрежа- сградна			
1	Демонтаж на поцинковани тръби от ф1/2" до ф1"	м	46.00
2	Демонтаж на смесителна батерия мивка	бр	5.00



3	Демонтаж на смесителна батерия душ	бр	2.00
4	Демонтаж тоалетно казанче и СК 1/2"	бр	2.00
5	Демонтаж писоар и СК 1/2"	бр	2.00
6	Почистване, събиране в чували и изнасяне до входа на строителни отпадъци	м3	0.29
7	Натоварване на строителни отпадъци	м3	0.29
8	Извозване на строителни отпадъци	м3	0.29
9	Доставка и монтаж на тръби за студена вода PPR, GFR, ф40 PN 16, в т.ч. и фитинги	м	18.40
10	Доставка и монтаж на тръби за студена вода PPR, GFR, ф32 PN 16, в т.ч. и фитинги	м	8.65
11	Доставка и монтаж на тръби за топла вода PPR, GFR, ф25 PN 16, в т.ч. и фитинги	м	9.55
12	Доставка и монтаж на тръби за студена вода PPR, GFR, ф25 PN 16, в т.ч. и фитинги	м	3.90
13	Доставка и монтаж на тръби за студена вода PPR, GFR, ф20 PN 16, в т.ч. и фитинги	м	13.30
14	Доставка и монтаж на тръби за топла вода PPR, GFR, ф20 PN 16, в т.ч. и фитинги	м	5.40
15	Доставка и монтаж на СК ф40 с изпразнител	бр	1.00
16	Доставка и монтаж на СК 1 1/4" за топла вода	бр	2.00
17	Доставка и монтаж на бойлер 80л	бр	2.00
18	Доставка и монтаж на бойлер 50л	бр	1.00
19	Доставка и монтаж на изолация за тръби PPR, GFR, ф40 PN 16 / 20mm	м	18.40
20	Доставка и монтаж на изолация за тръби PPR, GFR, до ф40 PN 16 / 15mm	м	40.80
21	Изпитване водопроводна мрежа	м	59.20
22	Дезинфекция на водопроводна мрежа	м	59.20
23	Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка	бр	5.00
24	Доставка и монтаж на смесителна батерия за душ	бр	2.00
25	Доставка и монтаж на СК 1/2" за тоалетно казанче	бр	5.00
Общо за водопроводна мрежа-сградна			
Канализационна мрежа- сградна			
1	Демонтаж на вертикални канализационни клонове	м	7.80
2	Демонтаж на тоалетна мивка	бр	2.00
3	Демонтаж на кухненска мивка	бр	3.00


чл.2 от ЗЗЛД, чл.36а, ал.3 от ЗОП



4	Демонтаж на писоар	бр	2.00
5	Демонтаж на клекало/ седало	бр	2.00
6	Демонтаж на ПС ф50	бр	3.00
7	Демонтаж на чугунени ес връзки	бр	2.00
8	Разбиване на циментова замазка за разширяване на отвори в плоча за монтаж на ВКК	м3	0.76
9	Почистване, пълнене в чували и изнасяне до входа на строителни отпадъци	м3	2.77
10	Доставка и монтаж на PVC дебелостенни ф160 за ВКК вкл. Фитинги	м	5.00
11	Доставка и монтаж на PVC дебелостенни ф110 за ВКК вкл. Фитинги	м	8.80
12	Доставка и монтаж на PVC дебелостенни ф50 за ВКК вкл. Фитинги	бр	17.00
13	Влагоустойчив гипсокартон 12.5мм	м2	8.00
14	Минерална вата 50мм между гипсокартон в инсталационни пакети	м2	4.00
15	Доставка и монтаж на тоалетна мивка	бр	5.00
16	Доставка и монтаж на сифон ф50	бр	5.00
17	Доставка и монтаж на сифон ф100	бр	2.00
18	Доставка монтаж на тоалетно седало	бр	5.00
	Общо за канализационна мрежа- сградна		
	Всичко по част В и К		
	част Пожарна безопасност		
1	Пожарогасител прахов с клас на праха ABC 6 кг.	бр	1.00
2	Пожарогасител CO2 5 кг.	бр	2.00
3	Пожарогасител на водна основа за пожари клас А 9 л.	бр	3.00
4	Стойка за закрепване на стена за пожарогасител	бр	6.00
5	Указателна табела за пожарогасител	бр	5.00
	Всичко по част ПБ		
	Част Парковоустройство и Благоустройство		
1	Почистване на терен от саморасла и издънкова дървесна и храстова растителност, в т.ч. изкореняване	м ²	3500.00
2	Заравняване на терена, в т.ч. запълване на ровове със земна маса от място	м ²	3500.00
3	Тънки изкопи до 0.5м ръчно земни маси за основа	м3	30
5	Обратно засипване с з.п. (хумус)	м ³	64.50




6	Разбиване на бетонови основи с багер-хидрочук Н-50 см и превоз на посочено място за строителни отпадъци	m ³	43.00
7	Подготовка на земно легло (подравняване и уплътняване)	m ²	350.00
8	Доставка и полагане бетон В 20 за легнал градински бетонов бордюр 8/16/50 см	m ³	12.00
9	Доставка и полагане на материал за основа бетонови павета (трошенокамена настилка) предвиден за F4-F5 локалните ремонти	m ³	49.20
10	Доставка и полагане на легнал градински бетонов бордюр 8/16/50 см и всички работи, свързани с това	м/л	600.00
11	Доставка и полагане на настилка от бетонови павета 20/10/6 см (унипаваж) върху пясъчно легло с дебелина 10 см и всички работи, свързани с това	m ²	350.00
12	Доставка и монтаж чрез анкериране в бетонови стъпки в терена на пейки 180/45/40 см (д/в/ш) модел П01-Б	бр.	8.00
13	Доставка и монтаж чрез анкериране в настилка на пейки с облегалки, модел П02-Б, 180/84/52 см	бр.	4.00
14	Доставка и монтаж на фонтанка за питейна вода	бр.	1.00
Общо Благоустрояване			
Околна среда			
1.Преместваем обект - обслужваща сграда - 1бр			
1	Тънки изкопи до 0.5м ръчно земни маси	м3	7.00
2	Подложка от трошен камък	м3	7.00
3	Направа и разваляне на кофраж за настилка	м2	9.00
4	Доставка и полагане бетон клас В 20 за настилка 10 см.	м3	5.00
5	Доставка и монтаж на стоманена заварена армировъчна мрежа Ф 8, 10/10 см.	м2	34.00
6	Оборудвана метална сграда- 5/2,4м - 12см	бр.	1.00
Общо			
4.Портал			
1	Подмазване и/или шпакловане с циментово лепило и микрофибърна мрежа на съществуващи стоманобетонови стени	м2	6.00
2	Реновиране на съществуващи метални елементи	бр.	2.00



4	Изработка и монтаж на двойно отваряем метален портал с размери 300/180	бр.	1.00
	Общо		
	5.Ограда		
1	Ръчен изкоп с ширина 0.4м.и дълбочина до 0.5м.	м3	50.00
2	Кофраж и декофраж за стоманобетонни стени с дебелина 20 см	м2	80.00
3	Изработка и монтаж арматура	кг	2740.00
4	Стомана Ст.3 за закладни части и монтаж	кг	55.00
5	Бетон В 20 за основи и армирани стени с деб. 20см.	м3	70.00
6	Доставка и монтаж на стоманени носещи колонки 6/6/125 с PVC покритие	бр.	25.00
7	Доставка и монтаж на декоративни оградни пана с PVC покритие 250/120 см.	бр.	24.00
8	Доставка и монтаж боядисани метални оградни колове ф50, Н-2.1м и заварена метална шалка	бр.	160.00
9	Доставка и монтаж поцинкована оградна мрежа Н-1.40м.	м	320.00

чл.2 от ЗЗЛД, чл.36а, ал.3 от ЗОП



КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА - БИВША ГРАНИЧНА
ЗАСТАВА, В ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР, ЧРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРЕУСТРОЙСТВО И
ОБОРУДВАНЕ/ОБЗАВЕЖДАНЕ. РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ТЕРЕНА в ПИ 34045.54.222, в
с.Йовково, общ.Ген.Тошево

№ по ред	Наименование	мярка	количество	ед. цена	сума
	1.ЕКСТЕРИОРНИ МАТЕРИАЛИ				
	1.1.ФАСАДИ				
	1.1.1.ДОГРАМА-PVC 4камери/двоен стъклоп.-бяло/бяло,цвят-бяло				
1	Демонтаж на дървени врати	бр.	22,00	9,13	200,86
2	Демонтаж на дървени прозорци до 2м2	бр.	27,00	9,89	267,03
3	Обръщ. на врати и прозорци с гипсокарт.и мет.ръбоогран.	мл.	220,00	7,06	1553,20
4	Доставка и монтаж на входна врата,двукрила-140/210см,AL-Термомост, с 1/2-термо панел-бяло/двоен стъкло-бяло/бяло, бяло	бр.	1,00	470	470,00
5	Доставка и монтаж на вътрешна врата,единична,дясна - 100/200см,алум., плътна, бяло	бр.	1,00	255,00	255,00
6	Доставка и монтаж на вътрешна врата,единична,дясна - 90/200см,алум., плътна, бяло	бр.	7,00	257,00	1799,00
7	Доставка и монтаж на вътрешна врата,единична,лява - 90/200см,алум., плътна, бяло	бр.	7,00	258,00	1806,00
8	Доставка и монтаж на вътрешна врата,единична,дясна - 70/200см,алум., плътна,с 1/2 стъкло,бяло	бр.	3,00	230,00	690,00
9	Доставка и монтаж на вътрешна врата,единична,лява - 70/200см,алум., плътна,с 1/2 стъкло,бяло	бр.	3,00	230,00	690,00
10	Доставка и монтаж на плъзгаща врата - 90/200см,PVC, плътна, бяло	бр.	1,00	290,00	290,00
11	Доставка и монтаж PVC дограма	м2	37,00	111,88	4139,56
12	Доставка и монтаж на комарници към прозорци 100/125	бр.	20,00	30,50	610,00
	Общо				12770,65
	1.1.2.ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ				
1	Очукване на компрометирана вароциментна мазилка	м2	120,00	1,14	136,80
2	Външна, гладка вароциментна мазилка по стени	м2	160,00	11,24	1798,40

3	Полагане топлоизолация EPS-10 см по фасадни стени с мрежа, дюбелиране и шпакловка	м ²	245,00	34,75	8 513,75
4	Полагане на топлоизолация EPS-10 см по таван с мрежа, дюбелиране и шпакловка	м ²	11,00	37,81	415,91
5	Полагане на топлоизолация EPS-5 см по /колони и греди/ с мрежа, дюбелиране и шпакловка	м ²	12,00	27,77	333,24
6	Полагане на топлоизолация XPS-8 см по цокъл с мрежа, дюбелиране и шпакловка	м ²	20,00	31,50	630,00
7	Обръщане топлоизолация XPS-2 см около прозорци	м'	27,00	9,11	245,97
8	Доставка и монтаж на водооткапващ профил	м'	75,00	7,87	590,25
9	Доставка и полагане на - силиконова мазилка при цокъл зграда - RAL -1011	м2	20,00	12,34	246,8
10	Доставка и полагане на - минерална мазилка при стени зграда - RAL -1006 и 9010	м2	295,00	12,34	3640,3
11	Доставка и монтаж на алуминиеви подпрозоречни первази с водооткапващ профил	м'	24,00	47,24	1 133,76
Общо					17685,18
1.2.ПОКРИВ					
1	Демонтаж и спускане на керемиди	бр.	4300,00	0,10	430,00
2	Сортиране на керемиди	бр.	4300,00	0,11	473,00
3	Почистване на пръст от покрив	м2	332,00	1,12	371,84
4	Покриване с нови керемиди вкл. мушама и летви	м2	332,00	31,97	10614,04
5	Покриване с нови капаци на била	м	50,00	14,1	705,00
6	Ремонт, измазване и бетонни шапки по комини	бр.	7,00	105	735,00
7	Подмяна на ламар. обшивка на комини	м2	10,00	24,8	248,00
8	Доставка и монтаж на челна лакирана дъска	м.л.	81,50	13,4	1092,10
9	Демонтаж на улуди от поцинкована ламарина	мл	81,50	4,77	388,76
10	Демонтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина	мл	34,00	5,99	203,66
11	Доставка и монтаж на олуди от поцинкована ламарина в комплект със скоби и кривки.	мл	81,50	10,50	855,75
12	Доставка и монтаж на водост. тръби от поцинк. ламарина	мл	34,00	9,70	329,80
13	Доставка и монтаж на есове от поцинкована ламарина	бр.	8,00	16,90	135,20
14	Доставка и монтаж на водосточно казанче от поц. ламарина	бр.	8,00	15,08	120,64
15	Подковаване на стреха с рендосани и лакирани дъски	м2	49,00	20,14	986,86

16	Топлоизолация/таван - каменна вата 15см	м2	190,00	41,97	7974,3
17	Събиране, натоварване и извозване на строителни отпадъци до депо с.Стожер	т	45,00	33,00	1485
	Общо				27148,95
	Всичко Екстериорни материали				57604,78
	2.ИНТЕРИОРНИ МАТЕРИАЛИ				
	2.1.ПОД				
1	Демонтаж/разбиване/ на мозаечна настилка	м2	162,00	11,70	1895,4
2	Демонтаж на паркетни настилки	м2	52,00	2,91	151,32
3	Демонтаж на рулонни настилки	м2	36,00	2,97	106,92
4	Настилка от гранитогрес на лепило	м2	135,50	41,11	5570,41
5	Направа на первази от гранитогрес на лепило - Н 10 см.	мл.	99,00	8,05	796,95
6	Доставка и монтаж ламинат АС-4 вкл. и пвц первази	м2	70,52	27,15	1914,62
7	Настилка от теракотни плочи	м2	16,71	33,35	557,28
	Общо				10992,89
	2.2.СТЕНИ				
1	Разваляне на тухлена зидария на вароциментов р-р	м3	5,50	21,88	120,34
2	Разваляне на паянтова тухлена зидария	м2	12,00	5,13	61,56
3	Тухлена зидария до 12см.	м2	15,00	32,62	489,30
4	Тухлена зидария над 12см.	м3	1,00	211,7	211,70
5	Премахване цялостно на боя и мазилка, до тухла	м2	507,60	4,95	2512,62
6	Облицовка на стени с гипсокартон на лепило	м2	507,6	13,48	6842,45
7	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	521,88	5,99	3126,06
8	Облицовка на стени с влагоустойчив гипсокартон на лепило	м2	94,50	16,78	1585,71
9	Облицовка с фаянсови плочки на лепилен р-р	м2	80,00	31,22	2497,60
10	Боядисване с цветен латекс по стени	м2	521,84	6,98	3642,44
11	Грундиране с готов грунд по стени и тавани	м2	597,98	3,41	2039,11
	Общо				23128,89
	2.3.ТАВАН				
1	Окачен таван от гипсокартон на метална конструкция	м2	190,08	19,87	3776,89
2	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	190,08	6,41	1218,41
3	Боядисване с бял латекс по тавани трикратно	м2	190,08	6,09	1157,59
	общо				6152,89
	Всичко Интериорни материали				40274,68
	Всичко Архитектура				97879,45
	Част Конструктивна				
1	Премахване на стояща покривна конструкция	м3	7,75	89,63	694,63
2	Премахване на дървен гредоред	м2	6,94	23,61	163,85
3	Котлажи стоманобетонни пояси-кота +3,00	м2	128,00	22,01	2817,28

4	Бетон В25 за стоманобетонни пояси	м3	16,40	186,79	3063,36
5	Армировка за стоманобетонни пояси	кг	1181,00	1,92	2267,52
6	Направа дървен гредоред кота +3,00	м3	6,94	566,98	3934,84
7	Направа на лежаща покривна конструкция	м3	7,75	663,21	5139,88
8	Дъсчена обшивка за покривна конструкция-3см	м3	9,96	997,12	9931,32
9	Армирана (изравнителна) бетонова замазка - 6см	м2	250,00	19,61	4902,5
10	Рампа от армирана стоманобетонна настилка 12см	м2	2,50	78	195
всичко част Конструктивна					33110,18
Част Ел.					
I. Площадкови ел.мрежи					
1	Направа изкоп 0.8/0.4 м	м	350,00	11,32	3 962,00
2	Доставка и полагане HDPE тръба Ø40 в изкоп и улей	м	105,00	4,91	515,55
3	Изтегляне кабел СВТ 3х1.5 мм ² в стълб	м	40,00	3,89	155,60
4	Полагане кабел СВТ 3х4 мм ² в изкоп и изтегляне в тръба	м	215,00	1,42	305,30
5	Полагане кабел СВТ 5х4 мм ² в изкоп и изтегляне в тръба	м	160,00	1,42	227,20
6	Изправяне стълб за парково осв. Н 3.0 м	бр	10,00	42,00	420,00
7	Изправяне метална тръба Ø60 с Н 0.6 м	бр	5,00	16,87	84,35
8	Направа бетонов фундамент за стълб и тръба	бр	15,00	41,21	618,15
9	Монтаж кабелна кутия К-2 на стълб	бр	5,00	34,97	174,85
10	Монтаж осв.тяло за парково осв. върху стълб	бр	10,00	37,55	375,50
11	Доставка ЛЕД осв.тяло за парково осв. 1х39W IP 54	бр	10,00	142,34	1 423,40
12	Доставка тръба Ø60 с Н 0.6 м	бр	5,00	15,87	79,35
13	Доставка стълбче за парково осв. Н 3.0 м	бр	10,00	136,60	1 366,00
14	Доставка кабелна кутия К-2	бр	5,00	45,50	227,50
15	Доставка кабел СВТ 3х1.5 мм ²	м	40,00	1,54	61,60
16	Доставка кабел СВТ 3х4 мм ²	м	215,00	3,80	817,00
17	Доставка кабел СВТ 5х4 мм ²	м	160,00	6,10	976,00
18	Свързване проводник към съоръжение до 4мм ²	м	95,00	2,22	210,90
					12 000,25
II. Вътрешни ел. инсталации					
1	Полагане PVC тръба Ø23 скрито	м	25,00	2,45	61,25
2	Изтегляне кабел СВТ 5х4 мм ² в тръба	м	25,00	1,40	35,00
3	Полагане мостов проводник ПВВМ скрито	м	900,00	1,34	1 206,00
4	Монтаж плафониера противовлажна	бр	9,00	8,47	76,23
5	Монтаж плафониера обикновена	бр	1,00	8,47	8,47
6	Монтаж аплик противовлажен	бр	4,00	8,47	33,88
7	Монтаж ЛЕД осв.тяло "Луна" Ø220; 18 W; 220V; IP 21 вградена	бр	14,00	10,34	144,76
8	Монтаж ЛЕД "Луна" малка вградена	бр	5,00	5,70	28,50

9	Монтаж ЛЕД пано 30/30 см. вградено	бр	15,00	13,40	201,00
10	Монтаж ЛЕД пано 18/18 см. вградено	бр	11,00	13,40	147,40
11	Монтаж осв.тяло тип луминесцентно вградено на таван	бр	3,00	13,40	40,20
12	Монтаж осветително тяло за евакуационно осветление	бр	4,00	9,00	36,00
13	Монтаж контакт и ключ скрити	бр	71,00	4,75	337,25
14	Монтаж контакт и ключ противовлажни	бр	11,00	5,80	63,80
15	Монтаж трифазен контакт	бр	1,00	6,88	6,88
16	Доставка и монтаж разклонителна кутия скрита	бр	56,00	3,65	204,40
17	Монтаж PVC конзола кръгла единична	бр	82,00	1,98	162,36
18	Монтаж бойлерно табло	бр	3,00	7,10	21,30
19	Монтаж табло Т-Главно на стена	бр	1,00	127,00	127,00
20	Доставка кабел СВТ 5x4 мм ²	м	25,00	5,96	149,00
21	Доставка мостов проводник ПВВМ 3x1,5 мм ²	м	360,00	1,10	396,00
22	Доставка мостов проводник ПВВМ 3x2,5 мм ²	м	260,00	1,73	449,80
23	Доставка мостов проводник ПВВМ 3x4 мм ²	м	280,00	2,62	733,60
24	Доставка плафониера противовлажна с ЛЕД крушка	бр	3,00	57,21	171,63
25	Доставка плафониера противовлажна с ЛЕД крушка и датчик за движение	бр	6,00	66,20	397,20
26	Доставка аплик противовлажен с КЛЛ "up-down"	бр	4,00	49,30	197,20
27	Доставка плафониера обикновена с ЛЕД крушка	бр	1,00	55,50	55,50
28	Доставка осв.тяло ЛЕД "Луна" 10W 220V IP 21 за вграждане	бр	5,00	38,56	192,80
29	Доставка осв.тяло ЛЕД "Луна" Ø220;18W 220V IP 21 за вграждане	бр	14,00	88,00	1 232,00
30	Доставка ЛЕД пано 30/30 см. вградено	бр	15,00	61,00	915,00
31	Доставка ЛЕД пано 18/18 см. вградено	бр	11,00	48,00	528,00
32	Доставка осв.тяло тип луминесцентно вградено 1x18W IP 21	бр	1,00	100,78	100,78
33	2x18W IP 54	бр	2,00	124,01	248,02
34	Доставка осветително тяло за евакуационно осветл. 5x10W	бр	4,00	200,64	802,56
35	Доставка ключ единичен скрит IP21	бр	14,00	4,02	56,28
36	Също сериен IP21	бр	3,00	5,10	15,30
37	Доставка ключ единичен скрит IP44	бр	1,00	5,15	5,15
38	Доставка контакт "Шуко" скрит с 1 гнездо	бр	54,00	4,21	227,34
39	Доставка контакт "Шуко" противовлажен	бр	10,00	6,75	67,50
40	Доставка трифазен контакт РК 16A	бр	1,00	19,12	19,12
41	Доставка бойлерно табло	бр	3,00	9,75	29,25
42	Доставка табло Т-Главно по схема	бр	1,00	2 197,00	2 197,00
					12 127,71
	III.Ел.инсталация външна тоалетна				

1	Полагане кабел СВТ открито	м	30,00	1,35	40,50
2	Монтаж плафониера противовлажна	бр.	1,00	8,47	8,47
3	Монтаж осв.тяло тип луминисцентно вградено на таван	бр.	1,00	13,40	13,40
4	Монтаж контакт и ключ противовлажен	бр.	2,00	5,80	11,60
5	Монтаж табло T-WC открито на стена	бр.	1,00	9,50	9,50
6	Доставка плафониера противовлажна с ЛЕД крушка и датчик за движение	бр.	1,00	66,20	66,20
7	Доставка осв.тяло тип луминисцентно вградено 2x18W IP 54	бр.	1,00	100,78	100,78
8	Доставка ключ единичен скрит IP 44	бр.	1,00	4,75	4,75
9	доставка контакт "Шуко" противовлажен	бр.	1,00	6,75	6,75
10	Доставка и монтаж разклонителна кутия открит	бр.	1,00	3,65	3,65
11	Доставка табло T-WC Mini Progma 4модула 1x20A;1x16A;1x6A	бр.	1,00	36,00	36,00
12	Доставка кабел СВТ 3x4 мм2	м	5,00	3,80	19,00
13	Доставка кабел СВТ 3x2,5 мм2	м	10,00	1,80	18,00
14	Доставка кабел СВТ 3x1,5 мм2	м	15,00	1,54	23,10
					361,70
	IV.Заземителна и мълниезащитна инсталации				
1	Доставка и монтаж мълниеприемна мачта MM4	бр	1,00	997,25	997,25
2	Доставка и полагане проводник изолиран AlMgSi 0.5 Ø8	м	45,00	11,23	505,35
3	Монтаж предпазна газова тръба 3/4" 1м за отводи	м	2,00	6,87	13,74
4	Монтаж прав съединител	бр	2,00	12,84	25,68
5	Направа и монтаж заземление с 2 кола 63/63/6 мм2,5 м	бр	1,00	201,32	201,32
6	Направа и монтаж заземление с 1 кол 63/63/6 мм2,5 м	бр	2,00	84,56	169,12
7	Полагане поц.шина 40/4 мм скрито и в изкоп	м	20,00	9,02	180,40
8	Изпитване преходно съпротивление на заземител	бр	3,00	47,12	141,36
					2 234,22
	Всичко по Част Ел.				26 723,88
	част В и К				
	I. СВО- подмяна на съществуващо				
1	Изкоп с дълб. до 2м и шир. до 1.20м	м3	115,20	5,73	660,10
2	Обратно засилване с трамбоване	м3	115,18	4,50	518,29
3	Изпитване водопровод	м	48,00	1,11	53,28
4	Дезинфекция водопровод	м	48,00	0,23	11,04
5	Детекторна лента- доставка и монтаж	м	48,00	1,02	48,96
6	Сигнална лента- доставка и монтаж	м	48,00	0,54	25,92
7	ПЕВП тръби ф90/10- доставка и монтаж	м	48,00	29,65	1423,20
8	Водомерна шахта- доставка и монтаж	бр	1,00	611,87	611,87
9	СК 2"- доставка и монтаж	бр	1,00	17,00	17,00
10	Мржест филтър 2"- доставка и монтаж	бр	1,00	15,50	15,50

11	Комбиниран водомер $Q_n=2.5m^3/h$; $Q_n=15m^3/h$ - доставка и монтаж	бр	1,00	470,00	470,00
12	ОК 2"- доставка и монтаж	бр	1,00	15,22	15,22
13	СК 2" с изпразнител- доставка и монтаж	бр	1,00	21,56	21,56
14	ТСК 2" на клипс - доставка и монтаж	бр	1,00	130,00	130,00
15	Доставка и монтаж на ПХ 70/80 - надземен	бр	1,00	710,00	710,00
16	Развяляне на асф. настилка	м2	6,40	3,77	24,13
17	Възстановяване на асф. настилка	м2	6,40	47,00	300,80
18	Развяляне на тротоарна настилка	м2	3,20	10,50	33,60
19	Възстановяване на тротоарна настилка	м3	3,20	22,00	70,40
20	Пясъчна възглавница с дебелина 30см	м3	5,70	27,00	153,90
21	Направа трошенокаменна настилка с дебелина 40см	м2	30,40	26,50	805,60
22	Демонтаж на поц. Тръба	м	60,00	5,50	330,00
23	Демонтаж на ТСК	бр	1,00	12,00	12,00
24	Демонтаж на водомерен възел	бр	1,00	24,00	24,00
25	Почистване на същ. водомерна шахта	бр	1,00	37,00	37,00
Общо за СВО					6523,36
II. Площадков водопровод					
1	Изкоп с дълб. до 2м и шир. до 1.20м	м3	199,80	5,70	1138,86
2	Обратно засипване с трамбоване	м3	199,80	4,30	859,14
3	Изпитване водопровод	м	166,50	1,05	174,83
4	Дезинфекция водопровод	м	166,50	0,22	36,63
5	Детекторна лента - доставка и монтаж	м	166,50	1,08	179,82
6	Сигнална лента- доставка и монтаж	м	166,50	0,60	99,90
7	ПЕВП тръби ф63/10- доставка и монтаж	м	82,50	8,90	734,25
8	ПЕВП тръби ф40/10- доставка и монтаж	м	32,50	7,60	247,00
9	ПЕВП тръби ф32/10- доставка и монтаж	м	51,50	6,64	341,96
10	Пясъчна възглавница с дебелина 30см	м3	24,98	26,00	649,35
11	Направа трошенокаменна настилка с дебелина 30 см	м2	133,20	27,00	3596,40
12	Демонтаж на поц. тръба	м	82,50	5,44	448,80
13	СК 2" за противопожарни нужди месингов доставка и монтаж в комплект с табела	бр	1,00	89,05	89,05
14	Градински хидрант 3/4"	бр	1,00	15,00	15,00
Общо за площадков водопровод					8610,99
III. Площадкова канализация					
1	Изкоп с дълб. до 2м и шир. до 1.20м	м3	204,00	5,70	1162,80
2	Обратно засипване с трамбоване	м3	204,00	4,10	836,40
3	Изпитване канализация	м	85,00	1,80	153,00
4	PVC тръби дебелостенни ф160- доставка и монтаж	м	85,00	33,00	2805,00
5	Ревизионна шахта с чугунен капак с дълбочина до 2м	бр	3,00	1000,00	3000,00
6	Почистване на същ РЩ	бр	1,00	55,00	55,00
7	Подмяна на бетонов капак с чугунен за РЩ-- доставка и монтаж	бр	1,00	258,00	258,00
8	ОК ф160- доставка и монтаж	бр	1,00	153,00	153,00

9	Демонтаж на съществуваща канализация до ф200	м	64,00	16,50	1056,00
	Общо за площадкова канализация				9479,20
	Водопроводна мрежа- сградна				
1	Демонтаж на поцинковани тръби от ф1/2" до ф1"	м	46,00	5,50	253,00
2	Демонтаж на смесителна батерия мивка	бр	5,00	10,00	50,00
3	Демонтаж на смесителна батерия душ	бр	2,00	12,00	24,00
4	Демонтаж тоалетно казанче и СК 1/2"	бр	2,00	13,00	26,00
5	Демонтаж писоар и СК 1/2"	бр	2,00	11,00	22,00
6	Почистване, събиране в чували и изнасяне до входа на строителни отпадъци	м3	0,29	24,00	6,90
7	Натоварване на строителни отпадъци	м3	0,29	9,00	2,59
8	Извозване на строителни отпадъци	м3	0,29	38,00	10,93
9	Доставка и монтаж на тръби за студена вода PPR, GFR, ф40 PN 16, в т.ч. и фитинги	м	18,40	13,50	248,40
10	Доставка и монтаж на тръби за студена вода PPR, GFR, ф32 PN 16, в т.ч. и фитинги	м	8,65	8,00	69,20
11	Доставка и монтаж на тръби за топла вода PPR, GFR, ф25 PN 16, в т.ч. и фитинги	м	9,55	8,00	76,40
12	Доставка и монтаж на тръби за студена вода PPR, GFR, ф25 PN 16, в т.ч. и фитинги	м	3,90	8,00	31,20
13	Доставка и монтаж на тръби за студена вода PPR, GFR, ф20 PN 16, в т.ч. и фитинги	м	13,30	8,00	106,40
14	Доставка и монтаж на тръби за топла вода PPR, GFR, ф20 PN 16, в т.ч. и фитинги	м	5,40	8,00	43,20
15	Доставка и монтаж на СК ф40 с изпразнител	бр	1,00	31,12	31,12
16	Доставка и монтаж на СК 1 1/4" за топла вода	бр	2,00	29,89	59,78
17	Доставка и монтаж на бойлер 80л	бр	2,00	260,00	520,00
18	Доставка и монтаж на бойлер 50л	бр	1,00	230,00	230,00
19	Доставка и монтаж на изолация за тръби PPR, GFR, ф40 PN 16 / 20mm	м	18,40	0,40	7,36
20	Доставка и монтаж на изолация за тръби PPR, GFR, до ф40 PN 16 / 15mm	м	40,80	0,38	15,50
21	Изпитване водопроводна мрежа	м	59,20	0,26	15,39
22	Дезинфекция на водопроводна мрежа	м	59,20	0,28	16,58
23	Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка	бр	5,00	75,00	375,00
24	Доставка и монтаж на смесителна батерия за душ	бр	2,00	99,00	198,00
25	Доставка и монтаж на СК 1/2" за тоалетно казанче	бр	5,00	8,23	41,15
	Общо за водопроводна мрежа-сградна				2480,09
	Канализационна мрежа- сградна				
1	Демонтаж на вертикални канализационни клонове	м	7,80	11,08	86,42
2	Демонтаж на тоалетна мивка	бр	2,00	10,00	19,99

3	Демонтаж на кухненска мивка	бр	3,00	10,00	29,99
4	Демонтаж на писоар	бр	2,00	10,00	19,99
5	Демонтаж на клекало/ седало	бр	2,00	14,99	29,99
6	Демонтаж на ПС ф50	бр	3,00	12,50	37,49
7	Демонтаж на чугунени ес връзки	бр	2,00	14,99	29,99
8	Разбиване на циментова замазка за разширяване на отвори в плоча за монтаж на ВКК	м3	0,76	35,00	26,46
9	Почистване, пълнене в чували и изнасяне до входа на строителни отпадъци	м3	2,77	22,00	60,98
10	Доставка и монтаж на PVC дебелостенни ф160 за ВКК вкл. Фитинги	м	5,00	18,52	92,60
11	Доставка и монтаж на PVC дебелостенни ф110 за ВКК вкл. Фитинги	м	8,80	13,52	118,97
12	Доставка и монтаж на PVC дебелостенни ф50 за ВКК вкл. Фитинги	бр	17,00	9,14	155,38
13	Влагоустойчив гипсокартон 12.5мм	м2	8,00	5,32	42,58
14	Минерална вата 50мм между гипсокартон в инсталационни пакети	м2	4,00	7,48	29,92
15	Доставка и монтаж на тоалетна мивка	бр	5,00	9,00	45,00
16	Доставка и монтаж на сифон ф50	бр	5,00	28,72	143,61
17	Доставка и монтаж на сифон ф100	бр	2,00	80,33	160,66
18	Доставка монтаж на тоалетно седало	бр	5,00	190,00	950,00
	Общо за канализационна мрежа- сградна				2080,02
	Всичко по част В и К				29173,66
	част Пожарна безопасност				
1	Пожарогасител прахов с клас на праха ABC 6 кг.	бр	1,00	50,4	50,40
2	Пожарогасител CO2 5 кг.	бр	2,00	120	240,00
3	Пожарогасител на водна основа за пожари клас А 9 л.	бр	3,00	66	198,00
4	Стойка за закрепване на стена за пожарогасител	бр	6,00	2,4	14,40
5	Указателна табела за пожарогасител	бр	5,00	1,8	9,00
	Всичко по част ПБ				511,80
	Част Парковоустройство и Благоустройство				
1	Почистване на терен от саморасла и издънкова дървесна и храстова растителност, в т.ч. изкореняване	м ²	3500,00	0,20	700,00
2	Заравняване на терена, в т.ч. запълване на ровове със земна маса от място	м ²	3500,00	0,29	1015,00
3	Тънки изкопи до 0,5м ръчно земни маси за основа	м3	30	19,10	573,00
4	Обратно засипване с з.п. (хумус)	м ³	64,50	7,48	482,46
5	Разбиване на бетонови основи с багер-хидрочук Н-50 см и превоз на посочено място за строителни отпадъци	м ³	43,00	88,35	3799,05

6	Подготовка на земно легло (подравняване и уплътняване)	m ²	350,00	4,00	1400,00
7	Доставка и полагане бетон В 20 за легнал градински бетонов бордюр 8/16/50 см	m ³	12,00	174,00	2088,00
8	Доставка и полагане на материал за основа бетонови павета (трошенокамена настилка) предвиден за F4-F5 локалните ремонти	m ³	49,20	66,64	3278,69
9	Доставка и полагане на легнал градински бетонов бордюр 8/16/50 см и всички работи, свързани с това	m/л	600,00	10,25	6150,00
10	Доставка и полагане на настилка от бетонови павета 20/10/6 см (унипаваж) върху пясъчно легло с дебелина 10 см и всички работи, свързани с това	m ²	350,00	39,00	13650,00
11	Доставка и монтаж чрез анкериране в бетонови стъпки в терена на пейки 180/45/40 см (д/в/ш) модел П01-Б	бр.	8,00	140,00	1120,00
12	Доставка и монтаж чрез анкериране в настилка на пейки с облегалки, модел П02-Б, 180/84/52 см	бр.	4,00	192,00	768,00
13	Доставка и монтаж на фонтанка за питейна вода	бр.	1,00	790,00	790,00
Общо Благоустрояване					35814,20
Околна среда					
1.Преместваем обект - обслужваща сграда - 1бр					
1	Тънки изкопи до 0,5м ръчно земни маси	m ³	7,00	19,10	133,70
2	Подложка от трошен камък	m ³	7,00	68,50	479,50
3	Направа и разваляне на кофраж за настилка	m ²	9,00	19,27	173,43
4	Доставка и полагане бетон клас В 20 за настилка 10 см.	m ³	5,00	188,50	942,50
5	Доставка и монтаж на стоманена заварена арматурна мрежа Ф 8, 10/10 см.	m ²	34,00	5,50	187,00
6	Оборудвана метална сграда- 5/2,4м - 12см	бр.	1,00	8800	8800,00
Общо					10716,13
4.Портал					
1	Подмазване и/или шпакловане с циментово лепило и микрофибърна мрежа на съществуващи стоманобетонови стени	m ²	6,00	18,6	111,60
2	Реновиране на съществуващи метални елементи	бр.	2,00	100	200,00
4	Изработка и монтаж на двойно отварям метален портал портал с размери 300/180	бр.	1,00	1550	1550,00
Общо					1861,60
5.Ограда					
1	Ръчен изкоп с ширина 0.4м.и дълбочина до 0.5м.	m ³	50,00	18,50	925,00

2	Кофраж и декофраж за стоманобетонни стени с дебелина 20 см	м2	80,00	18,80	1504,00
3	Изработка и монтаж арматура	кг	2740,00	1,95	5343,00
4	Стомана Ст.3 за закладни части и монтаж	кг	55,00	1,76	96,80
5	Бетон В 20 за основи и армирани стени с деб. 20см.	м3	70,00	148,00	10360,00
6	Доставка и монтаж на стоманени носещи колонки 6/6/125 с PVC покритие	бр.	25,00	39,56	989,00
7	Доставка и монтаж на декоративни оградни пана с PVC покритие 250/120 см.	бр.	24,00	87,00	2088,00
8	Доставка и монтаж боядисани метални оградни	бр.	160,00	22,45	3592,00
9	Доставка и монтаж поцинкована оградна мрежа	м	320,00	8,95	2864,00
	Общо				27761,80
	Всичко по Част Паркоустройство и Благоустройство				76153,73

Обща цена /без ДДС/: 263552,70

ДДС 20% 52710,54

Всичко 316263,24

чл.2 от ЗЗЛД, чл.36а, ал.3 от ЗОП

