

Таблица 1

Енергийно обновяване на административна и помощна сгради на Гранично полицейско управление Генерал Тошево - Административна сграда					
		Енергийно обследване	Технически паспорт	Становище обследване на същ. строеж	В действителност
1	СВО	-	Изградено е едно сградно водопроводно отклонение /СВО/, изпълнено от поцинковани тръби $\frac{3}{4}$ ".	Изградено е едно сградно водопроводно отклонение /СВО/, изпълнено от поцинковани тръби $\frac{3}{4}$ ".	СВО от поцинковани тръби $\frac{3}{4}$ ", асфалтиран или липсващ К
2	Водомерна шахта	-	В градинката пред сградата, на разстояние по-голямо от 2м.л. от регулационната линия на парцела е изградена водомерна шахта с : - СК ф $\frac{3}{4}$ " без изпразнител;- Филтър ф $\frac{3}{4}$ " пред водомера;- Водомер – за максимален дебит $5\text{м}^3/\text{ч}$;- Прави тръбни участъци – поцинковани тръби $\frac{3}{4}$ " от двете страни на водомера; - Възвратна клапа ф $\frac{3}{4}$ " за защита от обратен поток, съгласно действащия към момента на обследването БДС EN1717 - „Защита срещу замърсявания на питейната вода във водоснабдителните инсталации и общи изисквания към устройства за предотвратяване от замърсяване при обратен поток”;- СК ф $\frac{3}{4}$ " с изпразнител;	В градинката пред сградата, на разстояние по-голямо от 2м.л. от регулационната линия на парцела е изградена водомерна шахта с : СК ф $\frac{3}{4}$ " без изпразнител;Филтър ф $\frac{3}{4}$ " пред водомера;Водомер – за максимален дебит $5\text{м}^3/\text{ч}$;Прави тръбни участъци – поцинковани тръби $\frac{3}{4}$ " от двете страни на водомера;Възвратна клапа ф $\frac{3}{4}$ " за защита от обратен поток, съгласно действащия към момента на обследването БДС EN1717 - „Защита срещу замърсявания на питейната вода във водоснабдителните инсталации и общи изисквания към устройства за предотвратяване от замърсяване при обратен поток”;СК ф $\frac{3}{4}$ " с изпразнител	Съществува водомерна шахта на разстояние над допустимото / максимум 2м/ Действащ водомерен възел, поделен през 2015г $Q_{\text{max}}=5\text{м}^3/\text{h}$
3	Площадков водопровод	-	Чрез отклонение от поцинкована тръба ф $\frac{3}{4}$ " е захранена водопроводната инсталация в сградата	Чрез отклонение от поцинкована тръба ф $\frac{3}{4}$ " е захранена водопроводната инсталация в сградата	Същ. пл. ф $\frac{3}{4}$ " до основната сграда с отклонение за съществуваща дворна чешма
4	Сграден водопровод	През зимния период с помощта на котлите се подготвя БГВ за нуждите на сградата. През летния период БГВ не се подготвя, тъй като няма налични уреди.	-	-	През лято няма топла вода, т.к. Котела е изключен. Няма монтиран бойлер.
5	Брой санитарни прибори	-	две санитарни помещения, разположени едно над друго с монтирани в тях тоалетни мивки, тоалетно седало на 2-я етаж и тоалетно клекало – на първия етаж	две санитарни помещения, разположени едно над друго с монтирани в тях тоалетни мивки, тоалетно седало на 2-я етаж и тоалетно клекало – на първия етаж	В санитария възел на I етаж има 1бр тоалетна мивка; 1б. Душ; 1бр. Тоалетно казанче. На гърба на банята до котела има и 1бр тоалетна мивка/стая полиейски инспектори/ Мрежата е скрита. По данни на ерсонала е изградена от поцинковани тръби. Възката с новомонтирания душ е от ПП ф20. На IIг. 1бр тоалетна мивка; 1бр тоалетно казанче. а гърба на банята има и 1бр тоалетна мивка в ая "зона за сигурност"
6	СКО	-	РШ се заустват в уличната канализационна мрежа на Ген. Тошево	РШ се заустват в уличната канализационна мрежа на Ген. Тошево	Съществува попивна яма.
7	Площадкова канализация	-	съществуваща площадкова канализация	съществуваща площадкова канализация	Съществуваща площадкова канализация без следи от преливане и запушване.
8	Сградна канализация	-	Отводняването на санитарните помещения е чрез PVCтръба ф 110	Отводняването на санитарните помещения е чрез PVCтръба ф 110	1 бр ВКК - ПВЦ ф110 в санитарните помещения, без извод над покрива за вентилация

