

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА

"СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"			
№ по ред	Описание на строително-монтажните работи	мярка	количество
ОП1:Рехабилитация на улица "Васил Алексиев", град Генерал Тошево			
Сметка 1. ЗЕМНИ РАБОТИ			
1	Изкоп земни почви с дебелина до 0.15м от тротоарни площи включително натоварване, превоз на депо, разтоварване и оформянето му.	м ³	267,00
2	Направа на насип от земни почви с дебелина до 0.15 м, по тротоарни площи, съгласно изискванията на ТС, включително разтоварване и оформянето му и всички свързани с това разходи.	м ³	267,00
3	Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички разходи свързани с това разходи.	м ²	2995,57
4	Студено фрезозване на деформации на асфалтобетонова настилка включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички разходи свързани с това разходи.	м ²	1488,00
5	Разкъртване на бетонови бордюри 18/35/50, натоварване на транспорт и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи.	м	1914,05
6	Демонтаж на съществуващи стандартни пътни знаци, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране и предаване в посочен склад на Възложителя, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи.	м ³	13,00
Сметка 2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ			
7	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип АС 12.5 изн. А, с дебелина в уплътнено състояние 5 см., и всички разходи свързани с това разходи.	м ²	5340,36
8	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип АС 12.5 изн. А, (за износващ пласт на аварийни ленти, зауствания, площадки за спиране и др.) с дебелина след уплътняването 4 см, и всички разходи свързани с това разходи.	м ²	471,30
9	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, и всички разходи свързани с това разходи.	м ²	11623,32
10	Доставка и полагане на асфалтобетонова смес за долен пласт на покритието, АС 12.5 биндер и всички разходи свързани с това разходи.	тон	873,82
11	Направа асфалтови крѝпки, полагане машинно на асф.смес с дебелина 4см и всички разходи свързани с това разходи.	м ²	1488,00
12	Запълване на единични пукнатини с широчина по-голяма от 3мм с подходящ материали на битумна основа.	м ²	1278,00
Сметка 3 ПЪТНИ РАБОТИ			
13	Доставка и полагане на трошен камък за основа с различна широчина и дебелина на пласта, и всички свързани с това разходи.	м ³	143,55

14	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25/50 см, съгласно БДС EN 1340, включително всички свързани с това разходи.	м	1914,05
15	Доставка и полагане на бетон В30 за тротоари и подходи към имоти, съгласно БДС EN 206+A1/NA:2017, включително всички свързани с това разходи.	м ³	159,48
16	Доставка и заготовка на армировка клас В500, БДС 9252, всички диаметри, гладка мека стомана, включително всички свързани с това разходи.	кг	1063,20
17	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка /с висока нощна видимост при влажна настилка/студен шприц пластик, с минимална дебелина 0,6мм, включително всички свързани с това разходи	м ²	185,80
18	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци с обратно отразяваща повърхност II-ри типоразмер, включително всички свързани с това разходи.	м ²	11,45
19	Укрепване на стандартни рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС 1517-06, включително всички свързани с това разходи.	бр	34,00
ОП2: Реконструкция на улица "Втора" в с. ЛЮЛЯКОВО			
	Почистване на строителната площадка		
1	Разрушаване на трошенокаменна настилка	м3	1181,00
2	Разваляне на бетонови бордюри	м	618,00
3	Натоварване, транспортиране, разтоварване и складиране на строителни отпадъци на регламентирано депо.	м3	1181,00
	Земни работи		
4	Изкоп на неподходящ материал за изграждане на насип	м3	131,00
5	Заимствен изкоп от подходящ материал за изграждане на насип	м3	109,00
6	Депониране на неподходящ материал	м3	131,00
7	Полагане на подходящ материал в насипа	м3	109,00
8	Уплътняване на подходящ материал в насипа	м3	109,00
	Настилка		
9	Доставка и полагане на трошен камък с непрекъсната зърнометрия 0-63мм	м3	1362,00
	Асфалтови работи		
10	Асфалтова смес за основен пласт тип "Ао"	тон	436,00
11	Плътен асфалтобетон тип "А"	м2	3029,00
12	Първи битумен разлив за връзка	м2	3029,00
13	Втори битумен разлив	м2	3029,00
	Отводняване		
14	Бетонови бордюри 15/25/50	м	951,00
	Пътни знаци и маркировка		
	Пътни знаци (вкл. доставка, монтаж и всички свързани с това разходи)		
15	Стандартни светлоотразителни пътни знаци	м2	3,00
16	Доставка и монтаж на стълбове с дължина до 3.0 м за стандартни пътни знаци	бр	11,00
	Пътна маркировка		
17	Доставка и полагане на пътна маркировка с различна ширина, вкл. всички свързани с това разходи	м2	68,00
18	ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО	гл. сума	1,00
ОП3: Реконструкция на улица "Антимовски хан" в с. КАРДАМ			
№ по ред	Описание на строително-монтажните работи	мярка	количество
	Почистване на строителната площадка		
1	Разрушаване на асфалтобетонна настилка	м3	147,00
2	Разрушаване на трошенокаменна настилка	м3	1411,00
3	Разваляне на бетонови бордюри	м	1131,00
4	Натоварване, транспортиране, разтоварване и складиране на строителни отпадъци на регламентирано депо.	м3	1850,00
	Земни работи		
5	Изкоп на неподходящ материал за насип	м3	743,00
6	Депониране на неподходящ материал	м3	743,00

	Настилка		
7	Доставка и полагане на трошен камък с непрекъсната зърнометрия 0-63мм	м3	1650,00
	Асфалтови работи		
8	Асфалтова смес за основен пласт тип "Ао"	тон	529,00
9	Плътен асфалтобетон тип "А"	м2	3801,00
10	Първи битумен разлив за връзка	м2	3670,00
11	Втори битумен разлив	м2	3801,00
	Отводняване		
12	Бетонни бордюри 15/25/50	м	1145,00
	Пътни знаци , маркировка, облужващи тръбопроводи		
	Пътни знаци (вкл. доставка, монтаж и всички свързани с това разходи)		
13	Стандартни светлоотразителни пътни знаци	м2	5,00
14	Доставка и монтаж на стълбове с дължина до 3.0 м за стандартни пътни знаци	бр	18,00
	Пътна маркировка		
15	Доставка и полагане на пътна маркировка с различна ширина, вкл. всички свързани с това разходи	м2	62,00
16	ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО	гл. сума	1,00

Изготвил:

инж. Ст. Лицева

н-к отдел

чл.2 от ЗЗЛД, Регламент
(ЕС) 2016/679

"ТУСИДЕ"