



ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. "Васил Априлов" № 5, www.toshevo.org
Тел.: 05731/20-20, Факс: 05731/25-05, mail@toshevo.org



СЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА



ДОГОВОР за строителство

Днес, 15.01.....2020 година, в гр. Генерал Тошево, между:
Община Генерал Тошево, с адрес: гр. Генерал Тошево, ул. "В. Априлов" №5,
ЕИК000852633, представлявана от Валентин Димитров – кмет на Общината и Мария
Върбанова - главен счетоводител, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и
„ДЪГА-АПОСТОЛ“ЕООД, с адрес и седалище на управление: гр. Добрич,
ул. "Копривщица" №22, ЕИК124567782, представлявана от Кирчо Апостолов Дончев -
управител, определен за изпълнител с Решение №1299/20.12.2019г. на Кмета на Община
Генерал Тошево, след проведено пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Реконструкция и обновяване на народно читалище „Отец Паисий - 1897 г. -
с. Спасово по проект: „Развитие на туристическия потенциал, опазване и
популяризиране на общото наследство“, ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР №
98923/31.08.2018 г. по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A
Румъния-България 2014-2020“, с уникален номер на поръчката 00964-2019-0019 в Портала
за обществените поръчки, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна на основание
чл. 183 във връзка с чл.112, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се сключи
настоящия договор, с който страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР

Чл. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши
строителни работи от обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и обновяване на
народно читалище „Отец Паисий - 1897 г. - с. Спасово по проект: „Развитие на
туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“, ROBG -
453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923/31.08.2018 г. по Програма за трансгранично
сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“.

(2) Изпълнителят се задължава да изпълни предмета на договора по предходната
алинея със собствени/наети сили, средства, материали и механизация, изцяло за своя сметка.

(3) Предметът на договора следва да бъде изпълнен в съответствие с Пълното
описание на предмета на поръчката от документацията за участие, Техническата
спецификация, Количествено-стойностната сметка и Предложение за изпълнение на
поръчката от офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) Мястото на изпълнение на предмета на договора е с. Спасово, общ. Генерал
Тошево.

II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.2 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.



ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите

RO BG 453

INTERREG V-A Romania-Bulgaria за управление на околната среда



(2) Сроктът за изпълнение на видовете СМР, предмет на договора е 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж (обр.2) до датата на подписване на Констативен акт, обр.15 (без забележки).

(3) Предмета на договора се счита за завършен на датата, на която е подписан Констативен акт, обр.15 (без забележки) и предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Приемането на извършената работа по чл.1 от настоящия договор се извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.

(5) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

Чл. 3. (1) Сроковете по чл. 2 се удължават при условията на чл. 116 от ЗОП, разпоредбите на ЗУТ и раздел IX „Непреодолима сила“.

III. ЦЕНИ.НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. (1) Общата цена за изпълнение предмета на договора, съгласно предложено от Изпълнителя и прието от Възложителя Ценово предложение – е **312 940,00** /триста и дванадесет хиляди деветстотин и четиридесет лева/ лева без ДДС или **375 528,00** /триста седемдесет и пет хиляди петстотин двадесет и осем лева/ лева с включен ДДС. Стойността е получена след остойностяване на приложените количествени сметки за видовете СМР, с включени всички начисления към единичните цени.

(2) Цената по предходната алинея е за цялостно изграждане на обекта, включително цената на вложените материали, извършените работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалбата на строителя.

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да иска увеличение на цената, ако увеличението е в резултат на увеличаването на количеството на вложените материали и/или извършените работи в следствие на:

- несъгласувано с възложителя отклонение от техническата документация;
- нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;
- отстраняване на допуснати от строителя недостатъци;
- влагане на некачествени или неподходящи материали.

Чл.6. При възникване в процеса на работа на обстоятелства, довели до необходимост от отпадане на някои видове СМР, както и при замяна на едни видове с други, същите се изпълняват след одобрение от страна на лицето, което упражнява инвеститорски контрол на база на изготвен Констативен протокол. Заплащането се извършва с протокол за приемане и отчитане на действително извършените работи / бивш обр. 19 / със замяна, до размера на стойността, посочена в чл. 4 от този договор. При изпълнение на други видове СМР, извън изброените в КСС, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единични цени, формирани в съответствие с посочените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ценови показатели в офертата:

- часова ставка – 4,80 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд – 90 %;
- допълнителни разходи върху механизация – 30 %;
- доставно-складови разходи – 8 %;
- печалба – 7 % .

Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща еднократно аванс по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 35 % от цената по чл.4 – **131 434,80** / сто тридесет и една хиляди четиристотин тридесет и четири лева и осемдесет ст. /лева с включен ДДС. Авансът се изплаща в 20 -дневен срок след от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж (обр.2) и представена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Сумата на аванса ще се приспадне от окончателното разплащане по договора.



ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите

RO BG 453
INTERREG V-A Romania-Bulgaria

ISO 14001 – Система за управление на околната среда



Чл. 8 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема и заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** стойността на действително извършени дейности от стартиране на изпълнението на работите по договора, след оформянето на протокол за приемане и отчитане на действително извършените работи / бивш обр. 19 /- в рамките на 5 дни след завършване на обекта и представянето на сертификати за качество на вложените материали и изделия. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове работи, които са приети от инвеститорския контрол и са отразени в съответния протокол.

(2) Ако при приемане на обекта са констатирани недостатъци, до отстраняването им **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да откаже плащането на цялата сума, като задържи 20 % (двадесет процента) от сумата до отстраняване на недостатъците от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да посочва в разходооправдателните документи /фактури, издадени във връзка с Договора, наименованието на INTERREG V-A Румъния – България 2014 - 2020, предмета и номера на Договора за безвъзмездна финансова помощ, посочен в чл. 1, както и номера и датата на настоящия Договор.

Чл.9. Окончателното плащане се извършва по банков път, в рамките на 30 дни след представяне на фактура и всички документи по реда на чл.8 и чл. 2, ал.3 от настоящия договор.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.10 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

т.1 Да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.

т.2. Да дава писмени указания на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** във връзка с предприемането на действия, които са необходими за доброто изпълнение на този договор.

т.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** или упълномощени от него физически или юридически лица имат право по всяко време на строителството да посещават обектите, да контролират работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, извършвайки проверка относно качеството, количеството, сроковете за изпълнение и техническите параметри на възложената по настоящия договор работа, съгласно проекта стига с това да не нарушават оперативна му самостоятелност; да изисква и да получава от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по всяко време информация, свързана с обекта, предмета и етапа на изпълнение на дейностите по договора;

т.4. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

т.5. Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен в чл.21 от настоящия договор.

т.6. Да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в рамките на обекта, в резултат на които възникнат:

т.1.Смърт или злополука, на което и да било физическо лице;

т.2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, в и извън обекта, вследствие изпълнение предмета на договора през времетрае на строителството.

Чл.12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

т.1. Да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимата информация или документи за правилното и качествено изпълнение на предмета на настоящия договор;

т.2. Да осигури свободен достъп на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до строителната площадка на обекта, след преминаване на инструктаж на неговите работници;

т.3. Да предаде строителната площадка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (Обр.2) съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.



ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите



Система за управление на околната среда



т.8. Да застрахова и поддържа валидна за целия срок на договора застраховка за професионалната отговорност по чл.171 за проектиране и строителство и следващите от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж-предмет на поръчката или еквивалентна за чуждестранните изпълнители.

т.9. Да изготви ексекутивна документация за обекта, съгласно чл.175 от ЗУТ, след извършване на строително монтажните работи.

т.10. Да предоставя своевременно на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** исканата от него информация, отнасяща се до обекта, предмета и етапа на изпълнение на дейностите по договора;

т.11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.) при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

т.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва одобрения от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа. Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждането на обекта, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

т.13. При изпълнение на строителните и монтажните работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка. След приключване на строителните и монтажните работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

т.14. Изпълнителят се задължава да съхранява надлежно всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва:

- За период от 3 /три/ години след датата на приключване и отчитане на Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“, т.е. поне до декември 2023 г.;

т.15. Да спазва изискванията на Законодателството на Европейската общност и националното законодателство.

т.16. Да спазва изискванията за изпълнение на мерки за информация и публичност, съгласно указанията на Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“.

т.17. Да предоставя на Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“, Сертифициращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори правото да използват свободно и съобразно правомощията си материалите, разработени в изпълнение на Договора.

При изпълнение предмета на поръчката да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, предвидени в Приложение XII от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета и Наръчника за визуална идентичност, публикуван в раздел “Правила изпълнение,“ в официалния сайт на Програма Interreg V – A Румъния-България-<http://www.interregrobg.eu/bg/>;

т.18. Незабавно да докладва на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички възникнали и/или заподозрени и/или доказани случаи на измама и/или нередност. Под „Нередност“ по смисъла на чл.2, т. 36 от Регламент (ЕС) № 1303/ 2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г., следва да се разбира всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица



ISO 14001 - Система за управление на околната среда



нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.

т.19. Да предостави възможност (като допусне, да осигури достъп до местата, където се осъществяват дейности по проекта и присъствие на негов представител за преглед на документи) на представители на контролните, проверяващи и др. органи по проект „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“, ROBG -453. Тези проверки могат да се провеждат в срок до три години след приключването на програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020, както и до приключване на евентуални административни, следствени или съдебни производства;

т.20. Да изпълнява в указания срок всички препоръки и мерки, направени от лицата посочени в т.17 в резултат на направена документална проверка или проверка на място;

т.21. В случай на установена нередност от контролните органи по т.20, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви, ако нередността е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

т.22. Да ползва получената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** търговска и друга информация само за изпълнение на настоящия договор, да пази поверителния характер на факти, обстоятелства и документи, свързани с договора, през периода на изпълнението му и след това. Във връзка с това, освен с предварително писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, нито **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, нито лицата, наети или ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, не могат да съобщават по никакъв повод на което и да е лице или организация поверителна информация, която им е предоставена или която са придобили по друг начин. Освен това, те не могат да използват в ущърб на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** информация, която им е предоставена или са получили в процеса на договора;

Чл.15. (1) При необходимост, за качеството на изпълнените работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** протоколи от акредитирана лаборатория за взети своевременно проби при изпълнение на строителните работи.

Чл.16. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява незабавно за своя сметка некачествено свършената работа, констатирана от лицето/лицата, упражняващи инвеститорски контрол при изпълнение на договора, в рамките на срока на настоящия договор.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да носи гаранционна отговорност за изпълнените от него СМР в сроковете, посочени в Предложението за изпълнение на поръчката, като при констатиране на скрити недостатъци или други дефекти, дължащи се на некачествено изпълнена работа **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги отстрани за собствена сметка, в 15-дневен срок от получаване на писменото известие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора.

Чл.18. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълна отговорност за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност и охрана на труда.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълна отговорност за работата, действията и/или бездействията на посочените от него подизпълнители /в случай, че са посочени такива в офертата му/;

Чл.19. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да прави всичко необходимо за да не допусне повреди или разрушения на инженерната инфраструктура при осъществяване на действията по изпълнение на договора. В случай, че по своя вина причини щети, то възстановяването им е за негова сметка.

(2) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с извършването на строителство са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.20. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да представя протоколи /актове/ за установяване извършването на поръчката и за заплащане на действителните видове строителни и ремонтни работи.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ



ISO 14001 - Система за управление на околната среда



Чл. 21. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от общата стойност на договора без включен ДДС или сумата от **15 647,00**/петнадесет хиляди шестотин четиридесет и седем лева/лв.

(2) Гаранцията за изпълнение се освобождава до 30 (тридесет) календарни дни след приемането на обекта по реда на чл. 2, ал.2 от настоящия договор, без да се дължат лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след получено писмено искане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, парична сума или застраховка, по свой избор.

(4) В случай, че гаранцията се предостави под формата на банкова гаранция или застраховка и срокът ѝ изтече преди окончателното изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава своевременно да я продължи с подходящ срок.

Чл.22.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение в следните случаи:

1. за компенсиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за разходи, направени за отстраняване на констатираните недостатъци, свързани с предмета на договора, както и за вреди;
2. за удържане на неустойки ;
3. при прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
4. за разходи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на недостатъци в строително-монтажните работи, констатирани след датата на завършване.

(2) Извън случаите по чл.32, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора и когато в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд, до окончателното решаване на спора.

VII . ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 23. (1) Гаранционните срокове, приети с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са съобразно действащата Наредба № 2/2003г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите и минималните гаранционни срокове и предложението направено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: 60/5 месеца/години за изпълнените строителни работи. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в поетия гаранционен срок.

(2) Гаранционните срокове текат от деня на подписването на Констативен протокол за установяване годността за приемане на строежа и предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.В срок до 7 дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.


VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ

Чл. 24. При неизпълнение на договора всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство.

Чл. 25. При забава за извършване и предаване на работите по този договор в срока по чл.2, ал.2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1%(нула цяло и един процент) от стойността на договора без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора без ДДС.

Чл. 26. При виновно некачествено или неточно извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и изпълнение, съгласно уговореното, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10% (десет процента) от стойността на некачествено или неточно извършените СМР.

Чл.27 Ако е в забава за плащане съгласно чл.9 от този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и един процент от размера на забавеното



плащане без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора без ДДС.

Чл.28. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в троен размер.

Чл.29. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.30. При прекратяване на работата по независещи от двете страни причини не се дължат неустойки, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на извършените до момента на прекратяване работи, установени със споразумителен протокол.

IX НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 31. „Непреодолима сила” е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора, съгласно чл. 306 от Търговския закон.

Чл. 32. „Непредвидени обстоятелства” са обстоятелствата, възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

Чл. 33. Не са налице „непреодолима сила” и „непредвидени обстоятелства”, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страните или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

Чл. 34. Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, ако то се дължи на „непреодолима сила” и/или на „непредвидени обстоятелства”.

Неизправната страна, която е била в забава към момента на настъпване на непреодолима сила и/или непредвидените обстоятелства, не може да се позове на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства.

Чл. 35.(1) При спиране на строителството в следствие на непреодолима сила, предвидените в чл.2, ал.2 срокове се увеличават със срока на спирането.

(2) За възникването и преустановяването на непреодолимата сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като представи доказателства за това. Спирането на СМР се констатира с акт образец 10.

(3) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по чл.2, ал.2 съответно се удължават, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за спирането.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 36. (1) Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

1. с изтичане на срока на договора, включващ срока на изпълнение на възложеното строителство и гаранционните срокове ;

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие:

а) в случай, че констатира съществени отклонения от офертата, допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

б) при грубо неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на други негови задължения по договора.

в) използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

г) бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

4. по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;



(2) При прекратяването на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената само на успешно завършените строителни работи.

(3) При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, договърът се прекратява с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 37. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор

Чл. 38. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 39. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожността на друга клауза или на договора, като цяло.

Чл. 40. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси неуредени в този договор се прилага действащото българско законодателство, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България.

Чл. 41. (1) Банковите сметки и адреси на Страните по договора са:

На Възложителя :

IBAN: BG13 CREX 9260 3114 7087 01

BIC код: CREXBGS

Банка „Токуда Банк” АД офис

Генерал Тошево

BG 000852633

Адрес за кореспонденция: гр. Генерал Тошево, ул. Васил Априлов №5

Лице за контакт: Ани Начева-гл. спец.стр.техник отдел „ТУСИДЕ”

тел. за контакт: 05731 20 20

факс: 05731 25 05

ел.поща: mail@toshevo.org

На Изпълнителя :

IBAN: BG08 2601 0890 0001 1144 0000

BIC код: чл.2 от ЗЗЛД, Регламент (EE)2016/679

Банка:

клон Добрич

BG BG124567782

Адрес за кореспонденция: гр. Добрич, ул. „Копривщица“ №22

Лице за контакт: Кирчо Дончев

тел. за контакт: 058 602 559

факс: 058 602 292

ел.поща: daga_apostol@b-trust.org

(2) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея данни, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

Този договор се сключи в три еднообразни оригинални екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.



ISO 14001 - Система за управление на околната среда



Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническа спецификация;
2. Предложение за изпълнение на поръчката;
3. Ценово предложение;
4. Количествено-стойностна сметка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ

чл. 2 от 33ЛД, Регламент
Кмет на Община Генерал Грозев

МАРИЯ ВЪРБАНОВА

Гл. счетоводител:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

чл. 2 от 33ЛД, Регламент
(ЕС) 2016/679...

Кирго Апостолов Дочев

/ име и подпис, длъжност /

Гл. счетоводител

Обгласявам:

В. Димитров

чл. 2 от 33ЛД, Регламент
(ЕС) 2016/679

зам.-кмет

В. Мисирев

чл. 2 от 33ЛД, Регламент
(ЕС) 2016/679

нач. отдел

И. Иванов

чл. 2 от 33ЛД, Регламент
(ЕС) 2016/679

Гл. счетоводител



ISO 14001 - Система за управление на околната среда



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ:

Предмета на обществената поръчка включва:

„Реконструкция и обновяване на народно читалище „Отец Паисий - 1897 г. - с. Спасово по проект: „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“, ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923/31.08.2018 г. по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“

• ОПИСАНИЕ И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.

Основен ремонт на съществуваща обществена сграда Народно Читалище "Отец Паисий-1897" в УПИ II кв.27 по плана на село Спасово, Община Генерал Тошев

Решено е да се извърши основен ремонт на съществуваща обществена сграда – Народно читалище "Отец Паисий-1897". Сградата е строена в периода 1956 – 1959 г. и е разположена в центъра на село Спасово.

Народно читалище "Отец Паисий-1897" е културно средище на местното население. Тук се провеждат много представителни прояви, тържества, литературни четения и други културни мероприятия с участието на местни и гостуващи състави.

Сградата е публична общинска собственост на Община Генерал Тошево. Застроената площ е 829,52 кв. м., площта на парцела е 1800 кв. м. и свободната дворна площ е с квадратура от 970,48 кв. м.

• Общо описание на сградата

Сградата се състои от две основни части и две пристройки. Едната част е двуетажна като на първия етаж се намират:

- подхода на Читалището, разположен от югоизток, задигнат с полувкопан сутерен;
- входно антре;
- две, симетрично разположени, обслужващи помещения;
- фойе с вход за зрителната зала;
- приемна зала;
- компютърна зала;
- музейна сбирка;
- кинокабина, която се ползва за склад;
- складово помещение;
- тоалетни;
- стълбище за втория етаж и сутерена;

а на втория етаж:

- малко разпределително антре;
- коридор;
- достъп за балкона на зрителната зала;
- библиотека с книгохранилище и тераса, разположена над входната площадка;
- две канцеларии, една от които за секретар;
- складово помещение;

Другата част от сградата представлява еднопространствен обем и е предназначена за зрителна зала с балкон и сцена с връзка към гримьорните.

Двете пристройки са разположени на източната и западната фасади и са едноетажни. Едната е пристроена към сцената и е предназначена за склад и техническо

помещение с отделен вход. Другата пристройка също има отделен вход с входно антре и стълбище към сутерена, две гримьорни с общо антре, което ги свързва със сцената и голяма мултифункционална зала, която се използва за клуб на пенсионера.

Сградата има частичен сутерен с два входа. Той се състои от голяма зала, разположена под зрителната зала, техническо помещение за котелно, складови помещения, по-малка зала, разположена под входното фоайе и други помощни помещения.

През годините на експлоатация в сградата, по фасадите и покрива са правени текущи ремонти, подменяни са част от дограмите с прозоци от ПВХ профили и врати от алуминиеви профили, извършвани са бояджийски работи, подменяни са окачени тавани и настилки.

Към настоящия момент състоянието на неподменените дограми е лошо, крилата на прозорците са изметнати и не могат да осигурят добра изолация от студ и топлина.

Настилката на стълбите и площадката при входа на Читалището е компрометирана и представлява реална опасност за нещастни инциденти за посетителите.

През годините на експлоатация в сградата, по фасадите и покрива са правени текущи ремонти, подменяни са част от дограмите с прозорци от ПВХ профили и врати от алуминиеви профили, извършвани са бояджийски работи, подменяни са окачени тавани и настилки.

Независимо от горното покривната конструкция е в окаяно състояние, налице са множество течове резултат на пробиви обшивката, провисвания, деформация и пречупване на конструктивни елементи, до степен която последващ частичен ремонт не би решил. Като допълнение покривите на някои от пристройките са съвсем пропаднали. Наложително е цялостно демонтиране на покривната конструкция на цялата сграда и пристройките и изграждането на нова.

Сградата се нуждае от освежаващи фасадни дейности. От гледна точка на ВиК водотвеждането на атмосферните води е амортизирано и трябва да бъде подменено.

Към настоящия момент състоянието на неподменените дограми е лошо, крилата на прозорците са изметнати и не могат да осигурят добра изолация от студ и топлина. Наложителна е смяната на всички несменени дограми.

Пристройките са строени на гредоред които също на места е компрометиран и е наложително да бъде подменен.

Настилката на стълбите и площадката при входа на Читалището е компрометирана и представлява реална опасност за нещастни инциденти за посетителите. Също така не е осигурен достъп съгласно Наредба 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. За целта е наложително изграждането на рампа за достъп и цялостен ремонт на стълбището.

От голямо значение е да бъде ремонтиран компрометиралата част от тротоара по периметъра на североизточната и югоизточната фасади сградата и атмосферните води от водосточните тръби да бъдат отведени далеч от основите на сградата. Към момента те са изпълнени с бетонови плочи които с времето са слегнали по терена и са пропаднали. Покритието на цоклите е изпълнено от каменна облицовка, която към момента е в добро състояние.

Подовото покритие на сцената и зрителната зала е амортизирано и е за подмяна. Стенната облицовка е от панели от пдч също компрометирани от времето и се нуждаят от подмяна.

ЕЛ системата на сградата е морално остаряла и се предвижда да бъде подменена с отговаряща на съвременните изисквания такава. Това касае, както разпределителните табла в сградата така и кабелната разводка, осветление, ключове и контакти. Съответно след изпълнението ще бъде предвидено вътрешно освежаване на засегнатите помещения.

На обекта не функционира ОВК инсталация. Следва да бъде изградена климатизация на помещения с климатици и вентилационна система за залата.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

BG 453

REG V-A Romania-Bulgaria

1. Дейности по част „Архитектурна“ и „Конструктивна“

Покрив

Подпокривното пространство над административната част и залата трябва да бъде почистено от отпадъци събрани се от дейността. Надстройката на стълбището да бъде разрушена. Опасни участъци от гредоредата да бъдат ремонтирани. След което се предвижда цялостно демонтиране на всички покривните слоеве и покривната конструкция. В хода на работа свалените керемиди Мизия следва да бъдат сортирани и годните от тях да бъдат повторно използвани. Монтира се нова покривна конструкция, а на нея довършващи слоеве – конструкция съгласно проект част Конструктивна, OSB платна, хидроизолация (от рециклирани материали), скара, керемиди Мизия (стари допълнени с нови), тенекеджийски работи. Измазват се комините, монтират се нови комински шапки, водотвеждащи елементи (улуци, казанчета, водосточни тръби), мълниезащита.

В пристройката от запад на залата се предвижда почистване на събрани се отпадъци, демонтиране на остатъците от обрушената покривна конструкция. Монтира се нова покривна конструкция, а на нея довършващи слоеве – конструкция съгласно проект част Конструктивна, OSB платна, хидроизолация (от рециклирани материали), скара, керемиди Мизия (стари допълнени с нови), тенекеджийски работи. Измазват се комините, монтират се нови комински шапки, водотвеждащи елементи (улуци, казанчета, водосточни тръби).

Пристройката от изток на залата е компрометирана единствено в зоната на съблекарните затова ще бъде разкрита само тази зона. Предвижда се демонтиране на покривната конструкция и слоеве. Монтира се нова покривна конструкция, а на нея довършващи слоеве – конструкция съгласно проект част Конструктивна, OSB платна, хидроизолация (от рециклирани материали), скара, керемиди Мизия (стари допълнени с нови), тенекеджийски работи. Измазват се комините, монтират се нови комински шапки, водотвеждащи елементи (улуци, казанчета, водосточни тръби).

Фасадни дейности

Предвидените дейности са свързани с поставянето нова дограма и подпрозоречни дъски, нови водосточни тръби, ремонт стрехи и освежаващи дейности – нова минерална мазилка, почистване и импрегниране цокъл. По желание на Възложителя от западната страна на сградата врата ще бъде зазидана, а една пристройка към западната фасада разрушена.

Външни площадкови дейности.

Върху съществуващите стоманобетонени плочи като и извън тях се изгражда нова стоманобетонена настилка с наклони за отвеждане на атмосферните води, завършена с бетонени плочи. От местата на изливане на водата до най-близките зелени площи се изгражда водоотвеждащ улей от бетонени елементи.

На стълбището на главният вход се почиства обрушена мозайка, изливат се стъпала и се завършват с противохлъзгащ гранитогрес за външна употреба.

Изходът на залата се почиства от обрушена мозайка, разбиват се бордовете. Излива се нова циментова настилка. Монтират се парпети.

Вътрешни дейности

Съгласно проект част Конструктивна се демонтират и изграждат наново компрометирани гредореди полага се настилка. Закриват се изкопаните канали за кабелната разводка съгласно част ЕЛ и цялостно се освежават стени и тавани, като се предвижда частична мазилка стени, гипсова шпакловка и цялостно преобоядисване с латекс. Изпълняват се тавани с окачен таван Амстронг. Паркетни подове се циклят и лакират, полира се мозаечна настилка. Подменя се дограма и врати съпроводени със довършителни работи.

Вътрешни дейности (зала и сцена)

Седалките се демонтират и се изнасят на склад в рамките на обекта, демонтира се пдч обшивката на залата, като се запазва дървесната обшивка на „цокъла“ на залата. Изгражда се нова облицовка стени от пожароустойчиви гипсокартонени плоскости на конструкция, шпакловка и боядисване, таваните се шпакловат и боядисват. Изграждат се

гипсокартонени куфари за закриване на ОВК инсталация с отвори с вентилационни решетки. Новата конструкция на тавана над сцената се закрива с пожароустойчив гипсокартон на конструкцията, шпакловка и боядисване. Пренареждат компрометираните участъци, цикли и лакира паркета на залата и душамето на сцената. Почистват се и се лакират с пожароустойчив лак дървени панели. Подменя се дограма и врати. Монтират се нови седалки с което общият брой места в залата става 198.

Изгражда се удължаване на сцената с дървена конструкция завършена с душаме за закриване на ОВК инсталация. Демонтират се и се монтират нови стълбички към сцената, цикли се и се лакира. Освежаващи бояджийски дейности по стени и тавани.

В помещението западно от сцената се обособява машинно помещение с разделяне на стаята с гипсокартонена стена, полага се нова настилка душаме и окачен таван Амстронг, гипсови шпакловки и бояджийски работи.

Необходимите санитарни възли за зрителната зала ще бъдат устроени на следващ етап при ремонта на полуподземния етаж.

Достъпна среда

Сградата предмет на настоящият проект е функционално предназначена да поема разнородни културно обществени дейности в това число: компютърна зала, зала за събирания, музейна експозиция, зрителна зала, пенсионерски клуб, библиотека. Обектът на настоящият проект представлява сграда с два надземни етажа и един приземен (неизползваем). Достъпна среда се осигурява на етаж 1, като достъп до библиотеката на ет.2 се осигурява дистанцирано с помощта на библиотечните служители.

В проекта се предвижда изграждането на рампа на изхода на залата. На нивото е осигурена тоалетна за инвалиди.

1.2. Дейности по част „Електро“

От ГРТ се захранват следните под табла : Тс /сцена/ , Тк /климатизация/ Т2ет /етаж/ ,Таблата ГРТ , Тс , Тк са метални шкафове с врата за вграждане в ниша в стената , с вход и изводи отгоре и TNS система за заземяване.

Таблото Т2ет е модулно тип "Mini Pragma" - 18 модула с врата , за монтаж в ниша в стената и TNS система за заземяване. То е изработено от самогасящ се изолационен материал и не представлява риск от самозапалване, при повишаване на температурата,най-често поради разхлабена клемна връзка прекъсвач-проводник. Степен на защита е IP40.

Контактните излази се защитават с автоматични прекъсвачи за претоварване и ток на к.с. и с общ ID товаров прекъсвач с монофазна дефектнотокова защита. Бойлерите са на отделни токови излази и се защитават с автоматични прекъсвачи с вградена дефектнотокова защита с моментално действие тип "DPN-N Vigi". Силовите консуматори и осветлението се защитават с автоматични прекъсвачи .

Всички консуматори се захранват с три или пет проводна проводна TNS система. Чувствителността на дефектнотоковата защита е 30mA и осигурява защита при директен допир.

Ел. инсталацията в обекта е за вграждане със съответната ел. арматура.

Захранването от ГРТ на всички под табла , външните тела на климатиците е с пров.СВТ в предпазна гофрирана трудногорима PVC тр. монтирана над окачен таван или вградена в замазката на стената като участъците през зрителната зала се изстеглят в мет. гофр. тр. с PVC покритие.

Всички ел. инсталации които преминават под подиума на сцената и във зрителната зала са със пров. СВТ в мет. гофр. тр. с PVC покритие.

Захранването на всички технологични съоръжения за климатизацията е от Тк на отделни токови кръгове с пров. СВТ открито по стена на скоби или в предпазна гофрирана метална тръба с PVC покритие, монтирана в замазката на пода.

Ел. инсталацията за осветлението и контактите е за вграден монтаж със пров. ПВ в предпазна гофрирана трудногорима PVC тр. положена над окачен таван или в замазката на стените а за осветлението на фойето с пров. СВТ в кабелен канал открито по таван. Ел. арматурата е за вграден монтаж . Осветлението е с LED осветители.

За сградата се предвижда евакуационно и аварийно осветление. Захранването на осветителите за евакуационното и аварийно осв. става от т.к. в ел. таблата преди главния прекъсвач. Евакуационните осветители са с вградени акумолатори и при отпадане на напрежението се включват автоматично. Осветлението отговаря на санитарно-хигиенните норми по БДС EN 12464-1.

Всички лампените излази са с пров. ПВ 3x1,5mm² в гофр. PVC стр. Ø16mm или с пров. CBT 3x1,5mm² в мет. гофр. тр. с PVC покритие Ø16mm. Всички контактни излази за общо ползване се захранват с пров. ПВ 3 x 4mm² в PVC стр. Ø25mm, като отклонението до всеки контакт е с пров. ПВ 3x2,5mm² в гофр. PVC стр. Ø25mm. Контактите на твърда връзка за сценичните прожектори се захранват с пров. CBT 3x2,5mm² в мет. гофр. тр. с PVC покритие Ø26mm.

Контактите с неозначена височина ще се монтират на $h = 0,4\text{m}$.

Съгласно таблица 4 от Наредба 4 от 22.12.2010 г. За мълниезащита на сгради, външни съоразения и открити пространства, сградата попада в III-та категория на мълниезащита с тип на мълниезащитна зона „Б“.

Защитата от преки попадение на мълнии върху сградата, ще се осъществи с мълниеприемник с изпреварващо действие 1бр. монтиран на стоманена мачта с височина $H=2\text{m}$ на билото на скатния покрив. Начинът за монтаж на МИД към носещата мачта да се извърши съгласно „Ръководство за монтаж на МИД“ с $\Delta T=40\text{mкс}$ на фирмата доставчик. За мълниезащитната инсталация се предвиждат 2 бр. отводи които се свързват към заземители. За отводите се предвижда свързването им с LT ламарината на покрива. Отводите ще са с пров. AlMgSi0.5 Ø8mm монтиран на дистанционери /държачи/ по покрива и върху фасадата сградата, като на височина 1,50m от кота $\pm 0,00\text{m}$ се оформя ревизионна кутия за монтаж на прав съединител за връзка със заземителите. Заземителите се състоят от 2бр. цинковани стоманени тръби с размери: Ø20mm; L-1.5m, свързани помежду си и към токоотвода с поц. стоманена шина 40/4mm. Импулсно съпротивление на заземителите е $R_z < 20 \Omega$.

За изравняване на потенциалите и защитата от индуктирани пренапрежения се изтегля заземителен контур от поц. шина 40/4mm положена в изкоп 0,4/0,5m на 1m от фундамента, свързващ заземлението на мълниезащитата и заземлението на ГРТ.

1.3 Дейности по част „Отопление, вентилация и климатизация“

1.Отопление.

В сградата няма възможност за изграждане на централна отоплителна и климатична инсталация по тази причина се предвижда отоплението и климатизацията да се осъществят с отделни климатични системи.

В помещение 16 Портнер, пом. 20 Фоайе и пом. 22 Кабина кинооператор е предвидено отоплението и климатизацията да се извършва с термopомпа въздух-въздух, мултисплит система с хладилен агент фреон R410A, с едно външно тяло, едно вътрешно тяло в пом. 16, две вътрешни тела в пом. 20 Фоайе и едно вътрешно тяло в пом. 22 Кабина кинооператор.

В помещение 23 Зрителна зала, са предвидени две термopомпи въздух-въздух с хладилен агент фреон R410A с по едно външно тяло и едно вътрешно тяло.

В помещение 24 Сцена, са предвидени две термopомпи въздух-въздух с хладилен агент фреон R410A с по едно външно тяло и едно вътрешно тяло.

В помещение 27 и 28 Гримборни са предвидени отоплението и климатизацията да се извършва с термopомпа въздух-въздух, мултисплит система с едно външно тяло и по едно вътрешно тяло.

В помещение 39 Секретар е предвидена термopомпа въздух-въздух с хладилен агент фреон R410A с едно външно тяло и едно вътрешно тяло.

В помещение 44 Приемна зала е предвидена термopомпа въздух-въздух с хладилен агент фреон R410A с едно външно тяло и едно вътрешно тяло.

Всички тръбни връзки между външните и вътрешните тела на термopомпите са изпълнени с медни тръби, топлинно изолирани с изолация K-flex с дебелина 9mm и общо изолирани, заедно с свързващия кабел, с изолационна лента против нараняване.

2. Вентилация

2.1. Вентилация Зрителна зала

В Зрителна зала е изпълнена механична приточно-смукателна общообменна вентилация със засмукване на пресен въздух през мрежена решетка, монтирана на западната (запад-северозапад) фасада на западната едноетажна пристройка на сградата на кота долен ръб 2m, над прилежащия терен и изхвърляне на отработения въздух на кота +4,23 над покрива на пристройката. Пресния въздух се обработва:

- пречиства се през въздушен филтър, стандартно изпълнение G4, но може при поръчка да бъде заменен с въздушен филтър F7;

- подгрява се при опасност от заскрежаване през предварителен калорифер;

- подгрява или охлажда през рекуперативен топлообменник с ефективност $78 \div 85\%$;

- подгрява се при нужда през допълнителен калорифер;

Така обработения въздух се подава пред сцената през 6бр. мрежени решетки, скрити с декоративни решетки със скорост $0,11 \div 0,15 \text{ m/s}$.

Засмукването на отработения въздух е от задната страна на залата:

- на кота +2,5m през мрежена решетка 6000/300, скрита с декоративни решетка със скорост $0,35 \text{ m/s}$;

- на кота +5,75m, над балкона на залата, през две мрежени решетки 2500/200, скрити с обща декоративна решетка със скорост $0,15 \div 0,18 \text{ m/s}$;

2.2. Вентилация сцена

За сцената е предвидена смукателна общообменна вентилация, реализирана с един осов вентилатор, монтиран на северната фасада на кота +8,00m., който ще се включва при нужда ръчно, предимно през летния сезон и ще осигурява трикратен обмен на въздуха в помещението. Компенсирането през летния сезон се извършва през отваряеми прозорци и врати, а през зимния сезон – през залата, в която е осигурено надналягане.

1.4 Дейности по част „ВиК ”

Съществуващата вътрешната канализация в сутерена се запазва, като се доукрепи. Съществуващата външна канализация и изгребната шахта са в експлоатационна годност. Отвеждането на дъждовните води от покрива е предвидено да се изпълни от окачени дъждоприемни улуци, казанчета и външни водосточни тръби от поцинкована ламарина диаметри и дължини по проекта. Дъждовните води от покрива и пространството около сградата е предвидено да се отведат по терена, посредством наклоните на съществуващата вертикална планировка

1.5. Дейности по част пожароизвестяване

Централата да притежава следните характеристики:

Интерактивна пожароизвестителна централа предназначена за работа с конвенционални автоматични и ръчни пожароизвестители. Централата да управлява конвенционални изпълнителни и входно-изходни устройства, свързани към пожароизвестителните контури. Конвенционалните входно-изходни и изпълнителни устройства да могат да бъдат захранени от пожароизвестителен или от силов контур.

Минимални Технически характеристики:

Физическа конфигурация

- 4 пожароизвестителни контура

- 1 силов контур

- 2 контролируеми изхода

- 1 релеен изход за пожар

- 1 програмируем релеен изход за пожар 1ва фаза и/или 2ра фаза

- 1 релеен изход за повреди

- Максимална брой пожароизвестители в зона: 60

- Минимален брой пожароизвестители в контур: 120

- Вид на свързващата линия: двупроводна екранирана

- Вид на свързващата линия: двупроводна

- Контролируеми изходи: 2 бр. – Тип: потенциални

Релеен изход за пожар: 1 бр. – Тип: безпотенциални, превключващи
Релеен програмируем изход за пожар: 1 бр. – Тип: безпотенциални, превключващи
Релеен изход за повреда: 1 бр. – Тип: безпотенциални, превключващи

Индикации на регистрираните събития

- Звукова: вграден звуков сигнализатор
- Светлинна: светодиодна
- Текстова: течнокристален графичен дисплей

Захранване на външни устройства

- Напрежение: $(24 \pm 5)V$
- Максимален ток (включително тока на контролируемите изходи и силовия контур): 5A

Системата да има следните технически характеристики:

Основни режими на централата: „работа“ и „проверка“. Времевите режими да са „ден“ и „нощ“.

Централата да отговаря на изискванията на европейска норма EN54 и притежава сертификат за приложение в Р. България.

За бързото и сигурно алармиране при възникване на пожар се предвижда звукова и светлинна сигнализация.

Предвидени са конвенционални автоматични оптично-димни и ръчни пожароизвестители.

Автоматичните оптично - димни пожароизвестители

Ръчните пожароизвестители

Сирените

Технически характеристики на пожароизвестител оптично-димен

Пожароизвестител оптично-димен със самокомпенсация на замърсяването, защитен алгоритъм срещу насекоми, сигнализация за необходимост от почистване на камерата, заключване.

- | | |
|--------------------------|---|
| - оперативна температура | -10° C до 55° C |
| - чувствителност | в съгласно EN54-7 |
| - степен на защита | IP43 |
| - начин на монтаж | Чрез основи |
| - защитена площ | кръг с диаметър 15 м, при височина 11 м |
| - клеми | - сечение 0,8-2,5 мм ² |
| - оперативна температура | - -10° C до +55° C |
| - чувствителност | в съгласно EN54-5 клас A2R или BR |

Технически характеристики на пожароизвестител ръчен

- | | |
|----------------------------|--|
| - Работно напрежение | -от 10V до 30 V DC |
| - Ток в алармено състояние | -(20±5) mA при напрежение 22,5 V |
| - клеми | - за проводници със сечение от 0,35мм ² до 1мм ² |
| - оперативна температура | - -20° C до +60° C |
| - степен на защита | IP43 |
| - Устойчивост на влага | -(92±3)% при 25° C |

Технически изисквания

- Токозахранването се предвижда на отделен самостоятелен токов кръг от ГРТ.
- Кабелите използвани за контурите на пожароизвестителната система и звуково - светлинните сигнализатори са J-Y(L)Y 2 x 0,5 мм² и се полагат в не горим PVC кабелни канали 30/25мм открито по стена или таван. Екранизационната оплетка на контролните пожароизвестителни линии да се съедини електрически по цялата дължина.
- Полагането на кабелите да се извърши на разстояние от силови и осветителни, не по-малко от 0.2м
- Автоматичните пожароизвестители да се монтират на тавана на разстояние не по-малко от 0.3м от осветителни тела.
- Ръчните пожароизвестители да се монтират на стената на височина 1,4 м от пода.
- Централата да се монтира на стената на височина 1.6 м от пода на помещението.

- След монтажа да се извърши първоначална проверка.
- След първоначалните изпитания да се проведат 72 часови проби с назначена комисия от възложителя.

2. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Изпълнението на строително – монтажните работи (СМР) е съгласно разработени проект.

Участникът трябва да създаде организация за изпълнение на СМР, която отразява в съставенлинеен график.

Участникът следва да докаже възможността си за обезпечаване на необходимата организация за изпълнение на СМР.

Линейният график включва:

- Начало и край на СМР (посочени в условни дати, напр. ден 1, ден 2, ден 3.);
- Срокове за извършване на отделните СМР;
- Срокове за лабораторни изпитвания и проби (където се налага).

Изисквания към изпълнението на строително-монтажните работи:

Участникът, избран за изпълнител, е длъжен да спазва посочените операции в проекта, във всички части.

Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени в настоящите технически спецификации, избраният за изпълнител участник задължително уведомява писмено възложителя и иска неговото писмено съгласуване.

Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд:

По изпълнението на договора Изпълнителят трябва постоянно да се придържа към българските нормативи за безопасност и здраве.

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.

Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа. Възложителят, чрез Консултанта изпълняващ строителен надзор, ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изпълнителят е отговорен за безопасното протичане на работите. Той трябва да гарантира, че всички операции протичат безопасно и че лицата, отговорни за следене на безопасността, вършат работата си, по най-добрия начин.

Изисквания за опазване на околната среда:

От изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както и да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за опазване на околната среда.

Използваната механизация да е осигурена срещу изтичане на масла и горива, да е пожарообезопасена.

Да не се допускат ремонтни работи на използваната механизация, които биха довели

до замърсяване на почвите. Отпадъците от почистването на строителната площадка да се извозват на определените за това места.

Изисквания и съставяне на актове и протоколи:

Изпълнителят е задължен да извърши всички СМР в съответствие с изискванията на нормативната уредба. Да бъдат спазени всички български стандарти и еквивалентни такива, приравнени и въвеждащи европейски и международни технически еталони в строителството.

Почистване на строителната площадка:

След приключване на строителните и монтажните работи и преди организиране на процедура за установяване годността на строежа, строителната площадка трябва да бъде изчистена и околното пространство възстановено.

Контрол:

Контролът на обектите ще се упражнява от Независим строителен контрол (Консултант), който ще упражнява изисквания се от ЗУТ непрекъснат строителен надзор по време на строителството. Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектира работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качество на изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитвания. Приемането на работите ще се извършва с подписването от представители на Възложителя, Изпълнителя и Консултанта по строителен надзор на констативни протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Окончателното приемане на строителните работи ще се извърши след подписване на акт образец 15.

При изпълнение на строителството да се спазват следните нормативни актове:

- Закон за устройство на територията
- Наредба № Из – 1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр.96 от 4.12.-2009г., в сила от 5.06.2010 г., изм. и доп. ДВ, бр. 2 от 8 януари 2016 г.)
- ПИПСМР, касаещи изпълнението на строежа
- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти;
- Наредба №2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
- Наредба №7 от 1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване.

Екзекутивна документация:

Задължение на Изпълнителя е след завършване на строително монтажните работи да изготви екзекутивна документация, съгласно чл.175 от ЗУТ

Приемане на изпълнените работи:

Предаването и приемането на извършените СМР, предмет на настоящата поръчка, ще се удостоверява със съставянето на Протокол за приемане на извършени СМР (по образец), съгласно условията на Договора.

След окончателното приключване на СМР, консултантът, упражняващ строителен

надзор, изготвя окончателен доклад.

Охрана на строителната площадка:

Изпълнителят се задължава да осигури охрана на строителната площадка по време на изпълнението на СМР.

Техническите изисквания към строителните продукти:

Влаганите строителни продукти трябва да отговарят на изискванията на чл. 169а от Закона за устройство на територията, да са придружени с Декларация за съответствие; да са съобразени с изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 5.2.2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България, да изпълняват предвиденото в техническите спецификации, както и да осигуряват носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на конструкцията, пожарна безопасност, опазване на здравето на работещи и обитавачи, опазване на околната среда и безопасна експлоатация.

Не се допуска използването на материали, различни от предвидените, без изричното съгласие на Възложителя и представянето на документи, доказващи качество, равно или по-добро от предвиденото.

Доставка на оборудване, потребляващо енергия, свързано с изпълнение на енергоспестяващи мерки в сгради трябва да бъде придружено с документи, изискващи се от наредба на МС за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси.

Доставката на всички строителни продукти (материали, елементи, изделия, комплекти, и др.) предварително се съгласуват с Възложителя и с Консултанта.

3. ДРУГИ МЕРКИ

Отстраняване на дефекти и гаранционни срокове:

Изпълнителят е длъжен да отстрани всички констатиран дефекти, недостатъци и забележки, в съответствие с условията на договора. Процесите на съобщаване и отстраняване на дефектите са регулирани в условията на Договора за изпълнение на обществената поръчка.

Гаранционният срок започва да тече след датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

Гаранционните срокове на обекта да бъдат съобразени с определените минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти в чл.20, ал.4 от наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България.

Участниците могат да предложат гаранционни срокове по-дълги от предвидените в горепосочената наредба, но не повече от 2 (два) пъти минималният срок, предвиден в чл.20, ал.4 от Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България.

За всеки конкретно посочен в настоящата техническа спецификация стандарт, спецификация, техническо одобрение или друга техническа референция, Възложителят приема и еквивалентни такива. За всеки посочен в настоящата техническа спецификация конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, Възложителят приема и еквивалентни такива.

Неразделна част от техническата спецификация са работните проекти.

Изготв. чл.2 от ЗЗЛД, Регламент
(ЕС) 2016/679
А.Начева – гл.спец. стр.техник



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От: "Дъга-Апостол" ЕООД
с адрес: гр.Добрич, ул. "Копревщица" № 22, п.к. 9300, БУЛСТАТ / ЕИК: 124567782,
представявано от Кирчо Апостолов Дончев, ЕГН ^{чл.2 от 33ЛД, Регламент} (ЕО) 2016/679 за качеството на Управител

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **„Реконструкция и обновяване на народно читалище „Отец Паусий - 1897 г. - с. Спасово по проект: „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“, ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923/31.08.2018 г. по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“**,

1. Предлагаме да изпълним поръчката качествено и добросъвестно, в пълен обем на описаните дейности в количествените сметки и техническите спецификации на Възложителя.

2. Срок за изпълнение на видовете СМР, предмет на обществената поръчка е **60** календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж (обр.2) до датата на подписване на Констативен акт, обр.15 (без забележки)

3. Гаранционните срокове за изпълнените от нас видове работи на поръчката, са както следва: **60 месеца /5 години**.

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

4. Гаранционни срокове за изпълнените строително - монтажни работи започват да текат от деня, следващ деня на окончателното приемане на обекта/ите съгласно договора и не могат да бъдат по-кратки от законоустановените, съобразно изискванията на чл.20, ал.4 от НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

5. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти“, приета с ПМС №235/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба.

6. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническите спецификации;

7. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

Към настоящото предложение **прилагам/не прилагам** /вярното се подчертава/ декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП.

Приложение: Приложение 1 - „Линиен график за изпълнение на поръчката“
(свободен формат по преценка на участника), който включва:



чл.2 от 33ЛД, Регламент
(ЕО) 2016/679

чл.2 от 33ЛД, Регламент
(ЕО) 2016/679

чл.2 от 33ЛД, Регламент
(ЕО) 2016/679

- а. Начало и край на СМР (посочени в условни дати: напр. ден 1, ден 2, ден 3.....);
б. Срокове за завършване на отделните СМР;
в. Срокове за изпитвания и проби (когато е необходимо);

Линейният график е необходимо да отразява технологичната последователност на различните видове СМР и да предвижда необходимото технологично време за качествено изпълнение на съответните видове СМР. Сроковете предвидени в линейния график трябва да съответстват на сроковете за изпълнение на поръчката, предложени от съответния участник.

Важно!

Предложението за изпълнение на поръчката следва да гарантира качествено изпълнение на поръчката съгласно изискванията на възложителя, посочени в документацията за поръчката.

Участник, който е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което не съответства на изискванията на възложителя, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Дата: 13.12.2019 г.

чл.2 от 33ЛД, Регламент
(ЕС) 2016/679



(подпис на лицето, представляващо участника)

Кирчо Апостолов Дончев


(име и фамилия на лицето, представляващо участника)

Управител

(качество на лицето, представляващо участника)

«Дъга-Апостол» ЕООД

(наименование на участника)



чл.2 от 33ЛД, Регламент
(ЕС) 2016/679

чл.2 от 33ЛД, Регламент
(ЕС) 2016/679

чл.2 от 33ЛД, Регламент
(ЕС) 2016/679



Област: Оперативен план на съвместната област между страните Народно
Чугариде "Опер. Планов-1897" в УПИ II кв. 27 по глава на село
Село: Община Гюргево Тополе

ЛИСТЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

№	Наименование на дейността	Месец	Календарно период	Времетрае на дейността в дни	Дан на започване на работата	Дан на завършване на работата	Брой работни дни
1	Изготвяне на дейността - 1 м. кв.	1	1	1	1	1	1
2	Изготвяне на дейността - 2 м. кв.	2	2	2	2	2	2
3	Изготвяне на дейността - 3 м. кв.	3	3	3	3	3	3
4	Изготвяне на дейността - 4 м. кв.	4	4	4	4	4	4
5	Изготвяне на дейността - 5 м. кв.	5	5	5	5	5	5
6	Изготвяне на дейността - 6 м. кв.	6	6	6	6	6	6
7	Изготвяне на дейността - 7 м. кв.	7	7	7	7	7	7
8	Изготвяне на дейността - 8 м. кв.	8	8	8	8	8	8
9	Изготвяне на дейността - 9 м. кв.	9	9	9	9	9	9
10	Изготвяне на дейността - 10 м. кв.	10	10	10	10	10	10
11	Изготвяне на дейността - 11 м. кв.	11	11	11	11	11	11
12	Изготвяне на дейността - 12 м. кв.	12	12	12	12	12	12
13	Изготвяне на дейността - 13 м. кв.	13	13	13	13	13	13
14	Изготвяне на дейността - 14 м. кв.	14	14	14	14	14	14
15	Изготвяне на дейността - 15 м. кв.	15	15	15	15	15	15
16	Изготвяне на дейността - 16 м. кв.	16	16	16	16	16	16
17	Изготвяне на дейността - 17 м. кв.	17	17	17	17	17	17
18	Изготвяне на дейността - 18 м. кв.	18	18	18	18	18	18
19	Изготвяне на дейността - 19 м. кв.	19	19	19	19	19	19
20	Изготвяне на дейността - 20 м. кв.	20	20	20	20	20	20
21	Изготвяне на дейността - 21 м. кв.	21	21	21	21	21	21
22	Изготвяне на дейността - 22 м. кв.	22	22	22	22	22	22
23	Изготвяне на дейността - 23 м. кв.	23	23	23	23	23	23
24	Изготвяне на дейността - 24 м. кв.	24	24	24	24	24	24
25	Изготвяне на дейността - 25 м. кв.	25	25	25	25	25	25
26	Изготвяне на дейността - 26 м. кв.	26	26	26	26	26	26
27	Изготвяне на дейността - 27 м. кв.	27	27	27	27	27	27
28	Изготвяне на дейността - 28 м. кв.	28	28	28	28	28	28
29	Изготвяне на дейността - 29 м. кв.	29	29	29	29	29	29
30	Изготвяне на дейността - 30 м. кв.	30	30	30	30	30	30
31	Изготвяне на дейността - 31 м. кв.	31	31	31	31	31	31
32	Изготвяне на дейността - 32 м. кв.	32	32	32	32	32	32
33	Изготвяне на дейността - 33 м. кв.	33	33	33	33	33	33
34	Изготвяне на дейността - 34 м. кв.	34	34	34	34	34	34
35	Изготвяне на дейността - 35 м. кв.	35	35	35	35	35	35
36	Изготвяне на дейността - 36 м. кв.	36	36	36	36	36	36
37	Изготвяне на дейността - 37 м. кв.	37	37	37	37	37	37
38	Изготвяне на дейността - 38 м. кв.	38	38	38	38	38	38
39	Изготвяне на дейността - 39 м. кв.	39	39	39	39	39	39
40	Изготвяне на дейността - 40 м. кв.	40	40	40	40	40	40
41	Изготвяне на дейността - 41 м. кв.	41	41	41	41	41	41
42	Изготвяне на дейността - 42 м. кв.	42	42	42	42	42	42
43	Изготвяне на дейността - 43 м. кв.	43	43	43	43	43	43
44	Изготвяне на дейността - 44 м. кв.	44	44	44	44	44	44
45	Изготвяне на дейността - 45 м. кв.	45	45	45	45	45	45
46	Изготвяне на дейността - 46 м. кв.	46	46	46	46	46	46
47	Изготвяне на дейността - 47 м. кв.	47	47	47	47	47	47
48	Изготвяне на дейността - 48 м. кв.	48	48	48	48	48	48
49	Изготвяне на дейността - 49 м. кв.	49	49	49	49	49	49
50	Изготвяне на дейността - 50 м. кв.	50	50	50	50	50	50

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от: „Дъга-Апостол“ ЕООД

с адрес: гр.Добрич,ул.Копривщица“ № 22,п.к. 9300, БУЛСТАТ / ЕИК: 124567782,
представявано от Кирчо Апостолов Дончев, ~~БГН~~ 33ЛД, Регламент, в качеството на Управител;
(ЕС) 2016/679

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение предмета на обявената от Вас обществена поръчка: **„Реконструкция и обновяване на народно читалище „Отец Паисий - 1897 г. - с. Спасово по проект: „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“, ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923/31.08.2018 г. по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“** и предлагаме да изпълним поръчката, съгласно документацията за участие при следните финансови условия:

1. Общата цена за изпълнение на всички дейности е: **312940,00 лв.**, (словом триста дванадесет хиляди деветстотин и четиридесет лв.) **без ДДС** или **375528,00 лв.** (словом триста седемдесет и пет хиляди петстотин двадесет и осем лв.) с включен ДДС.

Предложената цена е определена съгласно приложената Количествено-стойностна сметка и при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

2. За допълнителни видове СМР/появили се непредвидено в процеса на работа и належащи да се изпълнят/, невключени в количествената сметка, за които няма единични (посочени в количествено-стойностната сметка) цени, ще се заплащат по анализни цени, формирани на база УНС, ТНС и СЕК и по техникo – икономическите показатели, както следва:

- часова ставка – 4,80 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд – 90 %;
- допълнителни разходи върху механизация – 30 %;
- доставно-складови разходи върху цени на материали – 8 %;
- печалба – 7 %.

Допълнителните видове СМР са за сметка на друг вид работа посочена в КСС, след уточняване предварително с лицето, което упражнява инвеститорски контрол, без да се променя общата предложена цена по офертата.

3. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените работи, съгласно сроковете и условията, определени в договора и съгласно действащата нормативна уредба в областта на строителството.

4. При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на **5 %** от стойността му, без ДДС./за конкретната ОП./

5. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.



чл.2 от 33ЛД, Регламент
(ЕС) 2016/679


чл.2 от 33ЛД, Регламент
(ЕС) 2016/679

чл.2 от 33ЛД, Регламент
(ЕС) 2016/679

Приложение:

1. Количественно-стойностна сметка;
2. Подписани и подпечатани анализи на всички офертни единични цени, съобразени с нормите и номенклатурата на СЕК, УСН, ТНС и нормативната уредба в страната.

Дата	13/ 12 / 2019 г.
Име и фамилия	Кирчо Апостолов Дончев
Подпис на упълномощеното лице	
Длъжност	Управител чл.2 от ЗЗЛД, Регламент (ЕС) 2016/679
Наименование на участника	„Дъга-Апостол“ ЕООД



чл.2 от ЗЗЛД, Регламент
(ЕС) 2016/679

чл.2 от ЗЗЛД, Регламент
(ЕС) 2016/679

чл.2 от ЗЗЛД, Регламент
(ЕС) 2016/679

приложение 4

Обект: Основен ремонт на съществуваща обществена сграда Народно Читалище "Отец Паисий-1897" в УПИ II кв.27 по плана на село Спасово, Община Генерал Тошево.

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Вид СМР	мярка	Количество	ед.цена	обща стойност
Част архитектурна					
I. Вътрешни СМР					
Демонтажни и подготвителни дейности					
1	Демонтаж врати, включително каса	бр	30,00	8,00	240,00
2	Почистване повърхности от стари компрометиран бои и мазилки	м2	1069,13	1,00	1069,13
	СМР				0,00
3	Доставка и монтаж на нови интериорни врати PVC (съгласно спецификация)	м2	67,94	110,00	7473,40
4	Обръщане отвори с гипсокартон на лепило, вкл. ъглови ланси	м	420,84	9,34	3930,65
5	Изкърпване мазилка по стени и тавани	м2	58,73	12,00	704,76
6	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	537,13	7,10	3813,62
7	Латекс по стени и тавани две ръце, вкл. грунд	м2	990,67	4,80	4755,22
8	Почистване и полиране на мозаечна настилка	м2	183,39	6,00	1100,34
9	Пренареждане/ремонт паркет (вкл. до 5% нов), циклене, лакиране	м2	269,48	20,00	5389,60
10	Окачен таван Амстронг	м2	264,67	24,00	6352,08
Други					
11	Демонтаж дървена дограма	м2	10,33	5,27	54,44
12	Доставка и монтаж нова PVC дограма	м2	10,33	110,00	1136,30
13	Блажна боя	м2	82,34	5,20	428,17
14	Настилка ламинат	м2	26,11	20,95	547,00
15	Первази ламинат	м	29,20	4,00	116,80
16	Вътрешни подпрозоречни дъски	м	0,80	12,00	9,60
17	Доставка и монтаж на подвижна ръкохватка WC във връзка с достъп среда	бр	1,00	167,38	167,38
18	Зазиждане отвор с Итонг	м3	2,07	160,00	331,20
19	Настилка екстериорен гранитогрес вкл. челна лансна	м2	4,09	48,00	196,32
20	Преходна лансна	м	14,25	8,50	121,13
II. Зрителна зала, сцена и входно помещение					
Зала зрители (помещение 23)					
Демонтажни и подготвителни работи					
1	Демонтаж седалки, пренос до временен склад в рамките на обекта	бр	294,00	3,00	882,00
2	Демонтаж облицовка от плоскости ПДЧ	м2	136,97	2,00	273,94
3	Монтаж и демонтаж на интериорно скеле	м3	520,00	3,89	2022,80
4	Доставка и монтаж на облицовка пожароустойчив гипсокартон на конструкция	м2	136,97	30,00	4109,10

5	Обръщане на отвори с пожароустойчив гипсокартон на лепило, вкл. ъглов профил	м	89,60	12,00	1075,20
6	Изграждане куфар от пожароустойчив гипсокартон за закриване на ОВК инсталация	м2	19,00	32,00	608,00
7	Инсталационни решетки бели пластмасови с обща площ	м2	3,00	10,00	30,00
8	Изкърпване мазилка по стени и тавани	м2	16,52	12,00	198,24
9	Гипсова шпакловка	м2	495,28	7,10	3516,49
10	Латекс по стени и тавани (бял)	м2	324,14	4,80	1555,87
11	Латекс по стени и тавани цветен	м2	171,14	4,80	821,47
12	Лакиране на дървена облицовка с негорим лак	м2	76,09	5,72	435,23
13	Демонтаж ъглови первази	м	79,40	1,80	142,92
14	Монтаж нови ъглови первази	м	79,40	4,00	317,60
15	Пренареждане/ремонт паркет (вкл. до 5% нов), циклене, лакиране с негорим лак	м2	197,03	20,00	3940,60
16	Доставка и монтаж тапицирани столове за зала, негорима дамазка и подлакътници	бр	294,00	25,00	7350,00
Сцена и закулисите (помещение 24)					
17	Демонтаж дървени стълбички към сцена	бр	2,00	14,64	29,28
18	Изграждане на дървена стълбичка към сцена h=80cm	бр	2,00	100,02	200,04
19	Демонтаж дървени панели от челото на сцената	м2	6,55	4,39	28,75
20	Изграждане на дървена конструкция за удължаване на сцената (обем на готовата конструкция)	м3	1,50	350,00	525,00
21	Доставка и монтаж ново дюшае 4.5cm вкл. циклене и лакиране	м2	121,00	60,09	7270,89
22	Доставка и монтаж декоративна дървена решетка на чело на сцената (за ОВК инсталация)	м2	3,00	45,00	135,00
23	Доставка и монтаж на нови панели за чело на сцената и новата част	м2	6,50	45,00	292,50
24	Демонтаж старо дюшае	м2	119,00	2,44	290,36
25	Монтаж нови ъглови первази	м	40,00	4,00	160,00
26	Затваряне покривна конструкция с пожароустойчив гипсокарто на конструкция	м2	165,67	32,00	5301,44
27	Демонтаж интериорна врата (заковани дървесни панели)	бр	1,00	8,00	8,00
28	Доставка и монтаж интериорна врата PVC	м2	4,68	110,00	514,80
29	Обръщане отвори с гипсокартон на лепило, вкл. ъглови лайсни	м	12,35	9,34	115,35
30	Мазилка по стени и тавани	м2	20,30	12,00	243,60
31	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	572,86	7,10	4067,31
32	Латекс по стени и тавани	м2	572,86	4,80	2749,73
Входно помещение и техническо помещение (помещение 25)					
33	Изграждане на подови и тавански конструкции съгласно проект част Конструктивна	м3	2,80	508,34	1423,35

34	Доставка и полагане на бетон клас B20 за 10 см. армирана бетонова настилка	м2	28,10	22,00	618,20
35	Изработка и монтаж армировка	кг	180,00	2,00	360,00
36	Изравнителна циментова замазка	м2	28,10	13,00	365,30
37	Почистване повърхности от стари компрометирани бои и мазилки	м2	25,00	1,00	25,00
38	Мазилка по стени	м2	10,55	12,00	126,60
39	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	131,56	7,10	934,08
40	Латекс по стени и тавани	м2	131,56	4,80	631,49
41	Доставка и монтаж на окачен таван Армстронг	м2	28,10	24,00	674,40
42	Настилка от ламиниран паркет 10 мм клас 32/АС4	м2	28,10	25,72	722,73
43	Преходни лисни	м	4,40	8,50	37,40
44	ПВЦ первази за ламинат	м	30,32	4,00	121,28
45	Доставка и монтаж преградна стена от гипсокартон на метална конструкция и пълнеж от минерална вата	м2	10,20	37,08	378,22
III. Покрив					
Покрив библиотека, административна част, зала, сцена					
1	Сваляне и сортиране на керемиди Мизия	м2	883,76	2,50	2209,40
2	Демонтаж ламаринена обшивка улами, комини	м	70,30	2,50	175,75
3	Демонтаж и сваляне покривни слоеве (дъсчена обшивка, скара, рогозки, пълнеж, шпакловки)	м3	176,75	20,00	3535,00
4	Демонтаж покривна конструкция	м3	10,00	50,06	500,60
5	Демонтаж надстройка стълбище	м3	9,04	50,06	452,54
6	Ремонт гредоред подпокривно пространство	м2	31,62	20,20	638,72
7	Монтаж нова покривна конструкция съгласно проект част Конструктивна	м3	22,38	508,34	11376,65
8	Измазване комини и борд (част над покривната конструкция)	м2	18,30	17,30	316,59
9	Монтаж обшивка OSB 12мм	м2	883,76	16,09	14219,70
10	Доставка и монтаж на керемиди вкл. усиlena трислойна подкеремидна мембрана и летви	м2	520,00	36,03	18735,60
11	Покриване със стари налични керемиди вкл. усиlena трислойна подкеремидна мембрана и летви	м2	363,76	24,09	8762,98
12	Доставка и монтаж на билни елементи	м	86,14	11,39	981,13
13	Обшивка комини от поцинкована ламарина 0,5мм.	м2	34,00	17,16	583,44
14	Обшивка на улами и калкан с поц. ламарина 0,5мм	м2	60,00	17,16	1029,60
15	Доставка и монтаж челна дъска	м	123,70	11,24	1390,39
Покрив пристройка към сцена					
1	Разрушаване пропаднала конструкция и слоеве, пропаднал гредоред и др. отпадъци	м3	20,46	20,00	409,20
2	Изграждане на нова покривна конструкция съгласно проект част Конструктивна	м3	2,40	508,34	1220,02
3	Монтаж обшивка OSB 12мм	м2	49,18	16,09	791,31

4	Покриване със стари налични керемиди вкл.усилена трислойна подкеремидна мембрана и летви	м2	49,18	24,09	1184,75
5	Доставка и монтаж на билни елементи	м2	49,18	11,39	* 560,16
6	Обшивка улами и комини от поцинковона ламарина 0,5мм.	м2	9,50	17,16	163,02
7	Доставка и монтаж челна дъска	м	5,40	11,24	60,70
Покрив пристройка съблекални					
1	Разрушаване пропаднала конструкция и слоеве, пропаднал гредоред и др. отпадъци	м3	16,58	20,00	333,60
2	Изграждане на нова покривна конструкция съгласно проект част Конструктивна	м3	2,80	508,34	1423,35
3	Монтаж обшивка OSB 12мм	м2	48,31	16,09	777,31
4	Покриване със стари налични керемиди вкл.усилена трислойна подкеремидна мембрана и летви	м2	48,31	24,09	1163,79
5	Доставка и монтаж на билни елементи	м2	48,31	11,39	550,25
6	Обшивка улами и комини от поцинковона ламарина 0,5мм.	м2	48,31	17,16	829,00
7	Доставка и монтаж челна дъска	м	12,46	11,24	140,05
IV. Фасади					
1	Демонтаж покрив пристройка	м3	1,22	20,00	24,40
2	Разрушаване пристройка (тухлена зидария)	м3	4,42	45,08	199,25
3	Монтаж и демонтаж фасадно скеле	м	740,00	3,89	2878,60
4	Демонтаж водосточни тръби и улуци	м	112,00	2,44	* 273,28
5	Почистване компрометирала мазилка фасади	м2	55,47	1,00	55,47
6	Демонтаж стара дървена дограма/заковани платна	м2	99,52	5,27	524,47
7	Доставка и монтаж нова PVC дограма (бяла)	м2	82,71	110,00	9098,10
8	Доставка и монтаж нова PVC дограма (кафеви)	м2	7,59	123,53	937,59
9	Доставка и монтаж на нова алуминиева дограма (врати бели)	м2	6,16	121,80	750,29
10	Доставка и монтаж на нова алуминиева дограма (врати бели)	м2	3,06	121,80	372,71
11	Доставка и монтаж на вътрешни подпрозоречни дъски	м	58,05	12,00	696,60
12	Доставка и монтаж алуминиеви външни подпрозоречни дъски ширина 20 см	м	58,05	24,23	1406,55
13	Зазиждане отвор врата с газобетонни блокове Итонг	м3	0,65	160,00	104,00
14	Кърпежи мазилка по фасада	м2	105,00	12,00	1260,00
15	Грунд за фасаген по фасади	м2	230,00	1,06	243,80
16	Цветен фасаген по фасади (цветът се съгласува с Възложителя) вкл. грундиране	м2	1109,43	5,65	6268,28
17	Почистване каменен покъл	м2	119,40	3,71	* 442,97
18	Импрегниране покъл	м2	119,40	4,52	539,69
19	Доставка и полагане на дъждоприемен улук от поцинкована ламарина с ширина b=150m, вкл мет. носачи	м'	161,00	13,20	2125,20
20	Също дъждоприемни казанчета от поцинк. ламарина Ф150/Ф80мм	бр.	15,60	15,63	234,45

21	Също дъждоприемни казанчета от поцинк. ламарина Ф150/Ф65мм	бр.	1,00	15,63	15,63
22	Също водосточни тръби от поцинкована ламарина Ф80мм вкл. скоби и дъги	м'	112,00	11,40	1276,80
23	Също водосточни тръби от поцинкована ламарина Ф65мм вкл. скоби и дъги	м'	4,65	11,40	53,01
24	Също PVC тръби Ф110мм-дебелостенни	м'	2,00	25,66	51,32
25	Също PVC Дъга Ф110/90°-дебелостенна	бр.	1,00	8,00	8,00
26	Събиране, изнасяне и извозване на строителни отпадъци до депо с. Стожер	м3	171,00	55,00	9405,00
V. Външни площадкови дейности					
Стъдбище главен вход					
1	Разбиване мозайка на компрометирани стъпала	м2	3,74	6,25	23,38
2	Кофраж стъпала	м2	12,22	34,00	415,48
3	Изливане циментова замазка стъпала	м3	1,59	165,29	262,81
4	Доставка и монтаж настилка от гранитогрес противохлъзгащ за външен монтаж	м2	61,37	48,00	2945,76
5	Ъглови ланси	м	71,85	8,92	640,90
6	Комплексна доставка, м-ж, тестване и сертифициране на наклонени подечни платформи със задвижваща система (релса/парапет/, електрически двигател и движеща се платформа с размери най-малко 70 см на 120 см), в съответствие с Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хората с увреждания, вкл.: - носеща конструкция / парапет; - платформа - ел. табло; - други съпътстващи елементи и операции. Параметри: - 10 стъпала - височина 150 см - от ниво терен до 1. етаж	бр	1,00	7500,00	7500,00
Настилки около сградата					
7	Ръчен изкоп до 20 см и подравняване	м3	11,60	11,71	135,84
8	Насип подложка баластово легло 15 см, уплътнен	м3	8,72	45,00	392,40
9	Бетонова настилка армирана с мрежа с мин. наклон 2° и мин.дебелина 10 см	м2	163,00	22,00	3586,00
10	Тротоарни плочи на лепило	м2	156,00	49,63	7742,28
11	Водотвеждащ улей от бетонови елементи	м	18,70	43,67	816,63
Изход зала					
12	Изграждане на навеси от поликарбон на метална конструкция	м2	17,06	45,78	781,01
13	Доставка и монтаж настилка от гранитогрес противохлъзгащ за външен монтаж	м2	7,56	48,00	362,88
14	Изравнителна циментова замазка	м2	7,56	13,00	98,28

15	Монтаж парпет (по детайл от рампа главен вход)	м	5,00	100,00	500,00
Част конструктивна					
1	Изкоп ръчен за ивични фундаменти	м3	10,00	28,00	280,00
2	Обратен насип	м3	2,00	5,00	10,00
3	Трамбован насип	м3	48,60	6,00	288,00
4	Кофраж и декофраж стени и основи	м2	82,00	34,00	2788,00
6	Кофраж и декофраж плочи	м2	9,00	34,00	306,00
7	Бетон В20 за основи, стени основи и плочи	м3	12,00	185,33	2223,96
8	Стомана АІ и АІІІ	кг	433,00	2,00	866,00
9	Стоманени профили	кг	334,00	4,60	1536,40
Част В и К					
І. Сградно водопроводно отклонение					
1	Разкъртване и демонтаж базалтови плочки тротоар	м2	5,00	5,76	28,80
2	Тесен изкоп с ширина до 0,60м и дълбочина до 2,0м	м3	28,00	27,32	764,96
3	Доставка и полагане на РЕНД Ф32/10 тръби	м'	31,00	7,41	229,71
4	Също пясък под и около тръби	м3	9,00	37,69	339,21
5	Обратно засипване на тесен изкоп на пластове от 0,20м с уплътняване	м3	19,00	4,49	85,31
6	Също водовземна скоба Ф200/Ф1" чугунена	бр.	1,00	119,33	119,33
7	Също колена на ел.муфи РЕНД Ф32/90°	бр.	4,00	25,45	101,80
8	Също преходник Ф32/Ф1"-нипел	бр.	5,00	16,21	81,05
9	Също ТСК Ф1" комплект с охранителна гарнитура	бр.	1,00	174,98	174,98
10	Също водомер ВБ5; Qn=2,5m3/h; Qmax=5m3/h	бр.	1,00	57,16	57,16
11	Също механичен филтър Ф1"	бр.	1,00	35,75	35,75
12	Също СК Ф1"-сферичен	бр.	1,00	17,38	17,38
13	Също СК Ф1"-сферичен,с изпразнител	бр.	1,00	22,93	22,93
14	Също ВК Ф1"	бр.	1,00	21,08	21,08
15	Доставка и монтаж преход РЕ-НД Ф32/Ф32 РРР	бр.	1,00	34,78	34,78
16	Също монолитна бетонова водомерна шахта 1,20/1,40/1,80м с метален капак 0,60/0,60 заключващ и дренажна ямка	бр.	1,00	1347,82	1347,82
17	Възстановяване тротоар от базалтови плочи	м2	5,00	45,74	228,70
19	Също сигнална лента	м'	31,00	1,95	60,45
20	Изпробване и дезинфекция водопроводно отклонение	м'	31,00	1,95	60,45
част Ел.					
1	Доставка на кабелоподобен проводник СВТ 5x2,5мм ²	м.л.	35,00	4,00	140,00
2	Доставка на кабелоподобен проводник СВТ 5x1,5мм ²	м.л.	23,00	3,60	82,80
3	Доставка на кабелоподобен проводник СВТ 5x4мм ²	м.л.	49,00	6,00	294,00
4	Доставка на кабелоподобен проводник СВТ 3x10мм ²	м.л.	22,00	5,20	114,40
5	Доставка на кабелоподобен проводник СВТ 3x16мм ²	м.л.	31,00	6,20	192,20

6	Доставка на кабелоподобен проводник СВТ 5х6мм ²	м.л.	20,00	7,00	140,00
7	Доставка на кабелоподобен проводник СВТ 5х16мм ²	м.л.	73,00	11,00	803,00
8	Доставка на проводник ПВ 2х1,5мм ²	м.л.	18,00	1,80	32,40
9	Доставка на проводник ПВ 3х1,5мм ²	м.л.	378,00	2,10	793,80
10	Доставка на проводник ПВ 4х1,5мм ²	м.л.	38,00	3,10	117,80
11	Доставка на проводник ПВ 3х2,5мм ²	м.л.	276,00	3,40	* 938,40
12	Доставка на проводник ПВ 3х4мм ²	м.л.	105,00	4,00	420,00
13	Доставка на негорим PVC каб. канал 24/22мм	м.л.	50,00	3,00	150,00
14	Доставка на негорима предпазна PVCстр.Ø16мм	м.л.	473,00	2,40	1135,20
15	Доставка на негорима предпазна PVCстр.Ø25мм	м.л.	422,00	2,40	1012,80
16	Доставка на негорима предпазна PVCстр.Ø32мм	м.л.	73,00	3,00	219,00
17	Доставка на негорима предпазна PVCстр.Ø40мм	м.л.	43,00	3,50	150,50
18	Доставка на мет. гофр. тр. с PVC покритие. Ø18мм	м.л.	102,00	3,00	306,00
19	Доставка на мет. гофр. тр. с PVC покритие. Ø26мм	м.л.	4,00	3,00	12,00
20	Доставка на мет. гофр. тр. с PVC покритие. Ø42мм	м.л.	30,00	4,50	135,00
21	Доставка на мълниеотвод AlMgSi 0.5 Ф8	м.л.	73,00	3,00	219,00
22	Доставка на поц. шина 40/4мм	м.л.	47,00	4,00	188,00
23	Доставка на ел. табло по схема тип тип "CRN" ,метално с врата и IP 65	бр	3,00	1200,00	* 3600,00
24	Доставка на ел. табло модулно , вграден монт. с проз. врата 24 модула и IP 31	бр	1,00	450,00	450,00
25	Доставка и монтаж и на разкл. кутия за вградена инсталация	бр	97,00	3,00	291,00
26	Доставка и монтаж конзоли за вградена инсталация	бр	63,00	1,80	113,40
27	Доставка и монтаж осв. тяло с LED лампа 1х48W за повърх. монтаж	бр	40,00	28,00	1120,00
28	Доставка и монтаж осв. тяло с LED лампа 1х40W за повърх. монтаж	бр	2,00	32,00	64,00
29	Доставка и монтаж осв. тяло с LED лампа 1х18W за повърх. монтаж	бр	14,00	28,00	392,00
30	Доставка и монтаж осв. тяло с LED лампа 1х18W за повърх. монтаж ,противовл	бр	1,00	38,00	38,00
31	Доставка и монтаж осв. тяло с LED лампа 1х40W за повърх. монтаж ,противовл	бр	1,00	26,00	26,00
32	Доставка и монтаж осв. тяло с LED лампа 1х12W за повърх. монтаж	бр	24,00	26,00	624,00
33	Доставка и монтаж осв. тяло с LED лампа 1х24W за повърх. монтаж	бр	10,00	28,00	280,00
34	Доставка и монтаж осветително тяло с LED лампа 1х8W; 230V; IP54 за евакуац.осв. и вграден акумулатор	бр	22,00	18,00	396,00

35	Доставка и монтаж светец знак за евак. осв. с LED лампа 1x8W; 230V; IP54 и вграден акумулатор	бр	28,00	3,00	84,00
36	Доставка и монтаж ключ за осветление едноплосен вграден монтаж	бр	12,00	4,70	56,40
37	Доставка и монтаж ключ за осветление сериен вграден монтаж	бр	5,00	4,70	23,50
38	Доставка и монтаж контакт "шуко" монофазен, сдвоен вграден монтаж	бр	16,00	4,90	78,40
39	Доставка и монтаж контакт "шуко" монофазен вграден монтаж	бр	24,00	4,90	117,60
40	Доставка и монтаж контакт за твърда връзка монофазен	бр	6,00	4,70	28,20
41	Доставка и монтаж дистанционен пулт за управление(ДПУ), двубутонен, IP54	бр	7,00	120,00	840,00
42	Доставка и монтаж на ПКМ скоби	бр	40,00	1,00	* 40,00
43	Доставка и монтаж на М.И.Д. с време на изпреварване $\Delta T=40\mu s$	бр	1,00	1600,00	1600,00
44	Доставка и монтаж на държачи /дистанционери / за покрив	бр	46,00	3,00	138,00
45	Доставка и монтаж на държачи /дистанционери / за стена	бр	16,00	3,00	48,00
46	Доставка и монтаж на метална разклонителна кутия 12/12 см IP 54	бр	3,00	12,00	36,00
47	Доставка и монтаж на прав съединител	бр	2,00	8,00	16,00
48	Доставка и монтаж на клема за изравняване на потенциала	бр	1,00	12,00	12,00
49	Доставка и монтаж на комплект заземление с 3 бр. $\Phi 20$; L-1.5м	бр	3,00	75,00	225,00
50	Доставка и монтаж на предпазна газова тръба $\Phi 2''$ —L=2м	бр	3,00	10,00	30,00
51	Направа на улей в тухлен зид 5/5см	м.л.	1005,00	2,60	2613,00
52	Изтегляне на кабел в тръба	м.л.	1141,00	1,20	1369,20
53	Полагане на пров. СВТ открито по стена на скоби	м.л.	26,00	1,80	46,80
54	Направа на изкоп 0,4/0,5м за полагане на заземителен контур	м.л.	47,00	8,00	* 376,00
55	Трасиране на изкоп за каб. линия и заземителен контур	м.л.	93,00	0,08	7,44
56	Полагане на отвод от AlMgSi 0.5 $\Phi 8$ открито	бр	73,00	2,60	189,80
57	Монтаж на ел. табло на стена до 1,5 м ²	бр	3,00	50,00	150,00
58	Монтаж на ел. табло на стена до 0,5 м ²	бр	1,00	40,00	40,00
59	Полагане на поцинкована шина 40/4 мм в изкоп	м.л.	47,00	2,00	94,00
60	Измерване съпротивлението на заземление	бр	3,00	25,00	75,00
61	Демонтаж на осв. тяло с ЛЛ 1x20w	бр	6,00	8,00	48,00
62	Демонтаж на осв. тяло с ЛНЖ4x60 W	бр	9,00	8,00	72,00
63	Демонтаж на осв. тяло с ЛНЖ1x60 W	бр	11,00	8,00	88,00
64	Демонтаж на плафониера с ЛНЖ4x60 W	бр	12,00	8,00	96,00
65	Демонтаж на ключове еднополусни	бр	24,00	1,60	38,40
66	Демонтаж на ключове серийни	бр	3,00	1,60	4,80
67	Демонтаж на контакти сдвоени „Шуко“	бр	5,00	1,60	8,00

68	Демонтаж на контакти „Шуко	бр	27,00	1,60	43,20
69	Демонтаж на Ел. табло до 1,5м ²	бр	6,00	45,00	270,00
70	Демонтаж на Ел. табло до 0,5м ²	бр	5,00	35,00	* 175,00
Част пожароизвестяване					
1	Проводник СВТ 3 x 1,5 mm ²	м	10,00	2,80	28,00
2	Проводник J-Y(L)Y 2 x 1,5 mm ²	м	450,00	2,60	1170,00
3	Доставка и монтаж PVC каб. канал 30/25мм	м	450,00	3,00	1350,00
4	Доставка и монтаж на пожароизвестяваща конвенционална централа - 4 известителни линии, окомплектована с акумулаторни батерии	бр	1,00	454,86	454,86
5	Доставка и монтаж на пожароизвестител оптично димен	бр	51,00	50,47	2573,97
	Дост. и монтаж на основа за пожароизвестител	бр	51,00	7,00	357,00
7	Дост. и монтаж на ръчен пожароизвестител	бр	9,00	16,79	151,11
8	Дост. и монтаж на сигнална сирена за вътрешен монтаж	бр	12,00	24,77	297,24
9	Дост. и монтаж на сигнална сирена за външен монтаж	бр	4,00	62,74	250,96
10	Дост. и монтаж на светлинен сигнализатор	бр	16,00	16,17	258,72
11	Дост. и монтаж на телефонен дайлер	бр	1,00	229,20	229,20
част ОВК					
1	Климатизатор, термопозмпен, инвенторен върдух - въздух, диапазон отопл.-15- +20 C Нотоп 10,6 kW при -15 C, Нел 4,5kW	бр	2,00	2100,00	4200,00
2	Вътрешно тяло за стенен монтаж к-т с Фотопл.=7800W	бр	2,00		0,00
3	Вътрешно тяло за стенен монтаж к-т с Фотопл.=2320W	бр	1,00	180,50	180,50
4	Климатизатор, термопозмпен, инвенторен мулти - сплит въздух - въздух, диапазон отопл.-15- +20 C Нотоп 6,5 kW при -15 C, Нел 2,5kW	бр	1,00	1600,00	1600,00
1	Климатизатор, термопозмпен, инвенторен върдух - въздух, диапазон отопл.-15- +20 C Нотоп 10,6 kW при -15 C, Нел 4,5kW	бр	2,00	2800,00	5600,00
5	Вътрешно тяло за стенен монтаж к-т с Фотопл.=8750W	бр	2,00		0,00
6	Калорифер допълнителен Фотоп =9900,V=3600m3h	бр	1,00	500,00	500,00
7	Енерговъзстановяващ блок с ефективност 80% V=3600m3h	бр	1,00	5800,00	5800,00
8	Калорифер допълнителен Фотоп =9900,V=3600m3h	бр	1,00	500,00	* 500,00
9	Решетка мрежена провъгълна 1000/1000, смукателна	бр	1,00	150,87	150,87
10	Решетка мрежена провъгълна 5000/200, смукателна	бр	1,00	320,14	320,14

11	Климатизатор, термопозмпен, инвенторен мулти - сплит въздух - въздух, диапазон отопл.-15- +20 C Нотоп 9,5 kW при -15 C, Нел 3,5kW	бр	1,00	3640,00	3640,00
12	Вътрешно тяло за стенов монтаж к-т с Фотопл.=1000W	бр	1,00	242,03	242,03
13	Вътрешно тяло за стенов монтаж к-т с Фотопл.=2900W	бр	2,00	242,03	484,06
14	Вътрешно тяло за стенов монтаж к-т с Фотопл.=1700W	бр	1,00	242,03	242,03
15	Вътрешно тяло за стенов монтаж к-т с Фотопл.=6800W	бр	1,00	4000,00	* 4000,00
16	Климатизатор, термопозмпен, инвенторен върдух - въздух, диапазон отопл.-15- +20 C Нотоп 9,5 kW при -15 C, Нел 3,5kW	бр	1,00		0,00
17	Решетка мрежена правоъгълна 2500/200, смукателна	бр	2,00	100,00	200,00
18	Вътрешно тяло за стенов монтаж к-т с Фотопл.=3900W	бр	1,00	1800,17	1800,17
19	Климатизатор, термопозмпен, инвенторен върдух - въздух, диапазон отопл.-15- +20 C Нотоп 6,0 kW при -15 C, Нел 2,9kW	бр			0,00
20	Вентилатор осов, общопрмишлен, нискошумящ V=3150m3h n=1400min-1	бр	1,00	352,33	352,33
21	Решетка мрежена правоъгълна 500/500, подаваща	бр	6,00	50,33	301,98
22	Тръба медна течана фаза ф9,5	м.л.	150,00	10,00	1500,00
23	Тръба медна течана фаза ф15,8	м.л.	150,00	10,00	1500,00
24	Въздуховод правоъгълен прав периметър до 2500мм	м.л.	80,00	26,00	2080,00
25	Въздуховод правоъгълен прав периметър до 4500мм	м.л.	3,00	32,00	* 96,00
26	Лента за укрепване на въздуховоди	кг	120,00	1,00	120,00
27	Профилна стомана за укрепване на въздуховоди	кг	300,00	2,00	600,00

Всичко 312940,00
ДДС 20% 62588,00
375528,00

Дата: 13.12.2010 г.

Изготвено от ЗЗЛД, Регламент
(ЕС) 2016/679
/Кирило Апостолов/

