



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР № 286 от 02.07.2020г.

Днес: ...05...08...2021 г. между:

1. **ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО**, със седалище и адрес на управление: гр. Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич, ул. „Васил Априлов“ №5, Булстат 000852633, представлявана от Валентин Вълчев Димитров — Кмет на община Генерал Тошево и Мария Бонева Върбанова — Главен счетоводител, от една страна, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. **ОБЕДИНЕНИЕ „КО-БИ“ ДЗЗД**, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, п.к.1680, гр. София, район Витоша, ул. „Пирин“ №91, ет. 3, офис 4, ЕИК 177438012 и ДДС номер BG177438012, представлявано от Чавдар Димитров Савов, в качеството на управляващ обединението, съгласно Договор за учредяване на обединение от 05.02.2020 г., наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 ЗОП и чл. 52 от Договор № 286 от 02.07.2020г., сключен между страните, когато се налагат изменения в договора, които не са съществени, доколкото същите не въвеждат условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата; измененията не водят до ползи за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които не са били известни на останалите участници в процедурата, както и измененията не засягат предмета или обема на договора за обществена поръчка,

сключиха настоящото допълнително споразумение, в което се споразумяха за следното:

Чл.1. Страните се съгласяват, че вследствие на възникване на непредвидени обстоятелства, които не е било възможно да бъдат предвидени към момента на възлагане на обществената поръчка, се налага извършването на непредвидени дейности, без които изпълнението на предмета на договора би било невъзможно.

Чл. 2. Страните констатираат, че част от възложените дейности съгласно условията на Обществената поръчка с предмет „**Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с. Спасово, с. Кардам и с. Люляково, Община Генерал Тошево**“ и сключения въз основа на нея Договор, са с отпаднала необходимост, увеличаващи и намаляващи се, което няма да

Този документ е създаден в рамките на проект 08/07/2/0/00641 от 12.10.2018 г., «Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с.Спасово, с.Кардам и с.Люляково, община Генерал Тошево», който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



застраши изпълнението на договора, както и да доведе до промяна на неговия предмет.

Чл. 3. Страните приемат възложените за изпълнение дейности съгласно договора, индивидуализирани по вид и количество в Количествено-стойностна сметка – приложение към Договора, да бъдат променени съгласно *Заменителна таблица*.

Чл. 4. В резултат на договореното изменение на дейностите, подлежащи на изпълнение съгласно чл. 1 и чл. 2 от настоящото споразумение, текстът на чл. 6, ал. 1 на договора се изменя, както следва:

(1) *Цената за изпълнение на договора, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя от офертата му е на стойност: 3 777 673.65 лв (три милиона седемстотин седемдесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и три лв. и 65 ст.) лева без ДДС или 4 533 208.38 (четири хиляди петстотин тридесет и три хиляди двеста и осем лв. и 38 ст.) лева с вкл. ДДС,*

и

Цена за Непредвидени разходи в размер на 138 427.01 лв.(сто тридесет и осем хиляди четиристотин двадесет и седем лв. и 01 ст. без ДДС и 166 112.41 лв.(сто шейсет и шест хиляди сто и дванадесет лв. и 41 ст. с ДДС.

За подобект с. Спасово:

- *Обща стойност на СМР в размер на 1 291 067, 00 (един милион двеста деветдесет и една хиляди и шестдесет и седем лева) лв. без ДДС, или 1 549 280, 40 (един милион петстотин четиридесет и девет хиляди двеста и осемдесет лева и четиридесет ст.) лв. с ДДС, в това число:*
- *Стойност на СМР в размер на 1 246 997, 54 (един милион двеста четиридесет и шест хиляди деветстотин деветдесет и седем лева и петдесет и четири ст.) лв. без ДДС, или 1 496 397, 05 (един милион четиристотин деветдесет и шест хиляди триста деветдесет и седем лева и пет ст.) лв. с ДДС*
и
- *Стойност на непредвидени разходи в размер на 44 069, 46 (четиридесет и четири хиляди шестдесет и девет лева и четиридесет и шест ст.) лв. без ДДС, или 52 883,35 (петдесет и две хиляди осемстотин осемдесет и три лева и тридесет и пет ст.) лв. с ддс*,*

За подобект с. Кардам:

- *Обща стойност на СМР в размер на 1 606 637, 35 (един милион шестстотин*

Този документ е създаден в рамките на проект 08/07/2/0/00641 от 12.10.2018 г., «Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с.Спасово, с.Кардам и с.Люляково, община Генерал Тошево», който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



и шест хиляди шестстотин тридесет и седем лева и тридесет и пет ст.) лв. без ДДС, или 1 927 964, 82 (един милион деветстотин двадесет и седем хиляди деветстотин шестдесет и четири лева и осемдесет и две ст.) лв. с ДДС, в това число:

- Стойност на СМР в размер на 1 548 658, 80 (един милион петстотин четиридесет и осем хиляди шестстотин петдесет и осем лева и осемдесет ст.) лв. без ДДС, или 1 858 390, 56 (един милион осемстотин петдесет и осем хиляди триста и деветдесет лева и петдесет и шест ст.) лв. с ДДС и
- Стойност на непредвидени разходи в размер на 57 978, 55 (петдесет и седем хиляди деветстотин седемдесет и осем лева и петдесет и пет ст.) лв. без ДДС, или 69 574, 26 (шестдесет и девет хиляди петстотин седемдесет и четири лева и двадесет и шест ст.) лв. с ДДС;

За подобект с. Люляково:

- Обща стойност на СМР в размер на 1 018 396,31 (един милион осемнадесет хиляди триста деветдесет и шест лева и тридесет и една ст.) лв. без ДДС, или 1 222 075, 57 (един милион двеста двадесет и две хиляди седемдесет и пет лева и петдесет и седем ст.) лв. с ДДС, в това число:
- Стойност на СМР в размер на 982 017,31 (деветстотин осемдесет и две хиляди и седемнадесет лева и тридесет и една ст.) лв. без ДДС, или 1 178 420,77 (един милион сто седемдесет и осем хиляди четиристотин и двадесет лева и седемдесет и седем ст.) лв. с ДДС и
- Стойност на непредвидени разходи в размер на 36 379, 00 (тридесет и шест хиляди триста седемдесет и девет лева) лв. без ДДС, или 43 654,80 (четиридесет и три хиляди шестстотин петдесет и четири лева и осемдесет ст.) лв. с ДДС;

Се променя както следва:

(1) Цената за изпълнение на договора, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя от офертата му е на стойност: 3 752 450.42 (три милиона седемстотин петдесет и две хиляди четиристотин и петдесет лв. и 42 ст.) лева без ДДС или 4 502 940.50 (четири милиона петстотин и две хиляди деветстотин и четиридесет лв. и 50 ст.) лева с вкл. ДДС,

Този документ е създаден в рамките на проект 08/07/2/0/00641 от 12.10.2018 г., «Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с.Спасово, с.Кардам и с.Люляково, община Генерал Тошево», който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



и

Цена за Непредвидени разходи в размер на 137 428.08 (сто тридесет и седем хиляди четиристотин двадесет и осем лв. и 08 ст. без ДДС и 164 913.70 (сто шестдесет и четири хиляди деветстотин и тринадесет лв. и 70 ст. с ДДС.

За подобект с. Спасово:

- Обща стойност на СМР в размер на 1 290 737.28 (един милион двеста и деветдесет хиляди седемстотин тридесет и седем лв. и 28 ст.) лв. без ДДС, или 1 548 884.74 (един милион петстотин четиридесет и осем хиляди осемстотин осемдесет и четири лв. и 74 ст.) лв. с ДДС, в това число:
- Стойност на СМР в размер на 1 246 678.16 (един милион двеста четиридесет и шест хиляди шестстотин седемдесет и осем лв. и 16ст.) лв. без ДДС, или 1 496 013.79 (един милион четиристотин деветдесет и шест хиляди и тринадесет лв. и 79 ст.) лв. с ДДС и
- Стойност на непредвидени разходи в размер на 44 059.12 (четиридесет и четири хиляди петдесет и девет лв. и 12 ст.) лв. без ДДС, или 52 870.94 (петдесет и две хиляди осемстотин и седемдесет лв. и 94 ст.) лв. с ДДС

За подобект с. Кардам:

- Обща стойност на СМР в размер на 1 581 813.75 (един милион петстотин осемдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет лв. и 75 ст.) лв. без ДДС, или 1 898 176.50 (един милион осемстотин деветдесет и осем хиляди сто седемдесет и шест лв. и 50 ст.) лв. с ДДС, в това число:
- Стойност на СМР в размер на 1 524 785.35 (един милион петстотин двадесет и четири хиляди седемстотин осемдесет и пет лв. и 35 ст.) лв. без ДДС, или 1 829 742.42 (един милион осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин четиридесет и две хиляди и 42 ст.) лв. с ДДС и
- Стойност на непредвидени разходи в размер на 57 028.40 (петдесет и седем хиляди двадесет и осем лв. и 40 ст.) лв. без ДДС, или 68 434.08 (шестдесет и осем хиляди четиристотин тридесет и четири хиляди и 8 ст.) лв. с ДДС;

За подобект с. Люляково:

- Обща стойност на СМР в размер на 1 017 327.47 (един милион седемнадесет хиляди триста двадесет и седем лв. и 47 ст.) лв. без ДДС, или 1 220 792.96

Този документ е създаден в рамките на проект 08/07/2/0/00641 от 12.10.2018 г., «Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с.Спасово, с.Кардам и с.Люляково, община Генерал Тошево», който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



- (един милион двеста и двадесет хиляди седемстотин деветдесет и два лв. и 96 ст.) лв. с ДДС, в това число:
 - Стойност на СМР в размер на 980 986.91 (деветстотин и осемдесет хиляди деветстотин и осемдесет и шест лв. и 91 ст.) лв. без ДДС, или 1 177 184.29 (един милион сто седемдесет и седем хиляди сто осемдесетсет и четири лв. и 29 ст.) лв. с ДДС лв. с ДДС и
 - Стойност на непредвидени разходи в размер на 36 340.56 (тридесет и шест хиляди триста и четиридесет лв. и 56 ст.) лв. без ДДС, или 43 608.67 (четиридесет и три хиляди шестстотин и осем лв. и 67 ст.) лв. с ДДС;

Чл. 5 Всички останали клаузи на Договора остават непроменени и запазват действието си.

Чл. 6. Настоящото споразумение се състави и се подписа в три еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.7. Съгласно чл. 58, ал. 2 от Договора настоящото споразумение влиза в сила само след съгласуването му от ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция и представлява неразделна част от подписания между страните договор.

Към настоящото споразумение се прилага и е неразделна част от него Приложение № 1 – Количествено – стойностна сметка след Заменителна таблица.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КМЕТ НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВЛЯВАЩ ОБЕДИНЕНИЕ
„КО-БИ“ ДЗЗЗ

ВАЛЕНТИН ВЪЛЧЕВ ДИМИТРОВ

ЧАВДАР ДИМИТРОВ САВОВ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

МАРИЯ БОНЕВА ВЪРБАНОВА

Този документ е създаден в рамките на проект 08/07/2/0/00641 от 12.10.2018 г., «Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с.Спасово, с.Кардам и с.Люляково, община Генерал Тошево», който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Генерал Тошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.

Количествено - стойностна сметка

№	Видове СМР	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
1	2	3	4	5	6
СМР /дейности/ съгласно Анекс					
I.	Водопровод - СЕЛО Кардам				
	ВОДОПРОВОДЕН ГЛ. КЛОН 2 - УЛ. ЧЕРВЕНОАРМЕЙСКА				
A.	ВОДОПРОВОД - СТРОИТЕЛНИ,МОНТАЖНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБА - НОМИНАЛЕН ДИАМЕТЪР DE160/PE100+PP;PN11/	м.	1065.77	33.51	35 713.95
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБА РЕ Ф25	м	25.50	5.74	146.37
3	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП ,PE100 Ф90/6	м	5.20	10.40	54.08
4	ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ С КЪРТИЦА ЗА DE160	м.	1065.77	130.00	138 550.10
5	ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ С КЪРТИЦА ЗА DE25	м.	25.50	50.00	1 275.00
6	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ ДО 200 ММ	м.	1096.47	1.25	1 370.59
7	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ	м.	1096.47	0.54	592.09
8	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ НА ПОДЛОЖНИ И ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	42.00	50.49	2 120.58
9	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м	809.20	6.83	5 526.84
10	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ	м ³	121.76	10.21	1 243.17
11	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ	м ³	243.52	9.48	2 308.57
12	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ОТВАЛ СЪС ШИРИНА ДО 1.2М	м3	0.00	3.60	0.00
13	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС ШИРИНА ДО 1.2М НА ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 км.	м3	730.56	9.17	6 699.24
14	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН, Н ≤ 2,00м	м3	73.06	10.94	799.23
15	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНА ПОЧВА ДО 3м ХОРИЗОНТАЛНО И 2м ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	73.06	8.12	593.21
16	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	87.67	3.60	315.60
17	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>>	м3	730.56	5.99	4 376.05
18	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ОТ ДЕПО ЗА ОБРАТЕН НАСИП	м3	0.00	6.69	0.00
19	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м2	608.80	13.53	8 237.06
20	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ	м3	0.00	8.17	0.00
21	НАПРАВА НА ВРЪЗКА СЪС СЪЩЕСТВУВАЩА СГ РАДНА ИНСТАЛАЦИЯ	бр	51.00	153.45	7 825.95
B.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФАСОННИ ЧАСТИ				
1	ТРОЙНИК DE160/160/160 ПЕВП	бр.	3.00	92.88	278.64
2	ТРОЙНИК DE160/110/160 ПЕВП	бр.	17.00	92.88	1 578.96
3	ДЪГА 30° DE160	бр.	2.00	100.59	201.18
3.1	ДЪГА 90° DE90	бр.	13.00	131.27	1 706.51
3.2	ДЪГА 90° DE110	бр.	9.00	57.51	517.59
4	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN200	бр.	1.00	70.42	70.42
5	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN150	бр.	32.00	59.63	1 908.16
6	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN100	бр.	17.00	57.50	977.50
7	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN80	бр.	20.00	57.50	1 150.00
8	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE200 ПЕВП	бр.	1.00	78.66	78.66
9	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE160 ПЕВП	бр.	32.00	54.23	1 735.36
10	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE110 ПЕВП	бр.	17.00	31.98	543.66
11	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE90	бр.	20.00	24.77	495.40
12	ФЛАНШОВ АДАПТОР DN200	бр.	1.00	79.53	79.53
13	ФЛАНШОВ АДАПТОР DN100	бр.	2.00	71.46	142.92
14	ФЛАНШОВ АДАПТОР DN80	бр.	7.00	60.81	425.67

15	СК DN150 КОМПЛ. С ОХР. ГАРН.	бр.	16.00	391.05	6 256.80
16	СК DN100 КОМПЛ. С ОХР. ГАРН.	бр.	10.00	316.80	3 168.00
17	СК DN80 КОМПЛ. С ОХР. ГАРН.	бр.	9.00	283.14	2 548.26
18	ПХ DN70/80 КОМПЛ.	бр.	4.00	831.60	3 326.40
19	НАМАЛИТЕЛ DE 160/110	бр.	3.00	87.45	262.35
20	НАМАЛИТЕЛ DE 110/90	бр.	15.00	47.19	707.85
21	НАМАЛИТЕЛ DE 200/160	бр.	1.00	111.18	111.18
22	ВОДОВЗЕМНА СКОБА	бр.	51.00	39.30	2 004.30
23	ТСК 3/4"	бр.	51.00	126.72	6 462.72
24	РЕ ФИТИНГИ 25 3/4"	бр.	204.00	10.27	2 095.08
В. ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ТРАСЕТО НА ВОДОПРОВОДА					
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ³	411.20	45.50	18 709.60
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БИТУМЕН РАЗЛИВ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	1217.60	0.50	608.80
3	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	133.78	110.00	14 715.80
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	58.44	130.00	7 597.82
				Общо:	298 212.80
ВОДОПРОВОДЕН ГЛ. КЛОН 1 - УЛ. МАРИЦА и УЛ. РОДОПИ, ул.ДУНАВ и УЛ.ОСЪМ					
А. ВОДОПРОВОД - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	М	2468.53	6.90	17 032.86
2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ	м ³	100.60	10.31	1 037.19
3	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ	м ³	298.89	9.58	2 863.37
4	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ОТВАЛ СЪС ШИРИНА ДО 1.2М	м3	1544.36	3.64	5 621.47
5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС ШИРИНА ДО 1.2М НА ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ.	м3	386.09	9.26	3 575.19
6	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН, Н ≤ 2,00м	м3	194.75	11.05	2 151.99
7	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНА ПОЧВА ДО 3м ХОРИЗОНТАЛНО И 2м ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	260.57	8.20	2 136.67
8	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	408.11	3.64	1 485.52
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>>	м3	2004.01	6.05	12 124.26
10	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ОТ ДЕПО ЗА ОБРАТЕН НАСИП	м3	481.10	6.69	3 218.56
11	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м2	1260.08	13.53	17 048.88
12	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ	м3	2558.80	8.17	20 905.40
13	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	34.00	50.49	1 716.66
14	НАПРАВА НА ВРЪЗКА СЪС СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДНА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	48.00	153.45	7 365.60
15	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ	м ²	1204.41	4.99	6 010.01
Б. ВОДОПРОВОД - МОНТАЖНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА - НОМИНАЛЕН ДИАМЕТЪР DE180/HDPE100;PN10/	м.	1159.37	109.89	127 403.17
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА РЕ Ф25	м	36.00	5.74	206.64
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ ПЕВП ,PE100 Ф90/6	м	7.80	10.40	81.12
3.1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА - НОМИНАЛЕН ДИАМЕТЪР DE110/HDPE100;PN10/	м	0.00	14.16	0.00
3.2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБА - НОМИНАЛЕН ДИАМЕТЪР DE160/PE100+PP;PN11	м	0.00	33.51	0.00
4	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ ДО 200 ММ	м.	1203.17	1.25	1 503.96
5	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ	м.	1203.17	0.54	649.71
6	ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м.	1203.17	0.60	721.90
7	ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м.	1203.17	1.95	2 346.18

8	ДЕМОНТАЖ НА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ	м.	0.00	2.97	0.00
9	ИЗВОЗВАНЕ НА ТРЪБИТЕ ДО 20 КМ.	м3	0.00	4.95	0.00
В. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФАСОННИ ЧАСТИ					
1	ТРОЙНИК DE200/180/200 ПЕВП	бр.	1.00	110.41	110.41
2	ТРОЙНИК DE180/180/180 ПЕВП	бр.	6.00	95.36	572.16
3	ДЪГА 11° DE180	бр.	2.00	110.22	220.44
3.1	ДЪГА 90° DE180	бр.	0.00	110.22	0.00
4	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN200	бр.	2.00	70.42	140.84
5	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN150	бр.	16.00	59.63	954.08
5.1	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN100	бр.	0.00	57.50	0.00
6	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN80	бр.	9.00	57.50	517.50
6.1	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN50	бр.	0.00	57.50	0.00
7	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE200 ПЕВП	бр.	2.00	78.66	157.32
8	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE160 ПЕВП	бр.	16.00	54.23	867.68
8.1	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE110	бр.	0.00	31.98	0.00
9	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE90	бр.	9.00	24.77	222.93
9.1	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE63	бр.	0.00	16.26	0.00
10	ФЛАНШОВ АДАПТОР DN200	бр.	2.00	79.53	159.06
10.1	ФЛАНШОВ АДАПТОР DN160	бр.	0.00	79.53	0.00
10.2	ФЛАНШОВ АДАПТОР DN100	бр.	0.00	71.46	0.00
11	ФЛАНШОВ АДАПТОР DN50	бр.	3.00	49.52	148.56
12	СК DN160 КОМПЛ. С ОХР. ГАРН.	бр.	8.00	391.05	3 128.40
13	СК DN80 КОМПЛ. С ОХР. ГАРН.	бр.	6.00	283.14	1 698.84
14	ПХ DN70/80 КОМПЛ.	бр.	6.00	831.60	4 989.60
15	НАМАЛИТЕЛ DE 180/160	бр.	23.00	87.45	2 011.35
16	НАМАЛИТЕЛ DE 160/110	бр.	1.00	87.45	87.45
17	НАМАЛИТЕЛ DE 160/90	бр.	7.00	79.99	559.93
17.1	НАМАЛИТЕЛ DE 90/63	бр.	0.00	72.45	0.00
18	ВС С ФЛ.ОТКЛ. DE180X50 ПЕВП	бр.	3.00	128.70	386.10
19	ВОДОВЗЕМНА СКОБА	бр.	72.00	39.30	2 829.60
20	ТСК 3/4"	бр.	72.00	126.72	9 123.84
21	РЕ ФИТИНГИ 25 3/4"	бр.	288.00	10.27	2 957.76
				Общо:	269 050.16
Г. ЦЯЛОСТНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНАТА НАСТИЛКА					
1	ПОЧИСТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С БАГЕР И ЧЕТКА	м ²	6836.37	0.06	410.18
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ³	358.08	45.50	16 292.64
3	ДЕМОНТАЖ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БОРДЮРИ ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м	72.00	2.94	211.68
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БИТУМЕН РАЗЛИВ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	8184.66	0.50	4 092.33
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	187.95	110.00	20 674.02
6	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	663.00	130.00	86 190.00
7	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА С НОВИ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ НА ПЯСЪЧНА ОСНОВА Н-10СМ. 30/30 И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	73.18	6.86	502.01
8	ТЕХНОЛОГИЧНО ФРЕЗОВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ.	м ²	1300.00	2.80	3 640.00
9	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ 15/25/50 ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м	26.00	8.82	229.32
				Общо:	132 242.18
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 13 - УЛ. АЛБЕНА					
А. ВОДОПРОВОД - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	М	1 385.20	6.90	9 557.88
2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ	м ³	75.20	10.31	775.31
3	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ	м ³	230.47	9.48	2 184.86

4	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ОТВАЛ СЪС ШИРИНА ДО 1.2М	м3	1 152.20	3.60	4 147.92
5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС ШИРИНА ДО 1.2М НА ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ.	м3	284.20	9.17	2 606.11
6	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН, Н ≤ 2,00м	м3	142.60	10.94	1 560.04
7	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНА ПОЧВА ДО 3м ХОРИЗОНТАЛНО И 2м ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	186.40	8.12	1 513.57
8	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	284.20	3.60	1 023.12
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>>	м3	1 475.00	5.99	8 835.25
10	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ОТ ДЕПО ЗА ОБРАТЕН НАСИП	м3	358.30	6.69	2 397.03
11	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м2	928.20	13.53	12 558.55
12	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ	м3	1 885.30	8.17	15 402.90
13	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	19.00	50.49	959.31
14	НАПРАВА НА ВРЪЗКА СЪС СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДНА ИНСТАЛАЦИЯ	бр	29.00	153.45	4 450.05
15	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ	м ²	962.00	4.99	4 800.38
Б. ВОДОПРОВОД - МОНТАЖНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА - НОМИНАЛЕН ДИАМЕТЪР DE110/HDPE100;PN10/	м.	618.66	14.16	8 760.23
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА РЕ Ф25	м	29.00	5.74	166.46
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ ПЕВП ,PE100 Ф90/6	м	3.90	10.40	40.56
4	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ ДО 200 ММ	м.	651.56	1.25	814.45
5	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ	м.	651.56	0.54	351.84
6	ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м.	651.56	0.60	390.94
7	ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м.	651.56	1.95	1 270.54
8	ДЕМОНТАЖ НА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ	м.	0.00	2.97	0.00
9	ИЗВОЗВАНЕ НА ТРЪБИТЕ ДО 20 КМ.	м3	0.00	4.95	0.00
В. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФАСОННИ ПАРЧЕТА					
1	ТРОЙНИК DE200/160/200 ПЕВП	бр.	2.00	106.54	213.08
1.1	ТРОЙНИК DE110/110/110 ПЕВП	бр.	0.00	89.24	0.00
3	ТРОЙНИК DE110/90/110 ПЕВП	бр.	3.00	89.03	267.09
4	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN200	бр.	2.00	70.42	140.84
4.1	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN150	бр.	0.00	59.63	0.00
5	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN100	бр.	12.00	57.50	690.00
6	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN80	бр.	3.00	57.50	172.50
7	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE200 ПЕВП	бр.	2.00	78.66	157.32
7.1	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE160 ПЕВП	бр.	0.00	54.23	0.00
8	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE110 ПЕВП	бр.	12.00	31.98	383.76
9	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE90	бр.	3.00	24.77	74.31
10	ФЛАНШОВ АДАПТОР DN200	бр.	2.00	79.53	159.06
10.1	ФЛАНШОВ АДАПТОР DN160	бр.	0.00	79.53	0.00
10.2	ФЛАНШОВ АДАПТОР DN100	бр.	0.00	71.46	0.00
14	СК DN100 КОМПЛ. С ОХР. ГАРН.	бр.	6.00	316.80	1 900.80
15	СК DN80 КОМПЛ. С ОХР. ГАРН.	бр.	3.00	283.14	849.42
16	ПХ DN70/80 КОМПЛ.	бр.	3.00	831.60	2 494.80
17	НАМАЛИТЕЛ DE 160/110	бр.	2.00	87.45	174.90
18	НАПРАВА НА ВРЪЗКА СЪС СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДНА ИНСТАЛАЦИЯ	бр	0.00	153.45	0.00
19	ВОДОВЗЕМНА СКОБА	бр	29.00	39.30	1 139.70
20	ТСК 3/4"	бр	29.00	126.72	3 674.88
21	РЕ ФИТИНГИ 25 3/4"	бр	116.00	10.27	1 191.32
				Общо:	98 251.08
Г. ЦЯЛОСТНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНАТА НАСТИЛКА					
1	ПОЧИСТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С БАГЕР И ЧЕТКА	м ²	3015.30	0.06	180.92
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ³	349.57	45.50	15 905.44

3	ДЕМОНТАЖ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БОРДЮРИ ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м	29.00	12.73	369.17
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БИТУМЕН РАЗЛИВ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	4300.00	0.50	2 150.00
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	110.78	110.00	12 185.90
6	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	289.47	130.00	37 631.10
7	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА С НОВИ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ НА ПЯСЪЧНА ОСНОВА Н-10СМ. 30/30 И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	1 100.00	46.09	50 699.00
8	ТЕХНОЛОГИЧНО ФРЕЗОВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДЕПО ДО 5 км.	м ²	110.00	2.80	308.00
9	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ 15/25/50 ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м	0.00	26.34	0.00
				Общо:	119 429.53
	ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 17 - УЛ. СЛАВЯНСКА				
	А. ВОДОПРОВОД - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	М	1053.00	6.90	7 265.70
2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 км	м ³	44.70	10.31	460.82
3	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 км	м ³	117.84	9.48	1 117.09
4	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ОТВАЛ СЪС ШИРИНА ДО 1.2М	м3	731.40	3.60	2 633.03
5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС ШИРИНА ДО 1.2М НА ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 км.	м3	220.26	9.17	2 019.75
6	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН, Н ≤ 2,00м	м3	111.13	10.94	1 215.78
7	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНА ПОЧВА ДО 3м ХОРИЗОНТАЛНО И 2м ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	148.15	8.12	1 202.97
8	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	232.88	3.60	838.36
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>>	м3	934.56	5.99	5 598.03
10	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ОТ ДЕПО ЗА ОБРАТЕН НАСИП	м3	243.80	6.69	1 631.01
11	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м2	609.50	13.53	8 246.50
12	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ	м3	1218.99	8.17	9 959.19
13	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	22.00	50.49	1 110.78
14	НАПРАВА НА ВРЪЗКА СЪС СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДНА ИНСТАЛАЦИЯ	бр	32.00	153.45	4 910.40
15	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ	м ²	308.69	4.99	1 540.35
	Б. ВОДОПРОВОД - МОНТАЖНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА - НОМИНАЛЕН ДИАМЕТЪР DE90/HDPE100/PN10/	м.	516.07	10.84	5 594.20
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА РЕ Ф25	м	48.00	5.74	275.52
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ ПЕВП ,ПЕ100 Ф90/6	м	3.90	10.40	40.56
4	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ ДО 200 ММ	м.	567.97	1.25	709.96
5	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ	м.	567.97	0.54	306.70
6	ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м.	567.97	0.60	340.78
7	ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м.	567.97	1.95	1 107.54
8	ДЕМОНТАЖ НА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ	м.	0.00	2.97	0.00
9	ИЗВОЗВАНЕ НА ТРЪБИТЕ ДО 20 КМ.	м3	0.00	4.95	0.00
	В. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФАСОННИ ЧАСТИ				
1	ТРОЙНИК DE90/90/90 ПЕВП	бр.	5.00	82.59	412.95
2	ДЪГА 90° DE90	бр.	1.00	131.27	131.27
3	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN100	бр.	1.00	57.50	57.50
4	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN80	бр.	19.00	57.50	1 092.50
5	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN50	бр.	1.00	57.50	57.50

6	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE110 ПЕВП	бр.	1.00	31.98	31.98
7	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE90	бр.	19.00	24.77	470.63
8	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE63 ПЕВП	бр.	1.00	16.26	16.26
9	ФЛАНШОВ АДАПТОР DN100	бр.	1.00	71.46	71.46
10	ФЛАНШОВ АДАПТОР DN80	бр.	2.00	60.81	121.62
11	ФЛАНШОВ АДАПТОР DN50	бр.	1.00	49.52	49.52
12	СК DN80 КОМПЛ. С ОХР. ГАРН.	бр.	10.00	283.14	2 831.40
13	ПХ DN70/80 КОМПЛ.	бр.	3.00	831.60	2 494.80
14	НАМАЛИТЕЛ DE 110/90	бр.	1.00	47.19	47.19
15	НАМАЛИТЕЛ DE 90/63	бр.	1.00	72.45	72.45
16	ВОДОВЗЕМНА СКОБА	бр.	32.00	39.30	1 257.60
17	ТСК 3/4"	бр.	32.00	126.72	4 055.04
18	РЕ ФИТИНГИ 25 3/4"	бр.	128.00	10.27	1 314.56
Г. ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ТРАСЕТО НА ВОДОПРОВОДА					
1	ПОЧИСТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С БАГЕР И ЧЕТКА	м ²	3 096.42	0.06	185.79
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ³	250.00	45.50	11 375.00
3	ДЕМОНТАЖ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БОРДЮРИ ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м	32.00	12.73	407.36
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БИТУМЕН РАЗЛИВ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	1 200.00	0.50	600.00
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	50.00	110.00	5 500.00
6	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	55.00	130.00	7 150.00
7	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА С НОВИ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ НА ПЯСЪЧНА ОСНОВА Н-10СМ. 30/30 И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	140.00	46.09	6 452.60
				Общо:	104 382.00
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 25 - УЛ. ДОБРОТИЦА					
А. ВОДОПРОВОД - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	М	1567.63	6.90	10 816.66
2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ	м ³	85.86	10.31	885.23
3	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ	м ³	291.51	9.48	2 763.53
4	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ОТВАЛ СЪС ШИРИНА ДО 1.2М	м3	1274.37	3.60	4 587.74
5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС ШИРИНА ДО 1.2М НА ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 км.	м3	315.55	9.17	2 893.56
6	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН, Н ≤ 2,00м	м3	159.01	10.94	1 739.57
7	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНА ПОЧВА ДО 3м ХОРИЗОНТАЛНО И 2м ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	213.45	8.12	1 733.19
8	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	333.20	3.60	1 199.50
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>>	м3	1652.57	5.99	9 898.89
10	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ОТ ДЕПО ЗА ОБРАТЕН НАСИП	м3	400.75	6.69	2 681.03
11	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м2	1028.81	13.53	13 919.75
12	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ	м3	2089.34	8.17	17 069.87
13	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	32.00	50.49	1 615.68
14	НАПРАВА НА ВРЪЗКА СЪС СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДНА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	31.00	153.45	4 756.95
15	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ	м ²	1120.00	4.99	5 588.80
Б. ВОДОПРОВОД - МОНТАЖНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА - НОМИНАЛЕН ДИАМЕТЪР DE110/HDPE100/PN10/	м.	676.29	14.16	9 576.27
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА РЕ Ф25	м	46.50	5.74	266.91
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ ПЕВП , PE100 Ф90/6	м	23.90	10.40	248.56

4	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ ДО 200 ММ	м.	746.69	1.25	933.36
5	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ	м.	746.69	0.54	403.21
6	ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м.	746.69	0.60	448.01
7	ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м.	746.69	1.95	1 456.05
8	ДЕМОНТАЖ НА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ	м.	0.00	2.97	0.00
9	ИЗВОЗВАНЕ НА ТРЪБИТЕ ДО 60 КМ.	м3	0.00	29.70	0.00
В. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФАСОННИ ЧАСТИ					
1	ТРОЙНИК DE110/110/110 ПЕВП	бр.	3.00	89.24	267.72
2	ТРОЙНИК DE110/90/110 ПЕВП	бр.	7.00	89.03	623.21
3	ТРОЙНИК DE90/90/90 ПЕВП	бр.	0.00	82.59	0.00
4	ДЪГА 60° DE110	бр.	1.00	98.54	98.54
5	ДЪГА 30° DE110	бр.	2.00	77.74	155.48
6	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN100	бр.	23.00	57.50	1 322.50
7	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN80	бр.	7.00	57.50	402.50
8	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE110 ПЕВП	бр.	23.00	31.98	735.54
9	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE90	бр.	7.00	24.77	173.39
10	ФЛАНШОВ АДАПТОР DN100	бр.	3.00	71.46	214.38
11	ФЛАНШОВ АДАПТОР DN80	бр.	4.00	60.81	243.24
12	СК DN100 КОМПЛ. С ОХР. ГАРН.	бр.	10.00	316.80	3 168.00
13	СК DN80 КОМПЛ. С ОХР. ГАРН.	бр.	3.00	283.14	849.42
14	ПХ DN70/80 КОМПЛ.	бр.	3.00	831.60	2 494.80
15	НАМАЛИТЕЛ DE 110/90	бр.	0.00	47.19	0.00
16	ВОДОВЗЕМНА СКОБА	бр.	31.00	39.30	1 218.30
17	ТСК 3/4"	бр.	31.00	126.72	3 928.32
18	РЕ ФИТИНГИ 25 3/4"	бр.	124.00	10.27	1 273.48
				Общо:	112 651.14
Г. ЦЯЛОСТНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНАТА НАСТИЛКА					
1	ПОЧИСТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С БАГЕР И ЧЕТКА	м ²	4506.62	0.06	270.40
2	ТЕХНОЛОГИЧНО ФРЕЗОВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ.	м ²	1200.00	2.80	3 360.00
3	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ³	418.15	45.50	19 025.83
4	ДЕМОНТАЖ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БОРДЮРИ ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м	31.00	12.73	394.63
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БИТУМЕН РАЗЛИВ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	5026.04	0.50	2 513.02
6	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	103.25	110.00	11 357.50
7	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	432.64	130.00	56 243.20
8	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА С НОВИ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ НА ПЯСЪЧНА ОСНОВА Н-10СМ. 30/30 И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	1100.90	46.09	50 740.48
9	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ 15/25/50 ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м	27.50	26.34	724.35
				Общо:	144 629.41
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 20; 21; 28 - УЛ. ЯНТРА					
А. ВОДОПРОВОД - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	М	1386.47	6.90	9 566.66
2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ	м ³	54.08	10.31	557.59
3	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ	м ³	142.58	9.48	1 351.66
4	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ОТВАЛ СЪС ШИРИНА ДО 1.2М	м3	884.98	3.60	3 185.94
5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС ШИРИНА ДО 1.2М НА ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ.	м3	266.51	9.17	2 443.87
6	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН, Н ≤ 2,00м	м3	134.47	10.94	1 471.08
7	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНА ПОЧВА ДО 3м ХОРИЗОНТАЛНО И 2м ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	179.26	8.12	1 455.58

8	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	281.78	3.60	1 014.40
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>>	м3	1130.81	5.99	6 773.55
10	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ОТ ДЕПО ЗА ОБРАТЕН НАСИП	м3	294.99	6.69	1 973.51
11	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м2	737.49	13.53	9 978.17
12	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ	м3	1474.97	8.17	12 050.51
13	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	14.00	50.49	706.86
14	НАПРАВА НА ВРЪЗКА СЪС СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДНА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	33.00	153.45	5 063.85
15	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ	м ²	440.00	4.99	2 195.60
Б. ВОДОПРОВОД - МОНТАЖНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА - НОМИНАЛЕН ДИАМЕТЪР DE110/HDPE100:PN10/	м.	611.20	14.16	8 654.59
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА РЕ Ф25	м	33.00	5.74	189.42
2.1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ ПЕВП ,ПЕ100 Ф90/6	м	0.00	10.40	0.00
3	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ ДО 200 ММ	м.	644.20	1.25	805.25
4	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ	м.	644.20	0.54	347.87
5	ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м.	644.20	0.60	386.52
6	ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м.	644.20	1.95	1 256.19
7	ДЕМОНТАЖ НА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ	м.	0.00	2.97	0.00
8	ИЗВОЗВАНЕ НА ТРЪБИТЕ ДО 20 КМ.	м3	0.00	4.95	0.00
В. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФАСОННИ ЧАСТИ					
1	ТРОЙНИК DE110/90/110 ПЕВП	бр.	3.00	89.03	267.09
1.1	ТРОЙНИК DE110/110/110 ПЕВП	бр.	0.00	89.24	0.00
2	ТРОЙНИК DE90/90/90 ПЕВП	бр.	0.00	82.59	0.00
3	ДЪГА 60° DE90	бр.	2.00	98.54	197.08
4	ДЪГА 30° DE90	бр.	0.00	71.80	0.00
4.1	ДЪГА 90° DE110	бр.	0.00	98.54	0.00
4.2	ДЪГА 30° DE110	бр.	0.00	77.74	0.00
5	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN100	бр.	2.00	57.50	115.00
6	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN80	бр.	12.00	57.50	690.00
7	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE110 ПЕВП	бр.	2.00	31.98	63.96
8	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE90	бр.	12.00	24.77	297.24
9	ФЛАНШОВ АДАПТОР DN100	бр.	2.00	71.46	142.92
10	ФЛАНШОВ АДАПТОР DN80	бр.	2.00	60.81	121.62
11	СК DN80 КОМПЛ. С ОХР. ГАРН.	бр.	6.00	283.14	1 698.84
11.1	НАМАЛИТЕЛ DE 110/90	бр.	0.00	47.19	0.00
12	ВОДОВЗЕМНА СКОБА	бр.	33.00	39.30	1 296.90
13	ТСК 3/4"	бр.	33.00	126.72	4 181.76
14	РЕ ФИТИНГИ 25 3/4"	бр.	132.00	10.27	1 355.64
Г. ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ТРАСЕТО НА ВОДОПРОВОДА					
1	ПОЧИСТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С БАГЕР И ЧЕТКА	м ²	3607.20	0.06	216.43
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ³	411.64	45.50	18 729.62
3	ДЕМОНТАЖ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БОРДЮРИ ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м	33.00	12.73	420.09
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БИТУМЕН РАЗЛИВ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	1350.00	0.50	675.00
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	130.85	110.00	14 393.50
6	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	98.79	130.00	12 843.17
7	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА С НОВИ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ НА ПЯСЪЧНА ОСНОВА Н-10СМ. 30/30 И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	5.80	46.09	267.32
				Общо:	129 401.85
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 5 - УЛ. МАРИЦА и УЛ. ОСЪМ					

A. ВОДОПРОВОД - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	М	1 070.81	6.90	7 388.62
2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ	м ³	53.81	10.31	554.83
3	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ	м ³	173.60	9.48	1 645.70
4	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ОТВАЛ СЪС ШИРИНА ДО 1.2М	м3	781.19	2.61	2 038.89
5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС ШИРИНА ДО 1.2М НА ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ.	м3	199.64	9.17	1 830.66
6	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН, Н ≤ 2,00м	м3	99.82	10.94	1 092.01
7	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНА ПОЧВА ДО 3м ХОРИЗОНТАЛНО И 2м ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	146.72	8.12	1 191.33
8	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	225.48	3.60	811.71
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>>	м3	867.98	5.99	5 199.22
10	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ОТ ДЕПО ЗА ОБРАТЕН НАСИП	м3	217.00	6.69	1 451.70
11	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м2	633.63	11.55	7 318.41
12	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ	м3	1 084.98	7.18	7 790.15
13	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	15.00	50.49	757.35
14	НАПРАВА НА ВРЪЗКА СЪС СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДНА ИНСТАЛАЦИЯ	бр	25.00	153.45	3 836.25
15	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ	м ²	450.00	4.99	2 245.50
Б. ВОДОПРОВОД - МОНТАЖНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА - НОМИНАЛЕН ДИАМЕТЪР DE110/HDPE100;PN6/	м.	529.62	14.16	7 499.42
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА РЕ Ф25	м	37.50	5.74	215.25
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ ПЕВП ,ПЕ100 Ф90/6	м	12.90	10.40	134.16
4	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ ДО 200 ММ	м.	580.02	1.25	725.03
5	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ	м.	580.02	0.54	313.21
6	ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м.	580.02	0.60	348.01
7	ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м.	580.02	1.95	1 131.04
8	ДЕМОНТАЖ НА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ	м.	0.00	2.97	0.00
9	ИЗВОЗВАНЕ НА ТРЪБИТЕ ДО 20 КМ.	м3	0.00	4.95	0.00
В. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФАСОННИ ЧАСТИ					
1	ТРОЙНИК DE110/90/110 ПЕВП	бр.	4.00	89.03	356.12
2	ДЪГА 90° DE110	бр.	1.00	57.51	57.51
3	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN100	бр.	8.00	57.50	460.00
4	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN80	бр.	3.00	57.50	172.50
5	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN50	бр.	0.00	57.50	0.00
6	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE110 ПЕВП	бр.	8.00	31.98	255.84
7	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE90	бр.	3.00	24.77	74.31
8	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE63 ПЕВП	бр.	0.00	16.25	0.00
8.1	ФЛАНШОВ АДАПТОР DN80	бр.	0.00	60.81	0.00
9	ФЛАНШОВ АДАПТОР DN50	бр.	0.00	49.52	0.00
10	СК DN100 КОМПЛ. С ОХР. ГАРН.	бр.	4.00	316.80	1 267.20
11	СК DN80 КОМПЛ. С ОХР. ГАРН.	бр.	3.00	283.14	849.42
12	ПХ DN70/80 КОМПЛ.	бр.	3.00	831.60	2 494.80
13	НАМАЛИТЕЛ DE 90/63	бр.	0.00	72.45	0.00
13.1	НАМАЛИТЕЛ DE 180/160	бр.	0.00	87.45	0.00
13.2	НАМАЛИТЕЛ DE 160/110	бр.	0.00	87.45	0.00
14	ВОДОВЗЕМНА СКОБА	бр	25.00	39.30	982.50
15	ТСК 3/4"	бр	25.00	126.72	3 168.00
16	РЕ ФИТИНГИ 25 3/4"	бр	100.00	10.27	1 027.00
Г. ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ТРАСЕТО НА ВОДОПРОВОДА					
1	ПОЧИСТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С БАГЕР И ЧЕТКА	м ²	3 177.72	0.06	190.66

2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ³	359.28	45.50	16 347.24
3	ДЕМОНТАЖ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БОРДЮРИ ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м	25.00	12.73	318.25
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БИТУМЕН РАЗЛИВ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	3 177.72	0.50	1 588.86
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	62.22	110.00	6 844.20
6	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	178.00	130.00	23 140.00
7	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА С НОВИ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ НА ПЯСЪЧНА ОСНОВА Н-10СМ. 30/30 И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	30.86	46.09	1 422.34
				Общо:	116 535.20
				Част ВиК:	1 128 484.23
				4% непредвидени:	45 139.37
				Общо Част ВиК:	1 173 623.60
				Част Пътна:	396 301.12
				3% непредвидени:	11 889.03
				Общо Част Пътна:	408 190.15
				Всичко СМР с.КАРДАМ	1 524 785.35
				Непредвидени разходи за с.КАРДАМ	57 028.40
				Общо СМР за с.КАРДАМ:	1 581 813.75
I.	Водопровод - СЕЛО Люляково				
	ВОДОПРОВОДЕН ГЛ. КЛОН 1 - УЛИЦА 1				
A.	ВОДОПРОВОД - СТРОИТЕЛНО,МОНТАЖНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБА - НОМИНАЛЕН ДИАМЕТЪР DE160/PE100+PP;PN11/	м.	312.16	33.51	10 460.48
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБА РЕ Ф25	м	60.67	5.74	348.25
3	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП ,ПЕ100 Ф90/6	м	2.60	10.40	27.04
4	ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ С КЪРТИЦА ЗА DE160	м.	312.16	130.00	40 580.80
5	ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ С КЪРТИЦА ЗА DE25 И DE90	м.	60.67	50.00	3 033.50
6	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ ДО 200 ММ	м.	375.43	1.25	469.29
7	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ	м.	375.43	0.54	202.73
8	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ НА ПОДЛОЖНИ И ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	16.00	50.49	807.84
9	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м	130.92	6.90	903.35
10	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ	м ³	11.93	10.31	123.00
11	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ	м ³	36.00	6.20	223.20
12	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ОТВАЛ СЪС ШИРИНА ДО 1.2М	м3	65.59	2.50	163.98
13	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН, Н ≤ 2,00м	м3	23.95	10.94	262.01
14	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м2	90.00	13.53	1 217.70
15	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	29.14	3.60	104.90
16	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>>	м3	161.84	2.00	323.68
17	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ	м3	182.83	8.17	1 493.72
18	НАПРАВА НА ВРЪЗКА СЪС СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДНА ИНСТАЛАЦИЯ	бр	6.00	153.45	920.70
Б.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФАСОННИ ЧАСТИ				
1	ТРОЙНИК DE160/110/160 ПЕВП	бр.	6.00	92.88	557.28
2	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN150	бр.	10.00	59.63	596.30
3	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN80	бр.	2.00	57.50	115.00

4	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE160 ПЕВП	бр.	10.00	54.23	542.30
5	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE90	бр.	2.00	24.77	49.54
6	СК DN150 КОМПЛ. С ОХР. ГАРН.	бр.	5.00	391.05	1 955.25
7	СК DN80 КОМПЛ. С ОХР. ГАРН.	бр.	2.00	283.14	566.28
8	ПХ DN70/80 КОМПЛ.	бр.	2.00	831.60	1 663.20
9	НАМАЛИТЕЛ DE 110/90	бр.	4.00	47.19	188.76
10	ТАПА DE 160	бр.	1.00	52.47	52.47
11	ВОДОВЗЕМНА СКОБА	бр.	6.00	39.30	235.80
13	ТСК 3/4"	бр.	6.00	126.72	760.32
14	РЕ ФИТИНГИ 25 3/4"	бр.	24.00	10.27	246.48
В. ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ТРАСЕТО НА ВОДОПРОВОДА					
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ³	62.00	45.50	2 821.00
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БИТУМЕН РАЗЛИВ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	129.00	0.50	64.50
3	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	6.26	110.00	688.60
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	6.26	130.00	813.80
				Общо:	73 583.05
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 5 - УЛИЦА 8					
А. ВОДОПРОВОД - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	М	1085.24	6.90	7 488.16
2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ	м ³	60.51	10.31	623.86
3	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ	м ³	179.14	6.20	1 110.67
4	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ОТВАЛ СЪС ШИРИНА ДО 1.2М	м3	896.96	2.50	2 242.40
5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС ШИРИНА ДО 1.2М НА ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 км.	м3	220.53	4.40	970.33
6	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН, Н ≤ 2,00м	м3	114.79	10.94	1 255.80
7	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНА ПОЧВА ДО 3м ХОРИЗОНТАЛНО И 2м ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	152.80	8.12	1 240.74
8	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	234.19	3.60	843.08
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>>	м3	1177.07	2.00	2 354.14
10	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ОТ ДЕПО ЗА ОБРАТЕН НАСИП	м3	280.09	3.10	868.28
11	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м2	749.56	13.53	10 141.55
12	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ	м3	1490.82	8.17	12 180.00
13	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	14.00	50.49	706.86
14	НАПРАВА НА ВРЪЗКА СЪС СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДНА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	28.00	153.45	4 296.60
15	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ	м ²	721.00	4.99	3 597.79
Б. ВОДОПРОВОД - МОНТАЖНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА - НОМИНАЛЕН ДИАМЕТЪР DE90/HDPE100/PN6/	м.	430.38	10.84	4 665.32
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБА РЕ Ф25	м	224.00	5.74	1 285.76
3	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП ,PE100 Ф90/6	м	3.90	10.40	40.56
4	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ ДО 200 ММ	м.	658.28	1.25	822.85
5	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ	м.	658.28	0.54	355.47
6	ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м.	658.28	0.60	394.97
7	ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м.	658.28	1.95	1 283.65
8	ДЕМОНТАЖ НА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ И НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ	м.	0.00	2.97	0.00
9	ИЗВОЗВАНЕ НА ТРЪБИТЕ ДО 60 КМ.	м3	0.00	29.70	0.00
В. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФАСОННИ ЧАСТИ					
1	ТРОЙНИК DE90/90/90 ПЕВП	бр.	4.00	82.59	330.36

2	ДЪГА 90° DE90	бр.	1.00	131.27	131.27
3	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN80	бр.	11.00	57.50	632.50
4	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE90	бр.	11.00	24.77	272.47
5	ФЛАНШОВ АДАПТОР DN80	бр.	2.00	60.81	121.62
6	СК DN80 КОМПЛ. С ОХР. ГАРН.	бр.	6.00	283.14	1 698.84
7	ПХ DN70/80 КОМПЛ.	бр.	3.00	831.60	2 494.80
8	ВОДОВЗЕМНА СКОБА	бр.	28.00	39.30	1 100.40
9	ТСК 3/4"	бр.	28.00	126.72	3 548.16
10	РЕ ФИТИНГИ 25 3/4"	бр.	112.00	10.27	1 150.24
Г. ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ТРАСЕТО НА ВОДОПРОВОДА					
1	ПОЧИСТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С БАГЕР И ЧЕТКА	м ²	2434.89	0.06	146.09
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ³	244.14	45.50	11 108.37
3	ДЕМОНТАЖ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БОРДЮРИ ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м	45.00	12.73	572.85
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БИТУМЕН РАЗЛИВ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	2977.42	0.50	1 488.71
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	52.63	110.00	5 789.30
6	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	193.00	130.00	25 090.00
7	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА С НОВИ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ НА ПЯСЪЧНА ОСНОВА Н-10СМ. 30/30 И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	136.97	46.09	6 312.95
				Общо:	120 757.76
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 7 - УЛИЦА 7					
А. ВОДОПРОВОД - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	М	1049.34	6.90	7 240.45
2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ	м ³	57.46	10.31	592.41
3	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ	м ³	170.81	6.20	1 059.02
4	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ОТВАЛ СЪС ШИРИНА ДО 1.2М	м3	878.52	2.50	2 196.30
5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС ШИРИНА ДО 1.2М НА ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ.	м3	216.57	4.40	952.91
6	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН, Н ≤ 2,00м	м3	109.51	10.94	1 198.04
7	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНА ПОЧВА ДО 3м ХОРИЗОНТАЛНО И 2м ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	146.81	8.12	1 192.10
8	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	229.50	3.60	826.20
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>>	м3	1140.23	2.00	2 280.46
10	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ОТ ДЕПО ЗА ОБРАТЕН НАСИП	м3	275.07	3.10	852.72
11	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м2	708.59	13.53	9 587.22
12	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ	м3	1438.65	8.17	11 753.77
13	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	14.00	50.49	706.86
14	НАПРАВА НА ВРЪЗКА СЪС СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДНА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	26.00	153.45	3 989.70
15	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ	м ²	720.00	4.99	3 592.80
Б. ВОДОПРОВОД - МОНТАЖНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА - НОМИНАЛЕН ДИАМЕТЪР DE90 /HDPE100;PN10/	м.	417.75	10.84	4 528.41
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБА РЕ Ф25	м	182.50	5.74	1 047.55
3	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП ,ПЕ100 Ф90/6	м	3.90	10.40	40.56
4	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ ДО 200 ММ	м.	604.15	1.25	755.19
5	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ	м.	604.15	0.54	326.24
6	ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м.	604.15	0.60	362.49

7	ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м.	604.15	1.95	1 178.09
8	ДЕМОНТАЖ НА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ И НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ	м.	0.00	2.97	0.00
9	ИЗВОЗВАНЕ НА ТРЪБИТЕ ДО 60 КМ.	м3	0.00	29.70	0.00
В. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФАСОННИ ЧАСТИ					
1	ТРОЙНИК DE90/90/90 ПЕВП	бр.	4.00	82.59	330.36
2	ДЪГА 90° DE90	бр.	1.00	131.27	131.27
3	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN80	бр.	11.00	57.50	632.50
4	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE90	бр.	11.00	24.77	272.47
5	ФЛАНШОВ АДАПТОР DN80	бр.	2.00	60.81	121.62
6	СК DN80 КОМПЛ. С ОХР. ГАРН.	бр.	6.00	283.14	1 698.84
7	ПХ DN70/80 КОМПЛ.	бр.	3.00	831.60	2 494.80
8	ВОДОВЗЕМНА СКОБА	бр.	26.00	39.30	1 021.80
9	ТСК 3/4"	бр.	26.00	126.72	3 294.72
10	РЕ ФИТИНГИ 25 3/4"	бр.	104.00	10.27	1 068.08
				Общо:	67 325.95
Г. ЦЯЛОСТНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНАТА НАСТИЛКА					
1	ПОЧИСТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С БАГЕР И ЧЕТКА	м ²	2384.91	0.06	143.09
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ³	242.47	45.50	11 032.39
3	ДЕМОНТАЖ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БОРДЮРИ ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м	43.50	12.73	553.76
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БИТУМЕН РАЗЛИВ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	3100.00	0.50	1 550.00
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	52.26	110.00	5 748.60
6	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	228.95	130.00	29 763.50
7	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА С НОВИ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ НА ПЯСЪЧНА ОСНОВА Н-10СМ. 30/30 И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	800.00	46.09	36 872.00
8	ТЕХНОЛОГИЧНО ФРЕЗОВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДЕПО ДО 5 км.	м ²	800.00	2.80	2 240.00
9	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ 15/25/50 ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м	31.61	26.34	832.61
				Общо:	88 735.94
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 4 - УЛИЦА 3					
А. ВОДОПРОВОД - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м	1182.20	6.90	8 157.18
2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 км	м ³	64.66	10.31	666.64
3	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 км	м ³	38.34	6.20	237.71
4	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ОТВАЛ СЪС ШИРИНА ДО 1.2М	м3	1110.64	2.50	2 776.60
5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС ШИРИНА ДО 1.2М НА ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 км.	м3	249.00	4.40	1 095.60
6	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН, Н ≤ 2,00м	м3	125.75	10.94	1 375.71
7	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНА ПОЧВА ДО 3м ХОРИЗОНТАЛНО И 2м ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	135.53	8.12	1 100.50
8	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	263.48	3.60	948.53
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>>	м3	1450.48	2.00	2 900.96
10	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ОТ ДЕПО ЗА ОБРАТЕН НАСИП	м3	316.23	3.10	980.31
11	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м2	813.56	13.53	11 007.47
12	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ	м3	1665.77	8.17	13 609.34
13	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	14.00	50.49	706.86
14	НАПРАВА НА ВРЪЗКА СЪС СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДНА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	31.00	153.45	4 756.95

15	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ	м ²	790.00	4.99	3 942.10
Б. ВОДОПРОВОД - МОНТАЖНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА - НОМИНАЛЕН ДИАМЕТЪР DE110 /HDPE, PE100; PN10/	м.	452.86	14.16	6 412.50
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБА РЕ Ф25	м	282.50	5.74	1 621.55
3	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП ,PE100 Ф90/6	м	3.90	10.40	40.56
4	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ ДО 200 ММ	м.	739.26	1.25	924.08
5	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ	м.	739.26	0.54	399.20
6	ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м.	739.26	0.60	443.56
7	ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м.	739.26	1.95	1 441.56
8	ДЕМОНТАЖ НА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ И НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ	м.	0.00	2.97	0.00
9	ИЗВОЗВАНЕ НА ТРЪБИТЕ ДО 60 КМ.	м3	0.00	29.70	0.00
В. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФАСОННИ ЧАСТИ					
1	ТРОЙНИК DE110/110/110 ПЕВП	бр.	2.00	89.24	178.48
2	ТРОЙНИК DE110/90/110 ПЕВП	бр.	2.00	89.03	178.06
3	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN100	бр.	6.00	57.50	345.00
4	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN80	бр.	3.00	57.50	172.50
5	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE110 ПЕВП	бр.	6.00	31.98	191.88
6	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE90	бр.	3.00	24.77	74.31
7	СК DN100 КОМПЛ. С ОХР. ГАРН.	бр.	2.00	316.80	633.60
8	СК DN80 КОМПЛ. С ОХР. ГАРН.	бр.	3.00	283.14	849.42
9	ПХ DN70/80 КОМПЛ.	бр.	3.00	831.60	2 494.80
10	НАМАЛИТЕЛ DE 110/90	бр.	1.00	47.19	47.19
11	ВОДОВЗЕМНА СКОБА	бр	31.00	39.30	1 218.30
12	ТСК 3/4"	бр	31.00	126.72	3 928.32
13	РЕ ФИТИНГИ 25 3/4"	бр	132.00	10.27	1 355.64
Г. ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ТРАСЕТО НА ВОДОПРОВОДА					
1	ПОЧИСТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С БАГЕР И ЧЕТКА	м ²	2790.60	0.06	167.44
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ³	271.87	45.50	12 370.09
3	ДЕМОНТАЖ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БОРДЮРИ ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м	52.50	12.73	668.33
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БИТУМЕН РАЗЛИВ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	1208.32	0.50	604.16
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	105.06	110.00	11 557.04
6	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	58.60	130.00	7 618.00
7	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА С НОВИ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ НА ПЯСЪЧНА ОСНОВА Н-10СМ. 30/30 И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	153.51	46.09	7 075.28
				Общо:	117 273.28
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 6 - УЛИЦА 4					
А. ВОДОПРОВОД - СТРОИТЕЛНО, МОНТАЖНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБА - НОМИНАЛЕН ДИАМЕТЪР DE110/PE100+PP;PN10/	м.	478.22	17.60	8 416.67
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБА РЕ Ф25	м	225.20	5.74	1 292.65
3	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП ,PE100 Ф90/6	м	2.65	10.40	27.56
4	ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ С КЪРТИЦА ЗА DE110	м.	478.22	80.00	38 257.60
5	ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ С КЪРТИЦА ЗА DE25	м.	225.20	50.00	11 260.00
6	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ ДО 200 ММ	м.	706.07	1.25	882.59
7	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ	м.	706.07	0.54	381.28
8	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ НА ПОДЛОЖНИ И ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	13.00	50.49	656.37
9	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м	412.00	6.83	2 813.96
10	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ	м ³	16.46	10.31	169.70
11	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ	м ³	66.00	6.20	409.20

12	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ОТВАЛ СЪС ШИРИНА ДО 1.2М	м3	239.45	2.50	598.63
13	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН, Н ≤ 2,00м	м3	41.05	10.94	449.09
14	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м2	165.00	13.53	2 232.45
15	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	53.26	3.60	191.74
16	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>>	м3	278.56	2.00	557.12
17	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ	м3	335.27	8.17	2 739.16
18	НАПРАВА НА ВРЪЗКА СЪС СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДНА ИНСТАЛАЦИЯ	бр	25.00	153.45	3 836.25
Б. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФАСОННИ ЧАСТИ					
1	ТРОЙНИК DE110/110/110 ПЕВП	бр.	1.00	89.24	89.24
2	ТРОЙНИК DE110/90/110 ПЕВП	бр.	2.00	89.03	178.06
3	ДЪГА 90° DE110	бр.	1.00	57.51	57.51
4	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN100	бр.	8.00	57.50	460.00
5	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN80	бр.	2.00	57.50	115.00
6	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE110 ПЕВП	бр.	8.00	31.98	255.84
7	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE90	бр.	2.00	24.77	49.54
8	СК DN100 КОМПЛ. С ОХР. ГАРН.	бр.	2.00	316.80	633.60
9	СК DN80 КОМПЛ. С ОХР. ГАРН.	бр.	2.00	283.14	566.28
10	ПХ DN70/80 КОМПЛ.	бр.	2.00	831.60	1 663.20
11	НАМАЛИТЕЛ DE 110/90	бр.	1.00	47.19	47.19
12	ТРОЙНИК DE110/190/110 ПЕВП	бр.	1.00	104.15	104.15
13	ВОДОВЗЕМНА СКОБА	бр	25.00	39.30	982.50
14	ТСК 3/4"	бр	25.00	126.72	3 168.00
15	РЕ ФИТИНГИ 25 3/4"	бр	100.00	10.27	1 027.00
В. ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ТРАСЕТО НА ВОДОПРОВОДА					
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ³	58.73	45.50	2 672.22
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БИТУМЕН РАЗЛИВ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	166.60	0.50	83.30
3	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	12.00	110.00	1 319.47
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	8.00	130.00	1 039.58
				Общо:	89 683.68
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 8;9;10;11 - УЛИЦА 11					
А. ВОДОПРОВОД - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м	2187.18	6.90	15 091.54
2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ	м ³	101.37	10.31	1 045.12
3	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ	м ³	360.63	6.20	2 235.91
4	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ОТВАЛ СЪС ШИРИНА ДО 1.2М	м3	1725.12	2.50	4 312.80
5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС ШИРИНА ДО 1.2М НА ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ.	м3	427.62	4.40	1 881.53
6	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН, Н ≤ 2,00м	м3	218.29	10.94	2 388.09
7	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНА ПОЧВА ДО 3м ХОРИЗОНТАЛНО И 2м ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	293.40	8.12	2 382.41
8	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	451.46	3.60	1 625.26
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>>	м3	2222.81	2.00	4 445.62
10	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ОТ ДЕПО ЗА ОБРАТЕН НАСИП	м3	543.15	3.10	1 683.77
11	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м2	1013.75	13.53	13 716.04
12	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ	м3	2830.78	8.17	23 127.47

13	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	27.00	50.49	1 363.23
14	НАПРАВА НА ВРЪЗКА СЪС СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДНА ИНСТАЛАЦИЯ	бр	42.00	153.45	6 444.90
15	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ	м ²	1560.00	4.99	7 784.40
Б. ВОДОПРОВОД - МОНТАЖНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА - НОМИНАЛЕН ДИАМЕТЪР DE110 /HDPE, PE100; PN10/	м.	461.92	14.16	6 540.79
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА - НОМИНАЛЕН ДИАМЕТЪР DE90 /HDPE, PE100; PN10/	м.	448.72	10.84	4 864.12
3	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБА РЕ Ф25	м	325.00	5.74	1 865.50
4	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ ДО 200 ММ	м.	1235.64	1.25	1 544.55
5	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ	м.	1235.64	0.54	667.25
6	ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м.	1235.64	0.60	741.38
7	ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м.	1235.64	1.95	2 409.50
8	ДЕМОНТАЖ НА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ И НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ	м.	0.00	2.97	0.00
9	ИЗВОЗВАНЕ НА ТРЪБИТЕ ДО 60 КМ.	м3	0.00	29.70	0.00
В. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФАСОННИ ЧАСТИ					
1	ТРОЙНИК ФЛ. DE160/160/160	бр.	1.00	95.36	95.36
2	ТРОЙНИК DE110/110/110 ПЕВП	бр.	2.00	89.24	178.48
3	ТРОЙНИК DE110/90/110 ПЕВП	бр.	2.00	89.03	178.06
4	ТРОЙНИК DE90/90/90 ПЕВП	бр.	3.00	82.59	247.77
5	ДЪГА 90° DE90	бр.	1.00	131.27	131.27
6	ДЪГА 45° DE110	бр.	1.00	98.54	98.54
7	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN150	бр.	1.00	59.63	59.63
8	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN100	бр.	14.00	57.50	805.00
9	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN80	бр.	12.00	57.50	690.00
10	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE160 ПЕВП	бр.	1.00	54.23	54.23
11	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE110 ПЕВП	бр.	14.00	31.98	447.72
12	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE90	бр.	12.00	24.77	297.24
13	ФЛАНШОВ АДАПТОР DN160	бр.	2.00	79.53	159.06
14	ФЛАНШОВ АДАПТОР DN100	бр.	2.00	71.46	142.92
15	ФЛАНШОВ АДАПТОР DN80	бр.	2.00	60.81	121.62
16	СК DN100 КОМПЛ. С ОХР. ГАРН.	бр.	8.00	316.80	2 534.40
17	СК DN80 КОМПЛ. С ОХР. ГАРН.	бр.	9.00	283.14	2 548.26
18	ПХ DN70/80 КОМПЛ.	бр.	4.00	831.60	3 326.40
19	НАМАЛИТЕЛ DE 160/110	бр.	1.00	87.45	87.45
20	ВОДОВЗЕМНА СКОБА	бр	42.00	39.30	1 650.60
21	ТСК 3/4"	бр	42.00	126.72	5 322.24
22	РЕ ФИТИНГИ 25 3/4"	бр	168.00	10.27	1 725.36
				Общо:	129 062.78
Г. ЦЯЛОСТНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНАТА НАСТИЛКА					
1	ПОЧИСТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С БАГЕР И ЧЕТКА	м ²	5395.35	0.06	323.72
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ³	508.46	45.50	23 134.93
3	ДЕМОНТАЖ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БОРДЮРИ ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м	85.00	12.73	1 082.05
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БИТУМЕН РАЗЛИВ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	6620.00	0.50	3 310.00
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	105.00	110.00	11 550.00
6	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	517.95	130.00	67 333.50
7	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА С НОВИ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ НА ПЯСЪЧНА ОСНОВА Н-10СМ. 30/30 И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	1900.00	46.09	87 571.00
8	ТЕХНОЛОГИЧНО ФРЕЗОВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ.	м ²	1200.00	2.80	3 360.00
9	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ 15/25/50 ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м	132.53	26.34	3 490.84
				Общо:	201 158.04
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 20 - УЛИЦА 14					

A.	ВОДОПРОВОД - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	М	0.00	6.90	0.00
2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ	м ³	0.00	10.31	0.00
3	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ	м ³	52.28	6.20	324.14
4	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ОТВАЛ СЪС ШИРИНА ДО 1.2М	м3	225.77	2.50	564.43
5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС ШИРИНА ДО 1.2М НА ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ.	м3	55.44	4.40	243.94
6	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН, Н ≤ 2,00м	м3	28.11	10.94	307.52
7	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНА ПОЧВА ДО 3м ХОРИЗОНТАЛНО И 2м ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	39.44	8.12	320.25
8	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	58.94	3.60	212.18
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>>	м3	296.38	2.00	592.76
10	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ОТ ДЕПО ЗА ОБРАТЕН НАСИП	м3	70.43	3.10	218.33
11	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м2	191.27	13.53	2 587.88
12	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ	м3	368.16	8.17	3 007.87
13	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	5.00	50.49	252.45
14	НАПРАВА НА ВРЪЗКА СЪС СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДНА ИНСТАЛАЦИЯ	бр	4.00	153.45	613.80
15	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ	м ²	246.00	4.99	1 227.54
Б.	ВОДОПРОВОД - МОНТАЖНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА - НОМИНАЛЕН ДИАМЕТЪР DE90/HDPE100;PN10/	м.	143.14	10.84	1 551.64
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБА РЕ Ф25	м	27.60	5.74	158.42
3	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ ДО 200 ММ	м.	170.74	1.25	213.43
4	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ	м.	170.74	0.54	92.20
5	ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м.	170.74	0.60	102.44
6	ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м.	170.74	1.95	332.94
7	ДЕМОНТАЖ НА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ	м.	0.00	2.97	0.00
8	ИЗВОЗВАНЕ НА ТРЪБИТЕ ДО 60 КМ.	м3	0.00	29.70	0.00
В.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФАСОННИ ПАРЧЕТА				
1	ТРОЙНИК DE90/90/90 ПЕВП	бр.	1.00	82.59	82.59
2	ДЪГА 90° DE90	бр.	1.00	131.27	131.27
3	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN80	бр.	3.00	57.50	172.50
4	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE90	бр.	3.00	24.77	74.31
5	ФЛАНШОВ АДАПТОР DN80	бр.	1.00	60.81	60.81
6	СК DN80 КОМПЛ. С ОХР. ГАРН.	бр.	3.00	283.14	849.42
7	ПХ DN70/80 КОМПЛ.	бр.	1.00	831.60	831.60
8	ВОДОВЗЕМНА СКОБА	бр	4.00	39.30	157.20
9	ТСК 3/4"	бр	4.00	126.72	506.88
10	РЕ ФИТИНГИ 25 3/4"	бр	16.00	10.27	164.32
Г.	ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ТРАСЕТО НА ВОДОПРОВОДА				
1	ПОЧИСТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С БАГЕР И ЧЕТКА	м ²	0.00	0.06	0.00
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ³	47.48	45.50	2 160.34
3	ДЕМОНТАЖ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БОРДЮРИ ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м	0.00	12.73	0.00
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БИТУМЕН РАЗЛИВ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	0.00	0.50	0.00
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	0.00	110.00	0.00
6	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	0.00	130.00	0.00

7	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА С НОВИ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ НА ПЯСЪЧНА ОСНОВА Н-10СМ. 30/30 И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	0.00	46.09	0.00
				Общо:	18 115.40
	ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 13 - УЛИЦА 13				
A.	ВОДОПРОВОД - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	М	820.00	6.90	5 658.00
2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ	м ³	44.86	10.31	462.51
3	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ	м ³	133.15	6.20	825.53
4	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ОТВАЛ СЪС ШИРИНА ДО 1.2М	м3	704.75	2.50	1 761.88
5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС ШИРИНА ДО 1.2М НА ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ.	м3	174.15	4.40	766.26
6	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН, Н ≤ 2,00м	м3	87.89	10.94	961.52
7	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНА ПОЧВА ДО 3м ХОРИЗОНТАЛНО И 2м ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	116.96	8.12	949.72
8	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	184.19	3.60	663.08
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>>	м3	917.93	2.00	1 835.86
10	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ОТ ДЕПО ЗА ОБРАТЕН НАСИП	м3	221.18	3.10	685.66
11	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м2	568.70	13.53	7 694.51
12	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ	м3	1154.79	8.17	9 434.63
13	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	8.00	50.49	403.92
14	НАПРАВА НА ВРЪЗКА СЪС СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДНА ИНСТАЛАЦИЯ	бр	24.00	153.45	3 682.80
15	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ	м ²	544.00	4.99	2 714.56
Б.	ВОДОПРОВОД - МОНТАЖНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА - НОМИНАЛЕН ДИАМЕТЪР DE90/HDPE100;PN10/	м.	314.69	10.84	3 411.24
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБА РЕ Ф25	м	231.47	5.74	1 328.64
3	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП ,ПЕ100 Ф90/6	м	2.60	10.40	27.04
4	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ ДО 200 ММ	м.	548.76	1.25	685.95
5	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ	м.	548.76	0.54	296.33
6	ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м.	548.76	0.60	329.26
7	ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м.	548.76	1.95	1 070.08
8	ДЕМОНТАЖ НА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ	м.	0.00	2.97	0.00
9	ИЗВОЗВАНЕ НА ТРЪБИТЕ ДО 60 КМ.	м3	0.00	29.70	0.00
В.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФАСОННИ ПАРЧЕТА				
1	ТРОЙНИК DE90/90/90 ПЕВП	бр.	2.00	82.59	165.18
2	ДЪГА 90° DE90	бр.	1.00	131.27	131.27
3	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN80	бр.	6.00	57.50	345.00
4	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE90	бр.	6.00	24.77	148.62
5	ФЛАНШОВ АДАПТОР DN80	бр.	2.00	60.81	121.62
6	СК DN80 КОМПЛ. С ОХР. ГАРН.	бр.	3.00	283.14	849.42
7	ПХ DN70/80 КОМПЛ.	бр.	2.00	831.60	1 663.20
8	ВОДОВЗЕМНА СКОБА	бр	24.00	39.30	943.20
9	ТСК 3/4"	бр	24.00	126.72	3 041.28
10	РЕ ФИТИНГИ 25 3/4"	бр	96.00	10.27	985.92
Г.	ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ТРАСЕТО НА ВОДОПРОВОДА				
1	ПОЧИСТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С БАГЕР И ЧЕТКА	м ²	1921.20	0.06	115.27
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ³	158.50	45.50	7 211.75
3	ДЕМОНТАЖ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БОРДЮРИ ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м	39.00	12.73	496.47

4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БИТУМЕН РАЗЛИВ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	1463.04	0.50	731.52
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	34.17	110.00	3 758.70
6	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	34.70	130.00	4 511.00
7	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА С НОВИ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ НА ПЯСЪЧНА ОСНОВА Н-10СМ. 30/30 И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	96.00	46.09	4 424.64
				Общо:	75 293.03
				Част ВиК:	691 094.93
				4% непредвидени:	27 643.80
				Общо Част ВиК:	718 738.73
				Част Пътна:	289 891.98
				3% непредвидени:	8 696.76
				Общо Част Пътна:	298 588.74
				Всичко СМР за с.ЛЮЛЯКОВО	980 986.91
				Непредвидени разходи за с.ЛЮЛЯКОВО	36 340.56
				Общо СМР за с.ЛЮЛЯКОВО:	1 017 327.47
I.	Водопровод - СЕЛО Спасово				
	ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 11 - ул. " Дванадесета"				
A.	ВОДОПРОВОД - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м	3726.56	6.90	25 713.26
2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОБЕНОВА НАСТИЛКА, ВКЛ.НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ.	м3	168.00	10.31	1 732.08
3	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА, ВКЛ.НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ.	м3	372.50	9.48	3 531.30
4	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ С ШИРИНА ДО 1,2М НА ОТВАЛ	м3	2146.62	3.60	7 727.83
5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ С ШИРИНА ДО 1,20М И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ.	м3	537.00	9.17	4 924.29
6	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН, Н ≤ 2,00м	м3	267.00	10.94	2 920.98
7	Прехвърляне на земна почва до 3м хоризонтално и 2м вертикално разстояние - ръчно	м3	388.83	8.12	3 157.30
8	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ , ВКЛ. РАЗКРЕПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ	м2	1030.98	4.99	5 144.59
9	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	585.86	3.60	2 109.10
10	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>>	м3	3320.20	5.99	19 888.00
11	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ОТ ДЕПО ЗА ОБРАТЕН НАСИП	м3	671.34	6.69	4 491.26
12	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНА ПОДЛОЖКА,ЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м2	1611.66	13.53	21 805.76
13	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ	м3	3905.02	8.17	31 904.01
14	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	68.00	50.49	3 433.32
B.	ВОДОПРОВОД - МОНТАЖНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБА - НОМИНАЛЕН ДИАМЕТЪР DE90 /HDPE100;PN10/	м.	1528.50	10.84	16 568.94
2	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ ДО 200 ММ	м.	2133.50	1.25	2 666.88
3	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ	м.	2133.50	0.54	1 152.09
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м.	2133.50	0.60	1 280.10
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м.	2133.50	1.95	4 160.33
6	ДЕМОНТАЖ НА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ	м.	0.00	2.97	0.00
7	ИЗВОЗВАНЕ НА ТРЪБИТЕ ДО 70 КМ.	м3	0.00	34.65	0.00
7.1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБА - НОМИНАЛЕН ДИАМЕТЪР DE225 /HDPE100;PN10/	м.	22.00	109.89	2 417.58
B.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФАСОННИ ПАРЧЕТА				

1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК DE90/90/90 ПЕВП	бр.	20.00	82.59	1 651.80
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪГА 90° DE90	бр.	1.00	131.27	131.27
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪГА 60° DE90	бр.	2.00	78.74	157.48
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪГА 22° DE90	бр.	5.00	55.74	278.70
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN80	бр.	60.00	57.50	3 450.00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE90	бр.	60.00	24.77	1 486.20
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ АДАПТОР DN80	бр.	10.00	60.81	608.10
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN80 КОМПЛ. С ОХР. ГАРН.	бр.	37.00	283.14	10 476.18
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ DN70/80 КОМПЛ.	бр.	8.00	831.60	6 652.80
10	ТРЪБА DE90 ПЕВП Л=1.30м	бр.	8.00	14.09	112.72
10.1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN200 КОМПЛ. С ОХР. ГАРН.	бр.	0.00	391.05	0.00
10.2	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN200	бр.	0.00	70.42	0.00
10.3	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE200 ПЕВП	бр.	0.00	78.66	0.00
10.4	ФЛАНШОВ АДАПТОР DN200	бр.	0.00	79.53	0.00
Г. СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНИ ОТКЛОНЕНИЯ:					
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБА РЕ Ф25	м	575.00	5.74	3 300.50
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА	бр.	69.00	39.30	2 711.70
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТСК 3/4"	бр.	69.00	126.72	8 743.68
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ ФИТИНГИ 25 3/4"	бр.	276.00	10.27	2 834.52
5	НАПРАВА НА ВРЪЗКА СЪС СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДНА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	69.00	153.45	10 588.05
Е. ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ПХ:					
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕТРЪБИ ПЕВП ,PE100 Ф90/6	м	8.00	10.40	83.20
				Общо:	219 995.90
ЦЯЛОСТНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНА НАСТИЛКА					
1	ПОЧИСТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С БАГЕР И ЧЕТКА	м. 2	10555.30	0.06	633.32
2	ТЕХНОЛОГИЧНО ФРЕЗОВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АСФАЛТОБЕТОНОВА Н-КАВКЛ. НАТОВАРВАНЕ ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДЕПО 5КМ.	м2	4605.67	2.80	12 895.88
3	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ³	512.00	45.50	23 296.00
4	ДЕМОНТАЖ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БОРДЮРИ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м	150.00	12.73	1 909.50
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ 15/25/50 И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м	27.70	26.34	729.62
6	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НА БИТУМЕН РАЗЛИВ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	11022.00	0.50	5 511.00
7	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	109.00	110.00	11 990.00
8	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	949.00	130.00	123 370.00
9	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА С НОВИ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ 30/30 НА ПЯСЪЧНА ОСНОВА h 10 CM. И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	3235.70	46.09	149 133.41
					329 468.73
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 12 - ул." Десета"					
А. ВОДОПРОВОД - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м	726.00	6.90	5 009.40
2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОБЕНОВА НАСТИЛКА, ВКЛ.НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ.	м3	44.00	10.31	453.64
3	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА, ВКЛ.НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ.	м3	110.00	9.48	1 042.80
4	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ С ШИРИНА ДО 1,2М НА ОТВАЛ	м3	436.00	3.60	1 569.60
5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ С ШИРИНА ДО 1.20М И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ.	м3	109.00	9.17	999.53
6	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН, Н ≤ 2,00м	м3	70.00	10.94	765.80
7	Прехвърляне на земята почва до 3м хоризонтално и 2м вертикално разстояние - ръчно	м3	96.52	8.12	783.74
8	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ , ВКЛ. РАЗКРЕПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ	м2	498.00	4.99	2 485.02
9	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	120.00	3.60	432.00

10	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>>	м3	661.00	5.99	3 959.39
11	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ОТ ДЕПО ЗА ОБРАТЕН НАСИП	м3	138.00	6.69	923.22
12	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНА ПОДЛОЖКА	м2	415.37	13.53	5 619.96
13	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ	м3	781.00	8.17	6 380.77
14	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	10.00	50.49	504.90
Б. ВОДОПРОВОД - МОНТАЖНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБА - НОМИНАЛЕН ДИАМЕТЪР DE90 /HDPE100;PN10/	м.	288.84	10.84	3 131.03
2	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ ДО 200 ММ	м.	408.84	1.25	511.05
3	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ	м.	408.84	0.54	220.77
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м.	408.84	0.60	245.30
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м.	408.84	1.95	797.24
6	ДЕМОНТАЖ НА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ	м.	0.00	2.97	0.00
7	ИЗВОЗВАНЕ НА ТРЪБИТЕ ДО 70 КМ.	м3	0.00	34.65	0.00
7.1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБА - НОМИНАЛЕН ДИАМЕТЪР DE225 /HDPE100;PN10/	м.	17.00	109.89	1 868.13
В. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФАСОННИ ПАРЧЕТА					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК DE90/90/90 ПЕВП	бр.	2.00	82.59	165.18
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪГА 90° DE90	бр.	2.00	131.27	262.54
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN80	бр.	9.00	57.50	517.50
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE90	бр.	9.00	24.77	222.93
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ АДАПТОР DN80	бр.	1.00	60.81	60.81
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN80 КОМПЛ. С ОХР. ГАРН.	бр.	5.00	283.14	1 415.70
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ DN70/80 КОМПЛ.	бр.	1.00	831.60	831.60
8	ТРЪБА DE90 ПЕВП Л=1.30м	бр.	1.00	14.09	14.09
9	ВС С ФЛ.ОТКЛ. DE200X80 ПЕВП	бр.	1.00	128.70	128.70
9.1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN200 КОМПЛ. С ОХР. ГАРН.	бр.	0.00	391.05	0.00
9.2	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN200	бр.	0.00	70.42	0.00
9.3	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE200 ПЕВП	бр.	0.00	78.66	0.00
9.4	ФЛАНШОВ АДАПТОР DN200	бр.	0.00	79.53	0.00
Г. СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНИ ОТКЛОНЕНИЯ:					
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБА РЕ Ф25	м	102.00	5.74	585.48
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА	бр	10.00	39.30	393.00
3	ДАСТАВКА И МОНТАЖ ТСК 3/4"	бр	10.00	126.72	1 267.20
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ ФИТИНГИ 25 3/4"	бр	44.00	10.27	451.88
5	НАПРАВА НА ВРЪЗКА СЪС СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДНА ИНСТАЛАЦИЯ	бр	10.00	153.45	1 534.50
Е. ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ПХ:					
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕТРЪБИ ПЕВП ,PE100 Ф90/6	м	1.00	10.40	10.40
Общо:					45 564.80
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ ПО ТРАСЕТО НА ВОДОПРОВОДА					
1	ПОЧИСТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С БАГЕР И ЧЕТКА	м. 2	508.00	0.06	30.48
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ³	184.00	45.50	8 372.00
3	ДЕМОНТАЖ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БОРДЮРИ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м	10.00	12.73	127.30
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ 15/25/50 И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м	0.00	26.34	0.00
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НА БИТУМЕН РАЗЛИВ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	1132.00	0.50	566.00
6	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	56.00	110.00	6 160.00
7	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	56.00	130.00	7 280.00
8	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА С НОВИ ДЕТОНОВИ ПЛОЧИ 30/30 НА ПЯСЪЧНА ОСНОВА h 10 CM. И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	41.30	46.09	1 903.52
					24 439.30
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 14 - ул. "Единадесета"					

A.	ВОДОПРОВОД - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м	750.00	6.90	5 175.00
2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОБЕНОВА НАСТИЛКА, ВКЛ.НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ.	м3	56.00	10.31	577.36
3	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА, ВКЛ.НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ.	м3	168.00	9.48	1 592.64
4	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ С ШИРИНА ДО 1,2М НА ОТВАЛ	м3	443.00	3.60	1 594.80
5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ С ШИРИНА ДО 1,20М И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ.	м3	111.00	9.17	1 017.87
6	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН, Н ≤ 2,00м	м3	70.00	10.94	765.80
7	Прехвърляне на земна почва до 3м хоризонтално и 2м вертикално разстояние - ръчно	м3	79.00	8.12	641.48
8	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ , ВКЛ. РАЗКРЕПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ	м2	516.00	4.99	2 574.84
9	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	120.00	3.60	432.00
10	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>>	м3	672.00	5.99	4 025.28
11	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ОТ ДЕПО ЗА ОБРАТЕН НАСИП	м3	140.00	6.69	936.60
12	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНА ПОДЛОЖКА	м2	421.30	13.53	5 700.19
13	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ	м3	792.00	8.17	6 470.64
14	НАПРАВА ОПОРНИ И ПОДЛОЖНИ БЛОКОВЕ	бр.	13.00	50.49	656.37
Б.	ВОДОПРОВОД - МОНТАЖНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБА - НОМИНАЛЕН ДИАМЕТЪР DE90 /HDPE100;PN10/	м.	313.00	10.84	3 392.92
2	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ ДО 200 ММ	м.	416.00	1.25	520.00
3	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ	м.	416.00	0.54	224.64
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м.	416.00	0.60	249.60
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м.	416.00	1.95	811.20
6	ДЕМОНТАЖ НА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ	м.	0.00	2.97	0.00
7	ИЗВОЗВАНЕ НА ТРЪБИТЕ ДО 70 КМ.	м3	0.00	34.65	0.00
В.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФАСОННИ ПАРЧЕТА				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК DE90/90/90 ПЕВП	бр.	3.00	82.59	247.77
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪГА 90° DE90	бр.	3.00	131.27	393.81
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN80	бр.	12.00	57.50	690.00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE90	бр.	12.00	24.77	297.24
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ АДАПТОР DN80	бр.	1.00	60.81	60.81
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN80 КОМПЛ. С ОХР. ГАРН.	бр.	7.00	283.14	1 981.98
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ DN70/80 КОМПЛ.	бр.	1.00	831.60	831.60
8	ТРЪБА DE90 ПЕВП Л=1.30м	бр.	1.00	14.09	14.09
9	ВС С ФЛ.ОТКЛ. DE200X90 ПЕВП	бр.	1.00	128.70	128.70
Г.	СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНИ ОТКЛОНЕНИЯ:				
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБА РЕ Ф25	м	102.00	5.74	585.48
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА	бр	12.00	39.30	471.60
3	ДАСТАВКА И МОНТАЖ ТСК 3/4"	бр	12.00	126.72	1 520.64
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ ФИТИНГИ 25 3/4"	бр	48.00	10.27	492.96
5	НАПРАВА НА ВРЪЗКА СЪС СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДНА ИНСТАЛАЦИЯ	бр	12.00	153.45	1 841.40
Е.	ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ПХ:				
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕТРЪБИ ПЕВП ,PE100 Ф90/6	м	1.00	10.40	10.40
Общо:					46 927.71
	ЦЯЛОСТНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНА НАСТИЛКА				
1	ПОЧИСТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С БАГЕР И ЧЕТКА	м. 2	2098.80	0.06	125.93
2	ТЕХНОЛОГИЧНО ФРЕЗОВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АСФАЛТОБЕТОНОВА Н-КАВКЛ. НАТОВАРВАНЕ ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДЕПО 5КМ.	м2	548.00	2.80	1 534.40
3	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ³	117.00	45.50	5 323.50

4	ДЕМОНТАЖ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БОРДЮРИ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м	28.00	12.73	356.44
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ 15/25/50 И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м	0.00	26.34	0.00
6	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НА БИТУМЕН РАЗЛИВ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	2500.00	0.50	1 250.00
7	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	39.18	110.00	4 309.35
8	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	201.48	130.00	26 192.40
9	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА С НОВИ ДЕТОНОВИ ПЛОЧИ 30/30 НА ПЯСЪЧНА ОСНОВА h 10 CM. И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	119.00	46.09	5 484.71
					44 576.73
	ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 15				
A.	ВОДОПРОВОД - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м	434.00	6.90	2 994.60
2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОБЕНОВА НАСТИЛКА, ВКЛ.НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ.	м3	44.20	10.31	455.70
3	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА, ВКЛ.НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ.	м3	103.50	9.48	981.18
4	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ С ШИРИНА ДО 1,2М НА ОТВАЛ	м3	242.50	3.60	873.00
5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ С ШИРИНА ДО 1,20М И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ.	м3	66.20	9.17	607.05
6	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН, Н ≤ 2,00м	м3	46.20	10.94	505.43
7	Прехвърляне на земна почва до 3м хоризонтално и 2м вертикално разстояние - ръчно	м3	52.50	8.12	426.30
8	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ , ВКЛ. РАЗКРЕПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ	м2	247.50	4.99	1 235.03
9	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	72.20	3.60	259.92
10	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>>	м3	358.20	5.99	2 145.62
11	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ОТ ДЕПО ЗА ОБРАТЕН НАСИП	м3	70.00	6.69	468.30
12	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНА ПОДЛОЖКА	м2	227.00	13.53	3 071.31
13	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20CM	м3	395.00	8.17	3 227.15
14	НАПРАВА ОПОРНИ И ПОДЛОЖНИ БЛОКОВЕ	бр.	7.00	50.49	353.43
B.	ВОДОПРОВОД - МОНТАЖНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБА - НОМИНАЛЕН ДИАМЕТЪР DE90 /HDPE100;PN10/	м.	166.00	10.84	1 799.44
2	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ ДО 200 MM	м.	244.50	1.25	305.63
3	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ	м.	244.50	0.54	132.03
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м.	244.50	0.60	146.70
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м.	244.50	1.95	476.78
6	ДЕМОНТАЖ НА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ	м.	0.00	2.97	0.00
7	ИЗВОЗВАНЕ НА ТРЪБИТЕ ДО 70 КМ.	м3	0.00	34.65	0.00
7.1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБА - НОМИНАЛЕН ДИАМЕТЪР DE225 /HDPE100;PN10/	м.	4.00	109.89	439.56
B.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФАСОННИ ПАРЧЕТА				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК DE90/90/90 ПЕВП	бр.	1.00	82.59	82.59
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN80	бр.	5.00	57.50	287.50
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE90	бр.	5.00	24.77	123.85
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ АДАПТОР DN80	бр.	1.00	60.81	60.81
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN80 КОМПЛ. С ОХР. ГАРН.	бр.	3.00	283.14	849.42
6	ВС С ФЛ.ОТКЛ. DE200X90 ПЕВП	бр.	1.00	128.70	128.70
6.1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN200 КОМПЛ. С ОХР. ГАРН.	бр.	2.00	391.05	782.10
6.2	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN200	бр.	4.00	70.42	281.68
6.3	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE200 ПЕВП	бр.	4.00	78.66	314.64
6.4	ФЛАНШОВ АДАПТОР DN200	бр.	4.00	79.53	318.12

Г.	СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНИ ОТКЛОНЕНИЯ:				
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБА РЕ Ф25	м	74.50	5.74	427.63
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА	бр	9.00	39.30	353.70
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТСК 3/4"	бр	9.00	126.72	1 140.48
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ ФИТИНГИ 25 3/4"	бр	36.00	10.27	369.72
5	НАПРАВА НА ВРЪЗКА СЪС СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДНА ИНСТАЛАЦИЯ	бр	9.00	153.45	1 381.05
				Общо:	27 806.14
ЦЯЛОСТНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНА НАСТИЛКА					
1	ПОЧИСТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С БАГЕР И ЧЕТКА	м. 2	796.40	0.06	47.78
2	ТЕХНОЛОГИЧНО ФРЕЗОВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АСФАЛТОБЕТОНОВА Н-КАВКЛ. НАТОВАРВАНЕ ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДЕПО 5КМ.	М2	238.00	2.80	666.40
3	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ³	120.00	45.50	5 460.00
4	ДЕМОНТАЖ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БОРДЮРИ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м	18.00	12.73	229.14
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ 15/25/50 И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м	0.00	26.34	0.00
6	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НА БИТУМЕН РАЗЛИВ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	1131.00	0.50	565.50
7	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	33.90	110.00	3 729.15
8	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	76.45	130.00	9 938.50
9	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА С НОВИ ДЕТОНОВИ ПЛОЧИ 30/30 НА ПЯСЪЧНА ОСНОВА h 10 CM. И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	21.00	46.09	967.89
					21 604.37
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 17 - ул." Седемнадесета"					
А. ВОДОПРОВОД - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м	810	6.90	5 589.00
2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА, ВКЛ.НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ.	М3	61.00	10.31	628.91
3	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА, ВКЛ.НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ.	м3	182.00	9.48	1 725.36
4	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ С ШИРИНА ДО 1,2М НА ОТВАЛ	м3	501.00	3.60	1 803.60
5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ С ШИРИНА ДО 1,20М И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ.	м3	125.00	9.17	1 146.25
6	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН, Н ≤ 2,00м	м3	78.00	10.94	853.32
7	Прехвърляне на земна почва до 3м хоризонтално и 2м вертикално разстояние - ръчно	м3	89.00	8.12	722.68
8	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ , ВКЛ. РАЗКРЕПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ	м2	535.00	4.99	2 669.65
9	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	134.00	3.60	482.40
10	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>>	м3	762.00	5.99	4 564.38
11	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ОТ ДЕПО ЗА ОБРАТЕН НАСИП	м3	158.00	6.69	1 057.02
12	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНА ПОДЛОЖКА	м2	515.00	13.53	6 967.95
13	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20CM	м3	896.00	8.17	7 320.32
14	НАПРАВА ОПОРНИ И ПОДЛОЖНИ БЛОКОВЕ	бр.	14.00	50.49	706.86
Б. ВОДОПРОВОД - МОНТАЖНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБА - НОМИНАЛЕН ДИАМЕТЪР DE90 /HDPE100;PN10/	м.	341.04	10.84	3 696.87
2	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ ДО 200 ММ	м.	497.04	1.25	621.30
3	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ	м.	497.04	0.54	268.40
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м.	497.04	0.60	298.22
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м.	497.04	1.95	969.23
6	ДЕМОНТАЖ НА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ	м.	0.00	2.97	0.00

7	ИЗВОЗВАНЕ НА ТРЪБИТЕ ДО 70 КМ.	м3	0.00	34.65	0.00
В. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФАСОННИ ПАРЧЕТА					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК DE110/90/110 ПЕВП	бр.	1.00	89.03	89.03
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК DE90/90/90 ПЕВП	бр.	4.00	82.59	330.36
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪГА 90° DE90	бр.	3.00	131.27	393.81
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN100	бр.	2.00	57.50	115.00
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN80	бр.	12.00	57.50	690.00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE110 ПЕВП	бр.	2.00	31.98	63.96
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE90	бр.	12.00	24.77	297.24
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ АДАПТОР DN100	бр.	2.00	71.46	142.92
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ АДАПТОР DN80	бр.	2.00	60.81	121.62
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN80 КОМПЛ. С ОХР. ГАРН.	бр.	8.00	283.14	2 265.12
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ DN70/80 КОМПЛ.	бр.	2.00	831.60	1 663.20
12	ТРЪБА DE90 ПЕВП Л=1.30м	бр.	2.00	14.09	28.18
Г. СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНИ ОТКЛОНЕНИЯ:					
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБА РЕ Ф25	м	154.00	5.74	883.96
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА	бр	18.00	39.30	707.40
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТСК 3/4"	бр	18.00	126.72	2 280.96
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ ФИТИНГИ 25 3/4"	бр	72.00	10.27	739.44
5	НАПРАВА НА ВРЪЗКА СЪС СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДНА ИНСТАЛАЦИЯ	бр	18.00	153.45	2 762.10
Е. ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ПХ:					
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП ,PE100 Ф90/6	м	2.00	10.40	20.80
				Общо:	55 686.83
ЦЯЛОСТНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНА НАСТИЛКА					
1	ПОЧИСТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С БАГЕР И ЧЕТКА	м. 2	1871.70	0.06	112.30
2	ТЕХНОЛОГИЧНО ФРЕЗОВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АСФАЛТОБЕТОНОВА Н-КАВКЛ. НАТОВАРВАНЕ ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДЕПО 5КМ.	М2	1280.00	2.80	3 584.00
3	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ³	138.00	45.50	6 279.00
4	ДЕМОНТАЖ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БОРДЮРИ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м	36.00	12.73	458.28
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ 15/25/50 И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м	0.00	26.34	0.00
6	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НА БИТУМЕН РАЗЛИВ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	2224.20	0.50	1 112.10
7	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	65.05	110.00	7 155.19
8	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	179.68	130.00	23 358.40
9	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА С НОВИ ДЕТОНОВИ ПЛОЧИ 30/30 НА ПЯСЪЧНА ОСНОВА h 10 CM. И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	92.90	46.09	4 281.76
					46 341.04
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 20 - ул." Шестнадесета"					
А. ВОДОПРОВОД - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м	874.00	6.90	6 030.60
2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА, ВКЛ.НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ.	М3	66.00	10.31	680.46
3	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА, ВКЛ.НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ.	м3	131.00	9.48	1 241.88
4	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ С ШИРИНА ДО 1,2М НА ОТВАЛ	м3	528.00	3.60	1 900.80
5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ С ШИРИНА ДО 1,20М И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ.	м3	138.00	9.17	1 265.46
6	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН, Н ≤ 2,00м	м3	59.00	10.94	645.46
7	Прехвърляне на земна почва до 3м хоризонтално и 2м вертикално разстояние - ръчно	м3	92.00	8.12	747.04
8	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ , ВКЛ. РАЗКРЕПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ	м2	588.00	4.99	2 934.12
9	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	138.00	3.60	496.80

10	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>>	м3	782.00	5.99	4 684.18
11	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ОТ ДЕПО ЗА ОБРАТЕН НАСИП	м3	175.00	6.69	1 170.75
12	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНА ПОДЛОЖКА	м2	539.00	13.53	7 292.67
13	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ	м3	920.00	8.17	7 516.40
14	НАПРАВА ОПОРНИ И ПОДЛОЖНИ БЛОКОВЕ	бр.	17.00	50.49	858.33
Б. ВОДОПРОВОД - МОНТАЖНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБА - НОМИНАЛЕН ДИАМЕТЪР DE90 /HDPE100;PN10/	м.	375.00	10.84	4 065.00
2	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ ДО 200 ММ	м.	497.50	1.25	621.88
3	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ	м.	497.50	0.54	268.65
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м.	497.50	0.60	298.50
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м.	497.50	1.95	970.13
6	ДЕМОНТАЖ НА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ	м.	0.00	2.97	0.00
7	ИЗВОЗВАНЕ НА ТРЪБИТЕ ДО 70 КМ.	м3	0.00	34.65	0.00
7.1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБА - НОМИНАЛЕН ДИАМЕТЪР DE225 /HDPE100;PN10/	м.	8.50	34.65	294.53
В. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФАСОННИ ПАРЧЕТА					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК DE90/90/90 ПЕВП	бр.	5.00	82.59	412.95
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪГА 30° DE90	бр.	1.00	71.80	71.80
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪГА 11° DE90	бр.	1.00	74.55	74.55
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN80	бр.	17.00	57.50	977.50
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE90	бр.	17.00	24.77	421.09
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ АДАПТОР DN80	бр.	3.00	60.81	182.43
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN150 КОМПЛ. С ОХР. ГАРН.	бр.	0.00	391.05	0.00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN80 КОМПЛ. С ОХР. ГАРН.	бр.	11.00	283.14	3 114.54
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ DN70/80 КОМПЛ.	бр.	2.00	831.60	1 663.20
10	ТРЪБА DE90 ПЕВП Л=1.30м	бр.	2.00	14.09	28.18
11	ВС С ФЛ.ОТКЛ. DE200X80 ПЕВП	бр.	1.00	128.70	128.70
11.1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN200 КОМПЛ. С ОХР. ГАРН.	бр.	0.00	391.05	0.00
11.2	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN200	бр.	0.00	70.42	0.00
11.3	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE200 ПЕВП	бр.	0.00	78.66	0.00
11.4	ФЛАНШОВ АДАПТОР DN200	бр.	0.00	79.53	0.00
Г. СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНИ ОТКЛОНЕНИЯ:					
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБА РЕ Ф25	м	112.00	5.74	642.88
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА	бр	14.00	39.30	550.20
3	ДАСТАВКА И МОНТАЖ ТСК 3/4"	бр	14.00	126.72	1 774.08
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ ФИТИНГИ 25 3/4"	бр	56.00	10.27	575.12
5	НАПРАВА НА ВРЪЗКА СЪС СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДНА ИНСТАЛАЦИЯ	бр	14.00	153.45	2 148.30
Е. ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ПХ:					
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕТРЪБИ ПЕВП ,PE100 Ф90/6	м	2.00	10.40	20.80
Общо:					56 769.95
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ ПО ТРАСЕТО НА ВОДОПРОВОДА					
1	ПОЧИСТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С БАГЕР И ЧЕТКА	м. 2	1403.30	0.06	84.20
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ³	170.00	45.50	7 735.00
3	ДЕМОНТАЖ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БОРДЮРИ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м	13.00	12.73	165.49
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ 15/25/50 И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м	0.00	26.34	0.00
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НА БИТУМЕН РАЗЛИВ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	1840.00	0.50	920.00
6	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	63.00	110.00	6 930.00
7	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	84.00	130.00	10 920.00
8	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА С НОВИ ДЕТОНОВИ ПЛОЧИ 30/30 НА ПЯСЪЧНА ОСНОВА h 10 CM. И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	45.00	46.09	2 074.05

					28 828.74
	ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 33 - ул. Двадесет и пета""				
A.	ВОДОПРОВОД - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м	1228	6.90	8 473.20
2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОБЕНОВА НАСТИЛКА, ВКЛ.НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ.	М3	102.30	10.31	1 054.71
3	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА, ВКЛ.НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ.	м3	232.40	9.48	2 203.15
4	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ С ШИРИНА ДО 1,2М НА ОТВАЛ	м3	783.50	3.60	2 820.60
5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ С ШИРИНА ДО 1,20М И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ.	м3	198.30	9.17	1 818.41
6	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН, Н ≤ 2,00м	м3	143.20	10.94	1 566.61
7	Прехвърляне на земна почва до 3м хоризонтално и 2м вертикално разстояние - ръчно	м3	128.00	8.12	1 039.36
8	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ , ВКЛ. РАЗКРЕПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ	м2	810.50	4.99	4 044.40
9	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	225.20	3.60	810.72
10	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>>	м3	1 225.20	5.99	7 338.95
11	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ОТ ДЕПО ЗА ОБРАТЕН НАСИП	м3	243.50	6.69	1 629.02
12	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНА ПОДЛОЖКА	м2	761.00	13.53	10 296.33
13	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ	м3	1 281.00	8.17	10 465.77
14	НАПРАВА ОПОРНИ И ПОДЛОЖНИ БЛОКОВЕ	бр.	22.00	50.49	1 110.78
B.	ВОДОПРОВОД - МОНТАЖНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБА - НОМИНАЛЕН ДИАМЕТЪР DE90 /HDPE100;PN10/	м.	518.00	10.84	5 615.12
2	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ ДО 200 ММ	м.	755.00	1.25	943.75
3	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ	м.	755.00	0.54	407.70
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м.	755.00	0.60	453.00
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м.	755.00	1.95	1 472.25
6	ДЕМОНТАЖ НА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ	м.	0.00	2.97	0.00
7	ИЗВОЗВАНЕ НА ТРЪБИТЕ ДО 70 КМ.	м3	0.00	34.65	0.00
B.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФАСОННИ ПАРЧЕТА				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК DE90/90/90 ПЕВП	бр.	5.00	82.59	412.95
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪГА 90° DE90	бр.	1.00	131.27	131.27
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN80	бр.	13.00	57.50	747.50
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE90	бр.	13.00	24.77	322.01
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ АДАПТОР DN80	бр.	4.00	60.81	243.24
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN80 КОМПЛ. С ОХР. ГАРН.	бр.	11.00	283.14	3 114.54
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ DN70/80 КОМПЛ.	бр.	3.00	831.60	2 494.80
8	ТРЪБА DE90 ПЕВП л=1.30м	бр.	3.00	14.09	42.27
G.	СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНИ ОТКЛОНЕНИЯ:				
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБА РЕ Ф25	м	234.00	5.74	1 343.16
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА	бр	28.00	39.30	1 100.40
3	ДАСТАВКА И МОНТАЖ ТСК 3/4"	бр	28.00	126.72	3 548.16
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ ФИТИНГИ 25 3/4"	бр	112.00	10.27	1 150.24
5	НАПРАВА НА ВРЪЗКА СЪС СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДНА ИНСТАЛАЦИЯ	бр	28.00	153.45	4 296.60
E.	ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ПХ:				
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕТРЪБИ ПЕВП ,PE100 Ф90/6	м	3.00	10.40	31.20
Общо:					82 542.16
	ЦЯЛОСТНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНА НАСТИЛКА				
1	ПОЧИСТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С БАГЕР И ЧЕТКА	м. 2	2589.10	0.06	155.35
2	ТЕХНОЛОГИЧНО ФРЕЗОВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АСФАЛТОБЕТОНОВА Н-КАВКЛ. НАТОВАРВАНЕ ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДЕПО 5КМ.	М2	1980.00	2.80	5 544.00
3	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ³	248.20	45.50	11 293.10

4	ДЕМОНТАЖ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БОРДЮРИ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м	56.00	12.73	712.88
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ 15/25/50 И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м	80.00	26.34	2 107.20
6	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НА БИТУМЕН РАЗЛИВ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	3056.10	0.50	1 528.05
7	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	95.23	110.00	10 475.10
8	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	248.55	130.00	32 311.50
9	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА С НОВИ ДЕТОНОВИ ПЛОЧИ 30/30 НА ПЯСЪЧНА ОСНОВА h 10 CM. И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	159.50	46.09	7 351.36
					71 478.53
	ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 34 - ул." Двадесет и четвърта"				
A.	ВОДОПРОВОД - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м	1160	6.90	8 004.00
2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОБЕНОВА НАСТИЛКА, ВКЛ.НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ.	м3	63.00	10.31	649.53
3	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА, ВКЛ.НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ.	м3	127.00	9.48	1 203.96
4	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ С ШИРИНА ДО 1,2М НА ОТВАЛ	м3	694.00	3.60	2 498.40
5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ С ШИРИНА ДО 1,20М И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ДО 5 КМ.	м3	173.00	9.17	1 586.41
6	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН, Н ≤ 2,00м	м3	108.00	10.94	1 181.52
7	Прехвърляне на земна почва до 3м хоризонтално и 2м вертикално разстояние - ръчно	м3	123.00	8.12	998.76
8	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ , ВКЛ. РАЗКРЕПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ	м2	748.00	4.99	3 732.52
9	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	186.00	3.60	669.60
10	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>>	м3	1 101.00	5.99	6 594.99
11	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ОТ ДЕПО ЗА ОБРАТЕН НАСИП	м3	219.00	6.69	1 465.11
12	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНА ПОДЛОЖКА	м2	736.00	13.53	9 958.08
13	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20CM	м3	1 287.00	8.17	10 514.79
13	НАПРАВА ОПОРНИ И ПОДЛОЖНИ БЛОКОВЕ	бр.	15.00	50.49	757.35
B.	ВОДОПРОВОД - МОНТАЖНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБА - НОМИНАЛЕН ДИАМЕТЪР DE90 /HDPE100;PN10/	м.	497.00	10.84	5 387.48
2	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ ДО 200 MM	м.	729.00	1.25	911.25
3	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ	м.	729.00	0.54	393.66
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м.	729.00	0.60	437.40
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м.	729.00	1.95	1 421.55
6	ДЕМОНТАЖ НА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ	м.	0.00	2.97	0.00
7	ИЗВОЗВАНЕ НА ТРЪБИТЕ ДО 70 КМ.	м3	0.00	34.65	0.00
B.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФАСОННИ ПАРЧЕТА				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК DE90/90/90 ПЕВП	бр.	5.00	82.59	412.95
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪГА 90° DE90	бр.	1.00	131.27	131.27
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN80	бр.	13.00	57.50	747.50
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DE90	бр.	13.00	24.77	322.01
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ АДАПТОР DN80	бр.	4.00	60.81	243.24
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN80 КОМПЛ. С ОХР. ГАРН.	бр.	11.00	283.14	3 114.54
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ DN70/80 КОМПЛ.	бр.	3.00	831.60	2 494.80
8	ТРЪБА DE90 ПЕВП Л=1.30м	бр.	3.00	14.09	42.27
Г.	СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНИ ОТКЛОНЕНИЯ:				
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБА РЕ Ф25	м	229.00	5.74	1 314.46
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА	бр	28.00	39.30	1 100.40
3	ДАСТАВКА И МОНТАЖ ТСК 3/4"	бр	28.00	126.72	3 548.16

4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ ФИТИНГИ 25 3/4"	бр	112.00	10.27	1 150.24
5	НАПРАВА НА ВРЪЗКА СЪС СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДНА ИНСТАЛАЦИЯ	бр	28.00	153.45	4 296.60
Е. ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ПХ:					
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕТРЪБИ ПЕВП ,ПЕ100 Ф90/6	м	3.00	10.40	31.20
Общо:					77 316.00
ЦЯЛОСТНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНА НАСТИЛКА					
1	ПОЧИСТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С БАГЕР И ЧЕТКА	м. 2	2813.10	0.06	168.79
2	ТЕХНОЛОГИЧНО ФРЕЗОВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АСФАЛТОБЕТОНОВА Н-КАВКЛ. НАТОВАРВАНЕ ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДЕПО 5КМ.	М2	1890.20	2.80	5 292.56
3	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ³	197.00	45.50	8 963.50
4	ДЕМОНТАЖ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БОРДЮРИ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м	56.00	12.73	712.88
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ 15/25/50 И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м	76.10	26.34	2 004.47
6	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НА БИТУМЕН РАЗЛИВ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	3215.10	0.50	1 607.55
7	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	60.73	110.00	6 680.05
8	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	т	270.06	130.00	35 107.80
9	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА С НОВИ ДЕТОНОВИ ПЛОЧИ 30/30 НА ПЯСЪЧНА ОСНОВА h 10 CM. И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	м ²	147.40	46.09	6 793.67
					67 331.26
Част ВиК					665 877.51
4% непредвидени ВиК					26635.10
Общо ВиК					692 512.61
Част Пътна					
Цялостно възстановяване на н-ки					580 800.65
3% непредвидени					17424.02
Общо възстановяване н-ки					598 224.67
Всичко СМР за с.СПАСОВО					1 246 678.16
Непредвидени разходи за с.СПАСОВО					44 059.12
Общо СМР за с.СПАСОВО:					1 290 737.28
ВСИЧКО СМР					3 752 450.42
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ					137 428.08
ОБЩА СТОЙНОСТ					3 889 878.50
ДДС					777 975.70
ВСИЧКО с ДДС:					4 667 854.20

Възложител:.....

/Валентин Димитров - Кмет на Община Генерал Тошево /

.....

/Мария Върбанова - Главен счетоводител на Община Генерал Тошево /

Изпълнител:.....

/Чавдар Савов - Представител "КО-БИ" ДЗЗД/